# ИДР-ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

## 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Објекти Универзитетско клиничког центра Крагујевац
са спољним уређењем, КП 10486/5, КО Крагујевац IV

ЕА 2106/23-03-1

Нови Сад, новембар 2023.

Архитектонско-грађевински институт
Др Ђорђа Јоановића 4/7, 21000 Нови Сад, Србија
Тел: +381 21 511 551, +381 21 3001 870
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад
Tel: 021.511.551
Tel: 021.300.1870
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211454-76

## 1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

### 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

| | |
|---|---|
| Инвеститор: | **Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац"**<br>**Пастерова 1/ЈИП/ III спрат, 11000 Београд** |

| | | |
|---|---|---|
| Објекат: | **Објекти Универзитетско клиничког центра Крагујевац са спољним уређењем, КП 10486/5, КО Крагујевац IV** | |
| | **Парцела број:** | **10486/5** |
| | **Крагујевац IV** | |

| | |
|---|---|
| Врста техничке документације: | **ИДР Идејно решење** |

| | |
|---|---|
| Назив и ознака дела пројекта: | **1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ** |

| | |
|---|---|
| Врста радова: | **Изградња, доградња и реконструкција** |

| | |
|---|---|
| Пројектант: | **АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО**<br>**Нови Сад, Др. Ђорђа Јоановића 4/7** |
| Одговорно лице пројектанта: | **Директор: Драгомир Радовановић, дипл. инж.грађ.** |

| | |
|---|---|
| Потпис | |

| | |
|---|---|
| Одговорни пројектант: | **Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.** |
| Број лиценце | **321 А306 21** |

| | |
|---|---|
| Потпис: | |

| | |
|---|---|
| Број дела пројекта: | **ЕА 2106/23-03-1** |

| | | |
|---|---|---|
| Место и датум: | **Нови Сад,** | **новембар, 2023.** |

**АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ**
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

# 1. 2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ


| | |
|---|---|
| **1.1.** | **Насловна страна пројекта архитектуре** |
| **1.2.** | **Садржај пројекта архитектуре** |
| **1.3.** | **Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре** |
| **1.4.** | **Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре** |
| **1.5.** | **Текстуална документација** |
| 1.5.1 | Технички опис пројекта архитектуре |
| **1.6.** | **Нумеричка документација** |
| 1.6.1 | Табеларни приказ површина |
| **1.7** | **Графичка документација** |
| 1 | Ситуациони план- постојеће стање са приказом објеката који се задржавају, руше, реконструишу и дограђују R 1:1000 |
| 2 | Ситуациони план са основом приземља-новопројектовано решење R 1:1000 |
| | ОБЈЕКАТ 14 А- новопројектовано стање |
| 1.7.1.1 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа подрума R 1:100 |
| 1.7.1.2 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа приземља R 1:100 |
| 1.7.1.3 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа 1.спрата R 1:100 |
| 1.7.1.4 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа 2.спрата R 1:100 |
| 1.7.1.5 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа 3.спрата R 1:100 |
| 1.7.1.6 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа 4.спрата R 1:100 |
| 1.7.1.7 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа 5.спрата R 1:100 |
| 1.7.1.8 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа 6.спрата R 1:100 |
| 1.7.1.9 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа техничке етаже R 1:100 |

**АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ**
Др. Ђорђа Јовановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | |
|---|---|
| 1.7.1.10 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа крова R 1:100 |
| 1.7.1.11 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа пресек 1-1 R 1:100 |
| 1.7.1.12 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа пресек 2-2 R 1:100 |
| 1.7.1.13 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-југозападна/главна фасада |
| 1.7.1.14 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-југоисточна/бочна фасада |
| 1.7.1.15 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-северозападна/бочна фасада |
| 1.7.1.16 | Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-североисточна/главна фасада |
| | НАДЗЕМНА ОТВОРЕНА ПАРКИНГ ГАРАЖА |
| 1.7.2.1 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- основа приземља R 1:100 |
| 1.7.2.2 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- основа I спрата R 1:100 |
| 1.7.2.3 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- основа I I спрата R 1:100 |
| 1.7.2.4 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- основа I I I спрата R 1:100 |
| 1.7.2.5 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- основа V I спрата R 1:100 |
| 1.7.2.6 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- основа кровних равни R 1:100 |
| 1.7.2.7 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- пресек 1-1 R 1:100 |
| 1.7.2.8 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- пресек 2-2 R 1:100 |
| 1.7.2.9 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- југоисточна фасада R 1:100 |
| 1.7.2.10 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање-северозападна фасада R 1:100 |

**АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ**
Др. Ђорђа Јовановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | |
|---|---|
| 1.7.2.11 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- североисточна фасада R 1:100 |
| 1.7.2.12 | Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање- југозападна фасада R 1:100 |
| | ОБЈЕКАТ ПОРТИРНИЦЕ СА НАДСТРЕШНИЦОМ |
| 1.7.3.1 | Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - основа приземља R 1:50 |
| 1.7.3.2 | Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - основа кровних равни R 1:50 |
| 1.7.3.3 | Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - пресек 1-1 R 1:50 |
| 1.7.3.4 | Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - пресек 2-2 R 1:50 |
| 1.7.3.5 | Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање – северозападна фасада R 1:50 |
| 1.7.3.6 | Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање – југоисточна фасада R 1:50 |
| 1.7.3.7 | Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање – југозападна и североисточна фасада R 1:50 |
| | ОБЈЕКАТ ТРАФО СТАНИЦЕ |
| 1.7.4.1 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање - основа приземља R 1:50 |
| 1.7.4.2 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање - основа кровних равни R 1:50 |
| 1.7.4.3 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање – пресек 1-1 R 1:50 |
| 1.7.4.4 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање – пресек 2-2 R 1:50 |
| 1.7.4.5 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање – северозападна фасада R 1:50 |
| 1.7.4.6 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање – југоисточна фасада R 1:50 |
| 1.7.4.7 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање – југозападна фасада R 1:50 |
| 1.7.4.8 | Објекат трафо станице - новопројектовано стање – североисточна фасада R 1:50 |
| | ОБЈЕКАТ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ И МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА |
| 1.7.5.1 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – основа приземља R 1:50 |
| 1.7.5.2 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – основа кровних равни R 1:50 |

**АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ**
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | |
|---|---|
| 1.7.5.3 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – пресек 1-1 R 1:50 |
| 1.7.5.4 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – пресек 2-2 R 1:50 |
| 1.7.5.5 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – југоисточна фасада R 1:50 |
| 1.7.5.6 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – северозападна фасада R 1:50 |
| 1.7.5.7 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – североисточна фасада R 1:50 |
| 1.7.5.8 | Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање – југозападна фасада R 1:50 |
| | ОБЈЕКАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД |
| 1.7.6.1 | Објекат за медицински отпад – новопројектовано стање - основа приземља R 1:50 |
| 1.7.6.2 | Објекат за медицински отпад – новопројектовано стање - основа кровних равни R 1:50 |
| 1.7.6.3 | Објекат за медицински отпад – новопројектовано стање - пресек 1-1 R 1:50 |
| 1.7.6.4 | Објекат за медицински отпад – новопројектовано стање - пресек 2-2 R 1:50 |
| 1.7.6.5 | Објекат за медицински отпад – новопројектовано стање - североисточна фасада R 1:50 |
| 1.7.6.6 | Објекат за медицински отпад – новопројектовано стање - југозападна фасада R 1:50 |
| 1.7.6.7 | Објекат за медицински отпад – новопројектовано стање – северозападна и југоисточна фасада R 1:50 |
| | ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНЕ ТОПЛЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ НОВОПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА 14 А И ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА |
| 1.7.7.1 | Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа подрума |
| 1.7.7.2 | Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа приземља |
| 1.7.7.3 | Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа првог спрата |
| 1.7.7.4 | Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа кровних равни |
| 1.7.7.5 | Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Пресек 1-1, Пресек 2-2, Пресек 3-3, Северозападна фасада |
| | ОБЈЕКАТ 12- постојеће стање |

**АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ**
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | |
|---|---|
| 1.7.8.1.1 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-основа подрума R 1:100 |
| 1.7.8.1.2 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-основа приземља R 1:100 |
| 1.7.8.1.3 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-основа кровних равни R 1:100 |
| 1.7.8.1.4 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-пресек 1-1 R 1:100 |
| 1.7.8.1.5 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-пресек 2-2 R 1:100 |
| 1.7.8.1.6 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-пресек А-А R 1:100 |
| 1.7.8.1.7 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед- северозападна фасада R 1:100 |
| 1.7.8.1.8 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед- југоисточна фасада R 1:100 |
| 1.7.8.1.9 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед- југозападна фасада R 1:100 |
| 1.7.8.1.10 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед- североисточна фасада R 1:100 |
| | ОБЈЕКАТ 12- новопројектовано стање |
| 1.7.8.2.1 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање-основа подрума R 1:100 |
| 1.7.8.2.2 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање-основа приземља R 1:100 |
| 1.7.8.2.3 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање-основа 1.спрата R 1:100 |
| 1.7.8.2.4 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање-основа кровних равни са излазом на кров R 1:100 |
| 1.7.8.2.5 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање-основа кровних равни R 1:100 |
| 1.7.8.2.6 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање- пресеци 1-1 R 1:100 |
| 1.7.8.2.7 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање- пресеци 2-2 R 1:100 |
| 1.7.8.2.8 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање- југоисточна фасада R 1:100 |
| 1.7.8.2.9 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање- северозападна фасада са пасарелом R 1:100 |
| 1.7.8.2.10 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање- северозападна фасада без пасареле R 1:100 |
| 1.7.8.2.11 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање- североисточна фасада R 1:100 |
| 1.7.8.2.12 | Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)- новопројектовано стање- југозападна фасада R 1:100 |

**АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ**
Др. Ђорђа Јовановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax: 063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | |
|---|---|
| | ОБЈЕКАТ 18- постојеће стање |
| 1.7.9.1.1 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-основа сутерен -2 R 1:100 |
| 1.7.9.1.2 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-основа сутерен -1 R 1:100 |
| 1.7.9.1.3 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-основа приземља R 1:100 |
| 1.7.9.1.4 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-основа кровних равни R 1:100 |
| 1.7.9.1.5 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- пресек 1-1 R 1:100 |
| 1.7.9.1.6 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- пресек 2-2 R 1:100 |
| 1.7.9.1.7 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- пресек А-А R 1:100 |
| 1.7.9.1.8 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- пресек Б-Б R 1:100 |
| 1.7.9.1.9 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- пресек В-В R 1:100 |
| 1.7.9.1.10 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- изглед- источна фасада R 1:100 |
| 1.7.9.1.11 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- изглед- западна фасада R 1:100 |
| 1.7.9.1.12 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање- изглед- северна фасада R 1:100 |
| | ОБЈЕКАТ 18- новопројектовано стање |
| 1.7.9.2.1 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-новопројектовано стање ОСНОВА СУТЕРЕНА -2 R 1:100 |
| 1.7.9.2.2 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-новопројектовано стање ОСНОВА СУТЕРЕНА -1 R 1:100 |
| 1.7.9.2.3 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-новопројектовано стање ОСНОВА ПРИЗЕМЉА R 1:100 |
| 1.7.9.2.4 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-новопројектовано стање ОСНОВА КРОВА R 1:100 |
| 1.7.9.2.5 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-новопројектовано стање ПРЕСЕЦИ 1-1 / 2-2 / 3-3 R 1:100 |
| 1.7.9.2.6 | Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-новопројектовано стање ФАСАДЕ: СЕВЕРНА / ИСТОЧНА / ЗАПАДНА R 1:100 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад
Tel: 021.511.551
Tel: 021.300.1870
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211454-76

## 1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023) као:

### О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т

| | | |
|---|---|---|
| за израду | **1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ** | |
| који је део | **ИДР Идејно решење** | |
| за | **Изградња, доградња и реконструкција** | |
| објекта | **Објекти Универзитетско клиничког центра Крагујевац са спољним уређењем, КП 10486/5, КО Крагујевац IV** | |
| | број парцеле | **10486/5** |
| | **Крагујевац IV** | |

одређује се:

| | | |
|---|---|---|
| **Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.** | ..... | **321 А306 21** |

| | |
|---|---|
| Пројектант: | **АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ ДОО Нови Сад, Др. Ђорђа Јоановића 4/7** |
| Одговорно лице/заступник | **Директор: Драгомир Радовановић, дипл. инж.грађ.** |

Потпис:

| | |
|---|---|
| Број дела пројекта: | **ЕА 2106/23-03-1** |

| | | |
|---|---|---|
| Место и датум: | **Нови Сад,** | **новембар, 2023.** |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад
Tel: 021.511.551
Tel: 021.300.1870
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com
ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211454-76

## 1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ

**Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ који је део Идејног решења - ИДР за изградњу, доградњу и реконструкцију објекта Објекти Универзитетско клиничког центра Крагујевац са спољним уређењем, КП 10486/5, КО Крагујевац IV , на катастарским парцелама 10486/5, катастарске општине Крагујевац IV**

**Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.**

**И З Ј А В Љ У Ј Е М**

1. да је Идејно решење - ИДР израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке,

| | |
|---|---|
| Одговорни пројектант ИДР | **Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.** |
| Број лиценце | **321 А306 21** |

Потпис:

| | |
|---|---|
| Број дела пројекта: | **ЕА 2106/23-03-1** |

| | | |
|---|---|---|
| Место и датум: | **Нови Сад,** | **новембар, 2023.** |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# 1.5.ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

**Предмет:** Универзитетски клинички центар Крагујевац

**Место:** Крагујевац, Србија
к.п. 10486/5 КО Крагујевац IV, Крагујевац

**Инвеститор:** МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Јединица за имплементацију пројекта
„Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац"

## УВОД

Простор који је предмет Урбанистучког пројекта и пројекта архитектуре за потребе доградње комплекса Универзитетског клиничког центра Крагујевац (УКЦКГ) изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката (у даљем тексту: ИДР објеката уз УП), налази се на катастарској парцели 10486/5 у катастарској општини (у даљем тексту: КО) Крагујевац IV и има површину од 9,56 ha.
Постојећи објекти и пратећи садржаји у оквиру комплекса Универзитетског клиничког центра Крагујевац постојећим капацитетима не задовољавају потребе корисника/пацијената који гравитирају овом болничком комплексу, као ни савременим технолошко-техничким захтевима, како болничких објеката тако и пратећих инфраструктурних објеката, па се проширење капацитета планира кроз реконструкцију и изградњу нових објеката у оквиру комплекса.
Плански основ за израду пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације је:

- План генералне регулације „Насеља Добре воде – Бубањ" („Сл. лист града Крагујевца", бр. 25/16) (у даљем тексту: План генералне регулације) и
- План детаљне регулације „Улица Црвеног крста – насеље Бубањ" у Крагујевцу („Сл. лист града Крагујевца", бр. 33/19) (у даљем тексту: План детаљне регулације)

## ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

### Локација

Простор који је предмет овог пројекта, налази се у централном делу грађевинског подручја града Крагујевца, између Улице Змај Јовине и Сушичког потока.
Парцела намењена за комплекс Унивезитетског клиничког центра је у делу омеђена јавним саобраћајницама, од којих су најзначајније Улица Змај Јовина која представља градску магистралну саобраћајницу са које се остварује саобраћајни приступ комплексу, као и Копитарева улица са које је омогућен колски и пешачки улаз за посетиоце и запослене.

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

Ка Копитаревој улици постоји рампа са регулисаним и контролисаним отварањем која је делом намењена и логистици (одношење отпада, снабдевање медицинским гасовима и сл.).

**Морфологија терена**

Предметна катастарска парцела је неправилног облика, благо нагнута од југозапада ка североистоку, а надморска висина се креће у интервалу 194,17 m до 192,60 m.

**Саобраћајно решење и паркинг простори**

Тренутно постоје два улаза на комплекс, један из Улице Змај Јовине, а други из Улице Копитареве. Улаз лоциран на западној страни комлекса, из Копитареве улице (катастарска парцела 10625/1 К.О. Крагујевац IV) је планиран да се задржи. Даље се кроз централни део комплекса као и дуж источне и северне стране комплекса наставља саобраћајница за приступ и опслуживање постојећих објекта у оквиру комплекса.
На јужној страни комплекса постоји улаз из Улице Змај Јовине (катастарска парцела 10486/4 К.О. Крагујевац IV).
Оба наведена колско-пешачка улаза се задржавају.
На коловозном застору постојећих саобраћајница присутна је појава подужних и попречних пукотина, а коловоз је оивичен ивичњацима са неадекватним надвишењем (више од 10 cm).
Упркос чињеници да постоје два улаза у зону болнице, један намењен амбулантним возилима а други екстерним пацијентима, посетиоцима, особљу, снабдевању и одношењу (изузев отпада и медицинских гасова), различити токови саобраћаја и кружења се међусобно пресецају пошто не постоји адекватно раздвајање.
Саобраћајнице у оквиру комплекса су неадекватне, не само са становишта сигурности већ и у погледу саобраћајних токова и јасних упутстава за посетиоце.
Асфалтиране саобраћајнице су већим делом у лошем стању, са неадекватном ширином за двосмерно кретање возила.
Услед недостатка одговарајућег броја паркинг места, присутно је изражено загушење у погледу паркинг простора, као и припадајућег манипулативног простора.
На парцели се налази већи број импровизованих и необележених паркинг места/простора, која су настала или насипањем делова парцеле предвиђених за зеленило, или уздужним паркирањем на постојећим интерним саобраћајницама унутар комплекса.
На неколико локација у оквиру парцеле постоје неуређене површине за паркирање возила са застором од дробљеног каменог агрегата.
Пешачки саобраћај-тротоари и стазе: неки делови немају одговарајуће површине за јасно разграничење возила и пешака; где пешачке стазе и постоје, углавном нису поплочане.

**Приступи објектима**

Сви приступи и улази у постојеће објекте, изузев оних који су предмет реконструкције, се задржавају према постојећем стању.

**Зелене површине**

Постојеће зелене површине су већином у лошем стању, изузев у делу око Објекта интерно означеног бројем 5 – (Управа и администрација). Постојеће зеленило је генерално лоше одржавано, зелени фонд није допуњен на местима где је нарушен или оштећен, травнате површине су испресецане импровизованим пешачким стазама и сл.

**Просторно решење**

Сам комплекс Унииверзитетско клиичког центра Крагујевац се састоји из низа мањих засебних павиљона и различитих међусобно повезаних зграда медицинске и немедицинске функције. Објекти у оквиру комплекса су грађени током разних фаза, у дужем временском периоду (најстарији павиљони датирају још из 1920-их година, док су новији грађени у првој деценији 21. века).
Површина постојеће катастарске парцеле 10486/5 КО Крагујевац IV је 9 ha 56 a 34 m².
Приказ постојећих болничких објеката павиљонског типа, као и постојећих инфраструктурних и пратећих објеката, са одговарајућом нумерацијом сваког објекта – према подацима из РГЗ-а, као и према интерно означеним бројевима УКЦ Крагујевац је приказан у следећој табели.

| Интерни бр. Објекта / бр. корисник | Бр. објекта у катастру | Функција објекта |
|---|---|---|
| 2 | 5 | Клиника за психијатрију и одељење инфективних болести |
| 3 | 16 | Централна апотека и финансијска администарција |
| 4 | 10/24 | Болничка кухиња |
| 5 | 12 | Управа и администрација и одељење дерматологије |
| 6 | 11/18 | Физикална медицина и одељење рехабилитације |
| 8 | 14 | Психијатријска дневна болница и музеј здравствене заштите |
| 9 | 15 | Интерна дневна болница и амбуланта |
| 10 | 9 | Педијатријска амбуланта |
| 11 | 7/25 | Педијатријска клиника и амбуланта за школску децу |
| 12 | 2 | Ургентни центар и амбуланте |
| 13 | 3/9 | Клиника за урологију и нефрологију |
| 14 | 1 | Блок са операционим салама |
| 15 | 1 | Хируршки блок |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | 4 | Интерна клиника |
| 17 | 6 | Центар за неурологију |
| 18 | 26 | Објекти у изградњи и одељење онкологије |
| 19 | 17 | Топлана |
| 23 | 28/29/31 | Радиотерапија – бункер са акцелератором |
| 24 | - | Магнетна резонанца |
| - | 20/21/22/23 | Инфраструктурни објекти |
| 25 | | Верски објекат |

Биланс постојећих површина на нивоу комплекса је следећи:

| ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | | |
|---|---|---|
| **намена** | **Површина (m²)** | **Удео (%)** |
| **Објекти** | **20.546,00** | **21,48** |
| **Саобраћајне површине, паркинзи и платои:** | **34.108,32** | **35,75** |
| **Зелене површине:** | **40.907,68** | **42,77** |
| **Укупно** | **$П_{10648/5}$=95.634** | **100** |

У циљу проширења капацитета болничких објеката, као и немедицинских објеката у служби болничког комплекса предвиђено је уклањање и рушење постојећих објеката унутар комплекса евидентираних у катастру непокретности као:

- Објекат бр. 10 - Болничка кухиња – П=432 m² (интерно означен као Објекат 4) ,
- Објекат бр. 24 - Помоћна зграда - П= 12 m²,
- Објекат бр.14 - Психијатријска дневна болница и музеј здравствене заштите П=273 m² (интерно означен као Објекат 8),
- Објекат бр. 15 – Интерна медицина и ОРЛ амбуланта П= 245 m² (интерно означен као Објекат 9),

**<u>НОВОПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ</u>**

У циљу проширења капацитета болничких и немедицинских односно пратећих објеката у служби болничког комплекса, као и обезбеђења прописаних функционалних захтева (саобраћајних токова, одговрајућег броја паркинг места, уређења парцеле у погледу зелених и слободних површина и сл.), те постизању хомогеније архитектонско-обликовне целине комплекса Универзитетског клиничког центра Крагујевац у целини, планиране су следеће интервенције:

- **Спољно уређење целог комплекса** са решењем зелених површина, саобраћаја и паркинг простора

- **Изградња нових објеката:**

1. Новог болничког објекта (интерно означен као Објекат 14А), спратности По+П+6+Те
2. Надземне отворене паркинг гараже, спратности П+4
3. Објекта портирнице са надстрешницом
4. Објекта трафо станице
5. Објекта топлотне подстанице и медицинског гаса
6. Објекта за прераду медицинског отпада
7. Подземна и надземне топле везе између новопланираног Објекта 14А и постојећих објеката (интерно означених са 12, 13, 14 и 15)

- **Реконструкција постојећих објеката:**

8. Објекат 2 (интерно означен као Објекат 12), - Ургентни центар и амбуланта реконструкција постојећег објекта и надоградња једне етаже (из спратности По+П у спратност објета По+П+1)
9. Реконструкција постојећег болничког објекта 26 (интерно означен као Објекат 18) - Техничко-економски блок и одељење онкологије и радиологије постојеће спратности 2Су+П. Спратност објекта се не мења.

Уређење парцеле, изградња нових и реконструкција постојећих објеката на парцели планирана је фазно, у складу са техничко-технолошким потребама и могућностима.

**СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ**

У циљу унапређења и обезбеђења бољих услова за функционисање свих одељења, служби и пратећих садржаја унутар комплекса Универзитетског клиничког центра Крагујевац урбанистичко-архитектонским решењем је предвиђено спољно уређење партера целог комплекса.
У ту сврху су, у складу са наведеном Планском документацијом (ПГР и ПДР), извршене корекције и измене увођењем нових улаза у комплекс, реконструкција постојећих и изградња нових интерних саобраћајница, обезбеђење одговарајућег броја паркинг

простора за кориснике болничког комплекса, као и уређење зелених и слободних површина.

**УЛАЗИ У КОМПЛЕКС И НОВОПЛАНИРАНО САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ**

Планирано саобраћајно решење унутар предметног комплекса усаглашено је са обимом саобраћаја и захтевима које намећу организација рада, диспозиција постојећих и планираних објекта и њихова намена. Димензије и геометријски елементи саобраћајнице на парцели планирани су у односу на кретање амбулантних возила, противпожарног возила, возила доставе и возила за одвожење комуналног отпада, као и путничких аутомобила (возила запослених, пацијената и посетилаца).

Постојећи приступ на парцелу, тј. улаз/излаз из Копитареве улице се задржава.
Овај улаз има улогу главног улаза и излаза са предметног комплекса и предвиђено је да он буде контролисан па се из тог разлога превиђа изградња новог објекта портирнице. Након улаза возила се усмеравају интерном саобраћајницом С1 у три смера:

- право ка новом болничком објекту са предвиђеним паркинг простором за краткотрајно задржавање (довоз амбулантних пацијената и посетиоца без дужег задржавања на месту планираних паркинг места). Укупан број паркинг места на овом паркиралишту је 58 паркинг места, од тога је 12 предвиђено за лица са посебним потребама.
- десно, интерном саобраћајницом С8, у правцу постојећих објеката 5 и 16 (Клинике за психијатрију и одељења инфективних болести, Централне апотеке и финансијске администрације), са предвиђеним паркинг просторима поред наведених објеката.
- Саобраћајница С3.1 обезбеђује директан приступ објектима 5 и 16. Саобраћајница С7 такође обезбеђује приступ објекту 16 и планираном паркингу испред овог објекта преко интерне саобраћајнице С3.4. Саобраћајница С3.3. обезбеђује приступ објекту 5 са источне стране. Укупан број паркинг места дуж саобраћајница С7, С8, С3.1, С3.3 и С3.4 је 93, од тога је 16 паркинг места предвиђено за лица са посебним потребама.
- Лево, интерном саобраћајницом С2, у правцу постојећих објеката бр. 1, 28, 29, 31 (Хируршки и операциони блокови, објекти у служби радиотерапије) и на даље ка техничко-економским објектима, као и отвореном паркингу у северном делу комплекса до Сушичког потока. Такође, дуж овог правца са обе стране интерне улице задржани су постојећи паркинг простори дуж саобраћајнице и предвиђени нови са паркинг местима прилагођеним особама са посебним потребама, позиционираним ближе улазима у болничке објекте.
- Интерна саобраћајница са леве стране објекта повезана је пожарним путем са интерном саобраћајницом са десне стране објекта, чиме је обезбеђен адекватан приступ и кретање ватрогасног возила уз објекат отворене надземне паркинг гараже.

Интерна саобраћајница С6 обезбеђује приступ постојећем објекту топлане као и планираном објекту – станици за прераду медицинског отпада. Укупан број паркинг места дуж саобраћајница С2, С2.1 и на отвореном паркингу је 286, од тога је 12 паркинг места предвиђено за лица са посебним потребама.

Постојећи приступ на парцелу, на к.п. 10486/4 К.О. Крагујевац IV – Улаз/Излаз 2 се задржава. Интерна саобраћајница С3 из правца Улаза/Излаза 2 је намењена довозу хитних пацијената у хитну службу унутар новог објекта, њиховом пријему на предвиђеној „drop off" позицији, те излазу возила из комплекса на месту њиховог уласка односно ка Змај Јовиној улици.

У складу са Планом детаљне регулације нове Улице Црвеног крста планиран је нови колско-пешачки улаз/излаз (означен као Улаз /Излаз 3), на катастарској парцели 10695/18 Крагујевац IV у сврху приступа пацијената и посетилаца постојећим објектима смештеним у источном делу комплекса.

У складу са Планом детаљне регулације нове Улице Црвеног крста планиран је нови колско-пешачки улаз/излаз (означен као Улаз/Излаз 4) на катастарској парцели 10486/6 Крагујевац IV, из правца планом дефинисане нове Улице Црвеног крста у сврху приступа административног и техничког особља, доставе лекова и медицинских средстава, доставе хране и намирница, доставе медицинског гаса и отпремања медицинског отпада.

Овај правац такође служи као алтернативни прилаз комплексу у случају саобраћајног загушења или привремено онемогућеног приступа са стране Улаза/Излаза 1 и Улаза/Излаза 2, односно из правца фреквентнијих градских саобраћајница.

Нови колско-пешачки приступи - Улаз /Излаз 3 и Улаз /Излаз 4 омогућавају приступ и опслуживање објеката у источном делу парцеле преко саобраћајнице С1.5, С1.2, С1.4, С1.3, С1.6 и С5.1.

Интерним саобраћајницама С3.2 и С1.5 омогућена је веза Улаза 2 – Улаза 3 и Улаза 4 односно алтернативни приступ хитној служби као и потреби за хитном евакуацијом или интервенцијом у објектима смештеним у источном делу комплекса. Контролу кретања дуж ове интерне саобраћајнице је потребно извршити извођењем потапајућих стубића на одговарајућој позицији, као и другим елементима и мерама хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.

Укупан број паркинг места дуж саобраћајница С3.2, С1.2, С1.5, С 1.6 и С5.1 је 101, од тога је 20 паркинг места предвиђено за лица са посебним потребама.

Сва предвиђена паркинг места су са управним паркирањем и модулом возила од 5,00 m x 2,50 m, као и минимално 3,70 m x 5,00 m за особе са инвалидитетом, осим паркинга дуж саобраћајнице С5.1 где је превиђено паркирање под углом од 60°.

За потребе пешачких кретања планирана је изградња засебних пешачких површина намењених за кретање пешака. Овако предвиђеним раздвајањем саобраћајних површина омогућава се унапређење безбедности кретања унутар комплекса.

Нивелационо решење условљено је положајем постојећих и планираних објеката, интерне саобраћајнице, конфигурацијом терена на предметној парцели, као и начином прикупљања и одвођења атмосферских вода.

Подужни профили предметних саобраћајница су дефинисани тако да се обезбеди квалитетно одводњавање саобраћајних површина, адекватно међусобно уклапање

укрсних саобраћајница, као и омогућавање несметаног приступа планираним објектима у нивелационом смислу.

## НОВОПЛАНИРАНИ ПАРКИНГ ПРОСТОРИ И ГАРАЖЕ

Паркирање свих возила унутар комплекса Универзитетског клиничког центра се врши на:

- Отвореним паркинг просторима
- На етажама надземне отворене паркинг гараже спратности П+4 (описана посебно у делу техничког описа у наставку)

Укупно планирана паркинг места унутар простора комплекса су:

| | |
|---|---|
| ПОСТОЈЕЋА ПМ | 66 ПМ |
| НОВА ПАРКИНГ МЕСТА | |
| ОТВОРЕНИ ПАРКИНГ | 442 ПМ |
| | ПМ за ОСОК 64 ПМ |
| | УКУПНО 506 ПМ |
| ПАРКИНГ ГАРАЖА | 258 ПМ |
| | ПМ за ОСОК 29 ПМ |
| | Е-ВОЗИЛА 2 ПМ |
| | УКУПНО 289 ПМ |

| | |
|---|---|
| УКУПНО ПАРКИНГ МЕСТА (цео комплекс) | 861 ПМ |

## НОВОПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

На комплексу Клиничког центра зелене површине су од изузетне важности, па зеленило треба да прожима све делове болничких простора. Зелене површине у оквиру целине Клиничког центра, поред општих, имају и своје карактеристичне функције које се састоје у следећем:

- стварање максимално повољних биолошко-санитарно-хигијенских услова у околини здравствених установа (спречавање негативног утицаја буке и аерозагађења);
- стварање лепшег амбијента за лечење и опоравак болесника, обликовањем пријатније средине одређеног карактера;
- одговарајућа подела и организација читаве територије болнице на мање издвојене делове и, истовремено, издвајање самих болесника и болничког комплекса од других делова града;
- изолација специфичних грађевинских целина.

Пејзажно уређење болничког комплекса, осим хигијенског и естетског, има и психолошки значај.

Постојећу квалитетну вегетацију потребно је сачувати и заштитити, а за целокупан простор неопходне су мере неге и редовно одржавање. То подразумева орезивање, прореду прегустог склопа, уклањање подраста, болесних, оштећених стабала, самониклих и коровских биљака.

Коришћење зелених површина у оваквој болничкој установи је интензивније и одвија се у виду одмора, сунчања и лечења на отвореном простору у зеленилу. Посебно пажљиво треба обликовати просторе где леже лакши болесници и они који се опорављају шетајући током лечења. Између декоративног, разноликог дрвећа, жбуња и цвећа које утиче изразито позитивно на укупно стање болесника уредити шетне стазе. На погодним местима поставити удобне клупе и одморишта (формирати тзв. „чекаонице“ на отвореном) и обновити урбани мобилијар на целокупном простору.

На свим слободним површинама предвиђа се декоративно поплочање са елементима урбаног мобилијара (фонтане, чесме, клупе и сл.), као и поставка озелењених и цветних жардињера и сл. Ове просторе је потребно допунити и декоративном вегетацијом разноликог облика и колорита, у виду мањих групација или дрвореда који усмеравају кретање корисника унутар комплекса.

Зеленило целог комплекса има значајну декоративну улогу, која треба највише да се очитује на прилазним деловима, трговима и одморištима.

Уз просторе за одлагање отпада, одељење патологије, технички блок и сл., треба засадити густо и непрозирно зеленило, а стазе и путеве који воде до њих пожељно је одвојити од болесничких.

Допуну вегетације спровести партерном и декоративном високом вегетацијом, нарочито уз нове објекте. Мање слободне површине испред објеката уредити претежно у геометријском стилу, користећи декоративни травнати партер, обогаћен цветним гредицама, украсним шибљем и фонтанама.

Пожељно је садити одговарајуће саднице листопадног дрвећа уз паркинг просторе свуда где је то могуће, како би се смањило прететрано загревање поплочаних површина и паркираних аутомобила, те обезбедила засена током летњих месеци.

Зеленило Управне зграде болнице која се задржава и у статусу је споменика културе са заштићеном околином, треба формирати од нижег дрвећа или високог шибља, ради бољег сагледавања фасаде објекта.

При избору биљног материјала, осим уобичајеног правила (употреба аутохтоне вегетације и биљака отпорних на услове средине), треба уврстити и биљке са посебним санитарним деловањем (фитоцидне врсте које позитивно утичу на јонизацију ваздуха, врсте које увећавају влажност ваздуха, ублажавају ветрове, итд). Приликом избора биљног материјала, када је реч о њиховим санитарно-еколошким функцијама, определити се за врсте са здравсвено изразито повољним својствима : *Acer platanoides*, *Betula verrucosa*, *Cedrus atlantica*, *Picea pungens*, *Cornus mas, Sorbus aucuparia, Quercus rubra, Thuja occidentalis, Tilia parvifolia, Betula pendula*...

Приликом повећања процента зелених површина, броја и разноврсности постојећих категорија зеленила, учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 50%, а примена четинарских врста максимум 20% и треба их ограничити само на интензивно одржаване зелене површине.

Садња вегетације не сме да ремети планирану интерну инфраструктурну мрежу.
У складу са Конвенцијом о биолошкој разносврсности за озелењавање не треба користити инвазивне врсте.
У складу са Планом генералне регулације и Правилницима забрањена је садња отровних врста, као и врста које имају бодље. Такође је забрањена садња врста које имају алергогена и асмогена својства или отровне плодове или бодље.

Поплочане површине и пешачке стазе

Поред постојећих, планирају се и нове поплочане површине и пешачке стазе како би се обезбедио приступ и уредио простор око планираних садржаја, али и поспешио квалитет постојећих пешачких токова.
У партерном делу, који се налази око болничких објеката, могуће је постављање споменика, уметничких скулптура, чесми и др.
Уређење пешачких стаза се планира на свим постојећим и очекиваним правцима пешачке комуникације.
Планирана ширина пешачких стаза је од 2 до 3 m. Поплочавају се материјалима отпорним на спољне утицаје и хабање, довољне чврстоће да поднесу оптерећење возила за одржавање зелених површина.

Ограђивање комплекса Клиничког центра

Предвиђено је да се комплекс Клиничког центра комплетно огради функционалном оградом постављеном по граници планиране парцеле. Посебно је предвиђено извођење адекватне ограде око простора Објекта br. 5 (интерно означеног као Objekat 2)
Сви улазно/излазни пунктови су планирани да се контролишу и планирано је постављање рампи. Поједини паркинзи планирани су са контролом прилаза преко потапајућих стубића, за решавање паркирања запослених.

**ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ**

Предметна парцела 10486/5 КО Крагујевац IV није грађевинска парцела јер нису спроведене планиране регулације за површине јавне намене које дефинишу планови ширег подручја.

Овим урбанистичким пројектом дат је План парцелације и препарцелације ради спровођења планова ширег подручја.

За потребе формирања парцеле комплекса Универзитетског клиничког центра Крагујевац неопходно је од предметне парцеле 10486/5 одвојити делове за потребе уличне регулације и за потребе земљишта остале намене. Тако се парцелацијом предметне парцеле одваја 6 делова и формирају се 6 парцела, и то:

- Парцела привремене ознаке „pr.br.3“ за потребе земљишта осталих намена;

- Парцела привремене ознаке „pr.br.5“ за потребе земљишта јавне намене;
- Парцела привремене ознаке „pr.br.6“ за потребе земљишта осталих намена;
- Парцела привремене ознаке „pr.br.7“ за потребе земљишта јавне намене;
- Парцела привремене ознаке „pr.br.8“ за потребе земљишта осталих намена;
- Парцела привремене ознаке „pr.br.9“ за потребе земљишта јавне намене;
- Парцела привремене ознаке „pr.br.10“ за потребе земљишта јавне намене; и
- Парцела привремене ознаке „pr.br.11“ за потребе земљишта јавне намене.

Ове парцеле одређене су постојећим међним тачкама парцела и новим тачкама одређеним координатама приказаним у графичком прилогу број 5 – „План парцелације и препарцелације“, Р=1:1000.

За формирање грађевинске парцеле комплекса Универзитетског клиничког центра Крагујевац потребно је и припојити делове парцела и целе парцеле, и то:

- делове парцела 10625/1 и 10626 КО Крагујевац IV и
- целе парцеле 10695/14 и 10486/4 КО Крагујевац IV

Делови парцела 10695/14 и 10486/4 КО Крагујевац IV дефинисани су постојећим међним тачкама и новим тачкама одређеним координатама приказаним у графичком прилогу број 5 – „План парцелације и препарцелације“, Р=1:1000.

Парцелацијом и препарцелацијо формира се грађевинска парцела комплекса Универзитетског клиничког центра Крагујевац привремене ознаке „pr.br.1“, површине 95.409 m², за коју се приказују урбанистички параметри планираног стања.

Након потврђивања Урбанистичког пројекта обавезна је израда Пројекта парцелације и препарцелације са Пројектом геодетског обележавања.
Биланс планираних површина на парцели комплекса је следећи:

| | **ПЛАНИРАНО** | |
|---|---|---|
| **намена** | **Површина (m²)** | **Удео (%)** |
| **Објекти** | **25.960.56** | **27,21** |
| **Саобраћајне површине и платои:** | **41.697,57** | **43,70** |
| -колске површине | 19.016,96 | 19,93 |
| -пешачке стазе и платои | 14.551,02 | 15,25 |
| -паркинзи | 7.913,23 | 8,29 |
| -платои за контејнере | 216,36 | 0,23 |
| **Зелене површине:** | **27.750,87** | **29,09** |
| **Укупно** | **П“pr.br.1“=95.409** | **100** |

## ФУНКЦИЈА, КОНСТРУКЦИЈА И ОБЛИКОВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА

### 1. НОВИ БОЛНИЧКИ ОБЈЕКАТ (У даљем тексту интерно означен као Објекат 14А) - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+6+ТЕ

Објекат 14А ће бити изграђен са 7 етажа изнад земље, од чега једном подземном етажом и једном техничком етажом на крову објекта, односно планирана спратност објекта је Под+П+6+ТЕ.

**Укупна Бруто површина** свих етажа новопланираног Објекта 14А је 24.167,35 m²,
**Укупна Нето површина** свих етажа објекта је 20.111,20 m²,
Кота пода приземља (±0.00) је планирана на апсолутној коти 193,46 m нв.
Највиша апсолутна кота Објекта 14А је планирана на 228.50 m нв,
Објекат има строго дефинисану функцију у складу са потребама корисника, као и пратећим економским, техничким и санитарним секторима који су секундарни у односу на здравствене јединице.
Као најзначајније архитектонско-конструктивне карактеристике објекта издвајају се:

- Објекат својим габаритом не заузима највећу могућу површину у основи у односу на расположиви простор, него је приземље мање у односу на више етаже.
- Објекат је правоугаоног облика са централно постављеним простором атријума који се формира у делу изнад 1.спрата ка вишим етажама, и обезбеђује адекватну осунчаност, осветљеност и проветравање просторија смештених изнад првог спрата које су већином намењене боравку и лечењу пацијената, али и просторијама за боравак и рад запослених. Простор атријума у основи представља озелењену и уређену кровну површину.

**<u>Приступи објекту</u>**
Објекту се приступа са јужне стране из правца Улаза/Излаза 2 у комплекс– са стране Змај Јовине улице, који је јасно одвојен од осталих праваца кретања унутар комплекса. У ту сврху планиран је наткривени улазни плато (drop off зона) прилагођен за прилаз амбулатних возила. Из овог правца се обавља улаз са возилом односно улаз кроз "топлу собу" - за возила хитне помоћи и возила која долазе у хитним случајевима, са посебним улазом за амбулантне пацијенте. Непосредно уз приступну саобраћајницу планирано је седам паркинг места за амбулантна возила.
Са западне стране објекта планиран је главни улаз односно улаз за пацијенте који се примају на одељења лоцирана на горњим спратовима, као и за посетиоце.

Са задње односно северне стране предвиђен је помоћни излаз из објекта.
Са источне стране објекта предвиђено је постављање челичног противпожарног/евакуационог спољашњег степеништа.

**Улази**

Као главни улаз у објекат могао би се узети улаз у хитан пријем – то јест два одвојена улаза који су смештени један до другог на југозападној фасади објекта:

- За пацијенте који долазе самостално и у пратњи и нису животно угрожени
- За животно угрожене пацијенте које довозе амбулантна или приватна возила директно до самог улаза, одакле их преузима особље установе

Цело приземље се користи у сврху хитног пријема и на ова два улаза је највећи притисак. За приступ санитета и других моторних возила обезбеђена је саобраћајница на коју се приступа из Змај Јовине улице.
Преко првог улаза пацијенти приступају пријемном шалтеру и чекаоници, а са другог директно делу објекта где се збрињавају животно угрожени пацијенти (реанимација, септична сала, хитна дијагностика)
Бочни улаз у објекат је позициониран на северозападној фасади и њему се приступа из правца Копитареве улице.
Овај улаз је намењен трима категоријама корисника:

- пацијентима за пријем на стационарно лечење у склопу одељења унутар објекта 14А;
- посетиоцима пацијената смештеним у стационарима објекта 14А и
- запосленима чија су радна места у оквиру овог објекта.

Једина категорија која се задржава у зони улаза јесу пацијенти за пријем који би пре одласка на стационар требало да буду прегледани.
Предвиђен је и помоћни улаз/излаз – смештен на задњој страни објекта ка Објекту 13, са степеништем и подизном платформом за особе са смањеним кретањем (ОСОК).
Такође, Објекат 14А је на два нивоа повезан са осталим објектима из комплекса – у подруму и на првом спрату.
На подрумској коти су објекти 18, 15, 14, 12 и 14А повезани тунелима – топлом везом. Овај сплет ходника служи да би се њиме вршио логистички транспорт. Дакле сво снабдевање (медицинским средсвима, храном, вешом и другим средствима) и отпрема (преминули, медицински и други отпад…) и кретање техничког и појединог медицинског особља врши се на овој коти.
Како би објекат функционисао у склопу комплекса, а не као независно острво јавила се потреба за формирањем надземног ходника којим би се овај објекат повезао првенствено са објектом 14 (у оквиру кога је други ОП блок), а затим и са објектима 12 и 15. Највећу потребу за повезивањем са службама у осталим објектима заправо има служба хитног пријема, где пацијент са политраумама после почетног збрињавања може имати потребу за третманом хирурга чији је оп блок у склопу објекта 14 или за смештај на стационарна одељења у објекту 15.

**Функционално решење**

На почетку анализе функционалног решења планираног објекта неопходно је нагласити да објекти ове технолошки врло специфичне и комплексне намене – здравственог објекта типа болнице из реда терцијарних здравствених установа, превасходно морају задовољити потребе својих корисника – пацијената и медицинског особља. Овај објекат мора првенствено задовољити функционалне потребе и омогућити кориснику и пружаоцу услуге што лакше кретање кроз простор, што даље води бржој и бољој услузи.
У најширем смислу, ради што бољег и лакшег коришћења објекта, битна је позиција улаза у објекат. Ова категорија је ближе описана у пасусу 'Приступи објекту'

**Вертикалне комуникације**

Како даље разматрамо ширу слику битне су нам вертикалне комуникације и њихова позиција. У објекту имамо два језгра у оквиру којих су по три лифта и једно степениште. Два већа лифта су за потребе пацијената и запослених. Довољне су величине да приме пацијента на кревету са пратњом. Један је мало већи и њиме могу да се превозе пацијенти са пратњом и медицинским уређајима. Такође, већи лифтови би требало да уједно врше и функцију евакуације у случају пожара.
Испред лифтова је довољно велики предпростор за потребе маневрисања креветима и стречерима.
Мањи лифтови у оквиру језгара су величине стандардних путничких лифтова, имају засебне предпросторе и служе за вертикални транспорт чистог (медицинска средства и лекови, чиста постељина, стерилни материјал у контејнерима) и прљавог (прљав веш и отпад – медицински и комунални).
Поред ових шест лифтова у оквиру два језгра имамо и два додатна лифта који служе као директна веза између одељења централне стерилизације и ОП блока, а за потребе директног снабдевања ОП блока стерилним материјалом и спуштање материјала из ОП блока на поновну стерилизацију.
Степениште у оваквим објектима служи првенствено за потребе евакуације у случају пожара или као секундарни вид вертикалног транспорта.
Као резервно евакуационо степениште за потребе евакуације са горњих спратова (1.-6. спрат), на југоисточној фасади уведено је још једно спољно евакуационо степениште.

**Хоризонталне комуникације**

Ходницима на свим етажама се једноставно приступа како из зоне ветикалних комуникација тако и из зоне горе поменутих улаза/излаза.
Ширина ходника је условљена њиховом примарном наменом. Уколико се користе и за потребе хоризонталне комуникације лежећих и покретних пацијената и као путеви евакуације у случају пожара њихова ширина износи минимум 280 cm.
Остали ходници које користе искључиво запослени за потребе прилазу техничким просторијама, оставама и другим просторима су минималне ширине 150 cm.
Постоји и неки број ходника који користе покретни пацијенти или пацијенти у колицима, али не и лежећи пацијенти и они су ширине 180 cm.

**Основне функционалне целине**

Функционалним програмом дефинисаним кроз Мастерплан из 2011. године издвојене су четири основне целине унутар објекта:

- ***Преглед и лечење***
- ***Нега болесника***
- ***Снабдевање и одлагање***
- ***Техничке просторије***

Ове целине су по етажама дистрибуиране тако да омогућавају што једноставније коришћење и кретање кроз објекат. На позиције различитих зона утицала је и њихова потенцијална повезаност и неопходност брзе међусобне везе.
Објекат ће са технолошког аспекта садржавати следеће функције:

- Подрум: Служба стерилизације, Одељење за дијагностику и Интервентну радиологију за лежеће пацијенте и гардеробе за особље;
- Приземље: Ургентни Центар;
- Први спрат: Операциони блок са 7 Операционих сала (једна хибридна), одељење хируршке интензивне неге;
- Други спрат: Одељење за Кардиоваскуларну хирургију и Неохирургију;
- Трећи спрат: Одељење за Кардиологију и Одељење Интензивне неге – Коронарна јединица;
- Четврти спрат: Одељење неурологије и неуролошка интензивна нега ("мождани удар")
- Пети спрат: Одељење пулмологије са полуинтензивном негом
- Шести спрат: Одељења Грудне хирургије и Пластичне хирургије

**<u>Организациона шема подрума</u>**

Сутерен 1 је у медицинском (технолошком) смислу најкомплекснији спрат. На овој етажи се налазе следеће целине:

- **Радиолошка дијагностика** – одељење радиологије ће бити опремљено са два рендген апарата, једним ултразвучним кабинетом, магнетном резонанцом и скенером. Ово одељење је намењено превасходно пацијентима из стационара у оквиру објекта 14А. Радиолошка дијагностика за потребе амбулантних пацијената налази се у приземљу објекта 15. Поред простора за дијагностику, овде ће бити обезбеђени и потребни простори за запослене (одмор, читање налаза, састанци…)
- **Ангиографија** – ово одељење има две сале за интервенције/снимање са свим пратећим просторима (простор за пресвачење запослених, простор за припрему и опоравак пацијената са сестринским пултом, оставе и радне просторије)
- **Централна стерилизација** – ова целина покрива потребе објекта 14А за стерилним материјалом, па су тако дефинисани њени просторни и капацитети по питању опреме. Она већим делом покрива потребе ОП блока, а мањим делом потребе остатка објекта за стерилним материјалом. Састоји се из три целине – део за прање, део за припрему, паковање и пуњење стерилизатора и део за вађење стерилног материјала из стерилизатора, паковање, привремено одлагање и даљу

дистрибуцију. Дистрибуција се врши или преко стерилног лифта директно у ОП блок или се у зони за отпрему пакује и шаље на остала одељења чисим лифтом. Искоришћени материјал који се враћа на стерилизацију долази или директно прљавим лифтом из ОП блока или другим прљавим лифтом са осталих одељења.

- **Централне гардеробе** за потребе запослених у оквиру објекта 14А
- Поред горе поменутих целина обезбеђен је и сав потребан претећи простор за запослене (гардеробе, санитарни чворови, просторије за боравк запослених..).
- У делу подрума на североисточној фасади предвиђена је топла веза са објектом 12, 14 и 15 је, у виду подземног ходника/ топле везе за потребе кретања лежећих пацијената и особља између ова два објекта.

У делу подрума смештене су и потребне техничке просторије (машинске, електро и др.), као и просторија за унос тешке и габаритне опреме са позиције приземља преко отвора у међуспратној конструкцији до просторије исте намене у подрумском делу.
У ту сврху се у овом простору предлаже и набавка и монтажа адекватне подизне платформе ради лакшег и безбеднијег уноса предвиђене опреме и материјала.

**<u>Организациона шема приземља</u>**

На нивоу приземне етаже смештен је хитан пријем. Хитан пријем је намењен само одраслим пацијентима. Хитан пријем за децу у оквиру комплекса вршиће се у објекту педијатрије (објекат 10).
Скоро цело приземље заузима ово технолошки јако захтевно одељење. Оно је подељено на две подцелине:

- пријем животно угрожених пацијената и
- пријем пацијената ван животне опасности (инфламаторна стања, преломи...).

Главни приступ пацијената врши се преко два горе поменута улаза – један за пацијенте који долазе самостално и нису животно угрожени и други за животно угрожене пацијенте. Поред одвојених чекаоница за ове две категорије улаза ту се налазе пријемни пулт и помоћне просторије за потребе пацијената (тоалети…).
Пацијенти који нису животно угрожени пролазе кроз административни пријем и тријажу пре него што буду упућени на даљи третман. На тријажи се одређује ниво хитног стања и на основу тога пацијент пре или касније буде прослеђен на амбулантни преглед или даљу дијагностику и третман.
У оквиру хитног пријема има 5 амбуланти, два ултразвучна кабинета, рендген и ЦТ сала и сала за ендоскопију. Уколико после дијагностике клиничка слика пацијента захтева његово даље праћење, пацијент се упућује на посматрање, које је у "задњем" делу објекта – најдаље од главних улаза.
У оквиру опсервације сем отвореног простора за већи број пацијената постоје и три изолације – за инфективне или пацијенте које је неопходно из других разлога одвојити у засебну просторију. Овде се пацијенти неко време прате и може им бити указана додатна нега уколико се за тим створи потреба.
Животно угрожени пацијенти улазе у објекат уз југоисточну фасаду одакле иду директно у простор за реанимацију, септичну салу, простор са салама за дијагностику (УЗВ, рентген,

ЦТ, ендоскопија). Када се њихово стање стабилизујуе и постави се дијагноза, могу се одатле транспортовати у јединице Интензивне неге при хитном пријему (две просторије за два пацијента), у ОП блок на првом спрату или друге јединице интензивне неге у оквиру објекта. Исто тако, уколико се јави потреба за даљим третманом или прегледом лекара ван овог објекта шаљу се топлом везом даље у објекте 14 и 15.

Бочни улаз на северозападној фасади је одвојен за друге категорије корисника – за пацијенте који се примају на стационарно лечење, за запослене и за посетиоце који посећују пацијенте смештене у стационарима. Ту имамо и једну амбуланту уколико је потребан додатан преглед пацијента пре самог пријема на стационар. Пацијенти се у принципу прегледају дан пре пријема и завршавају све потребне анализе, тако да кроз амбуланту не пролазе сви пацијенти који су за тај дан планирани за пријем на стационарно лечење.

| Дистрибуција постеља за потребе хитног пријема | |
|---|---|
| Животно угрожени пацијенти | |
| Јединица за реанимацију | 4 |
| Привремено збрињавање пацијената – holding зона | 8 |
| Јединице интензивне неге/изолација | 2 |
| Посматрање | |
| Стандардна постеља | 10 |
| Изолација | 3 |
| | |
| Укупан број постеља за опсервацију у оквиру хитног пријема | 27 |

**<u>Организациона шема 1. спрата</u>**

На првом спрату налазе се два врло битна одељења:

- ОП блок
- Хируршка интензивна нега

**ОП блок** је смештен у југозападној половини објекта. Има 6 стандардних ОП сала од којих је поребно да једна буде намењена за потребе хитних случајева и 1 хибридну салу. Запослени, пацијенти и средства прилазе ОП блоку са различитих страна.

Запослени нужно пролазе кроз гардеробе на северозападној фасади како би приступили ОП блоку. Пацијенти ОП блоку приступају на супротној страни где се налазе и просторије за преоперативну и постоперативну негу. Из ове зоне пацијенти преко трансферзоне приступају ОП блоку.

Снабдевање ОП блока чистим материјалом и средствим иде преко чистог лифта (између оса 4 и 5 и уз осу В) одакле преко пропусника за чисто улази у логистичку зону – у којој су све оставе. Стерилни материјал из лифта стерилно улази директно у оставу одакле се даље дистрибуише.

Све прљаво зону ОП блока напушта кроз пропусник прљаво. Овај пропусник је заједнички за ОП блок и интензивну негу.

**Хируршка интензивна нега** се налази у североисточној половини објекта 14А. У оквиру ње

су две јединице интензивне неге – једна са 6 постеља интензивне неге и 1 у изолацији; а друга са 9 постеља и 1 у изолацији.
И у ову зону се улази преко гардероба, то јест пропусника; а снабдевање чистим и отпремање прљавог је истим путем као из ОП блока.
**Топла веза са објектима 12, 14 и 15** је на североисточној фасади, односно између простора за припрему пацијената уз ОП блок и интензивне неге налази се улаз у простор ходника-пасареле/ топле везе за потребе кретања лежећих пацијената и особља између ова четири објекта.

**Организациона шема 2. спрата**

На другом спрату су смештена два стационара стандардне неге:

- Стационар кардиоваскуларне хирургије
- Стационар неурохирургије

У ова два стационара смештене су 22, односно 13 двокреветних соба за смештај пацијената и све неопходне пратеће просторије (за преглед и лечење, за негу, за рад, одмор и састанке запослених, за одлагање средстава и отпада, санитарне просторије, техничке просторије. Свака болесничка соба има свој санитарни чвор са лавабоом, вц шољом и простором за туширање покретних пацијената. Како купатила нису довољно велика за потребе приступа особама са отежаним кретањем, на овом стационарном спрату, а заједничко за два стационара се налази купатило за непокретне пацијенте.
Како у самој соби нема простора за формирање дневног боравка за мобилне пацијенте, на нивоу спрата је формиран дневни боравак који могу користити пацијенти из оба стационара, као и излаз на терасу-отворен простор из простора дневног боравка. Излаз на терасу је такође обезбеђен и на осталим стационарним етажама (2.-6.спрат) на југоисточној фасади објекта.
Храна припремљена и порционисана се на специјалним колицима довози из објекта 18, али на оба одељења постоје дистрибутивне кухиње за евентуалну додатну припрему хране и напитака. Како су све собе двокреветне, такође се јавља потреба да у овиру стационара постоји и соба за прегледе и ситне интервенције. Уколико дође до потребе за изолацијом појединих пацијената (уколико су имунокомпромитовани или уколико се након пријема установи да су инфективни) једна двокреветна соба би привремено постајала једнокреветна.
На овој етажи објекта (а изнад 1. Спрата) у централном делу предвиђен је отворен простор - атријум који додатно уводи сунчеву светлост у унутрашњост објекта.
Атријум представља уређену и озелењену кровну површину и предвиђен је као простор за одмор запослених. Излази у простор атријума су предвиђени из ходничког простора на нивоу 2. спрата. (2 излаза) У делу атријума је предвиђено извођење осветљења – прозора за две просторије у делу 1.спрата у којима бораве и раде запослени (собе за главну сестру и дежурног лекара у склопу операционог блока).

**Организациона шема 3. спрата**

На овом спрату је смештено одељење кардиологије са стационаром опште неге са 25 соба (50 постеља) и интензивном негом – са две коронарне јединице и укупно 13 постеља

интензивне неге (распоређених у две коронарне јединице са по 5, односно 6 постеља и две изолације).
Улаз у коронарну интензивну негу је рађен по принципу хируршке интензивне неге на првом спрату – са пропусницима за запослене и посетиоце и посебним просторијама за рад запослених и складиштење материјала (и чисто и прљаво)

**Организациона шема 4. спрата**

Овај спрат је организован по истом принципу као и 3. спрат. На њему су стационар стандардне неге неурологије са 25 јединица/ 50 постеља и интензивна/полуинтензивна нега за неуролошке пацијенте.

**Организациона шема 5. спрата**

На овом спрату су смештена два одељења пулмологије:

- Једно одељење са 46 постеља стандардне неге распоређених у 23 болесничке собе и
- Једно одељење са 18 постеља стандардне неге и 6 постеља полуинтензивне неге.

Дистрибуција споредних просторија је слична као и на доњим етажама.

**Организациона шема 6. Спрата**

На 6. спрату су два стационара стандардне неге:

- Грудна хирургија 18 соба са 36 постеља
- Пластична хирургија 17 соба са 34 постеље

Спрат је решен по принципу 2. спрата, само је број постеља другачије распоређен на ова два одељења у односу на расподелу са другог спрата.

| Дистрибуција постеља стандардне неге | | |
|---|---|---|
| | Број соба | Број постеља |
| 2. спрат | | |
| Кардиоваскуларна хирургија | 22 | 44 |
| Неурохирургија | 13 | 26 |
| Укупно на 2. спрату | 35 | 70 |
| 3. спрат | | |
| Кардиологија | 25 | 50 |
| Укупно на 3. спрату | 25 | 50 |
| 4. спрат | | |
| Неурологија | 25 | 50 |
| Укупно на 4. спрату | 25 | 50 |
| 5. спрат | | |
| Пулмологија | 32 | 64 |
| Укупно на 5. спрату | 32 | 64 |

| 6. спрат | | |
|---|---|---|
| Грудна хирургија | 18 | 36 |
| Пластична хирургија | 17 | 34 |
| Укупно на 6. спрату | 35 | 70 |
| | | |
| Укупно у објекту | 152 | 304 |

| Дистрибуција постеља интензивне неге | |
|---|---|
| Интензивна хирургија (1.спрат) | |
| Јединица интензивне неге 1 | 9 |
| Јединица интензивне неге 2 | 6 |
| Изолација | 2 |
| укупно | 17 |
| Кардиолошка интензивна нега (3.спрат) | |
| Коронарна јединица | 11 |
| Изолација | 1 |
| укупно | 12 |
| Неуролошка интензивна/полуинтензивна нега (4.спрат) | |
| Јединица интензивне неге | 11 |
| Изолација | 1 |
| укупно | 12 |
| Пулмолошка полуинтензивна нега (5.спрат) | |
| Јединица полуинтензивне неге | 6 |
| укупно | 6 |
| Укупан број постеља интензивне неге | 47 |

**КОНСТРУКЦИЈА**

У конструктивном смислу објекат је испројектован као јединствена конструктивна целина без дилатација. Комплетан објекат је испројектован као јединствена монолитна армиранобетонска скелетна конструкција у систему без греда. Вертикални носећи елементи су армиранобетонски стубови и зидови за укрућење. Сви хоризонтални конструктивни елементи су пуне АБ плоче ослоњене директно на стубове.

Фундирање објекта је предвиђено на темељној плочи. Испод темељне плоче планирана је припрема тла (израда тампона) од шљунка.

Конструктивни систем објекта је скелетни армирано бетонски – са стубовима у растеру по X оси 3,75 м и 7,20 м, док је по оси Y примењен равномеран осни растер од 7,35 м у свим пољима. Растери и димензије конструктивних елемената, као и основни конструктивни елементи -АБ зидови у подрумској етажи, АБ зидови језгра око степеништа и лифтова, као и АБ стубови и платна су подређени што већој искоришћености етажа у погледу корисне површине као и испуњавању општих и појединачних прописаних услова за болничке објекте.

Предвиђена дебљина међуспратне констукције је 25cm, која је ослоњена на АБ стубове и платна.
Спратна конструктивна висина у подруму је 4,70м, у приземљу и на 1.спрату су 4,40м, док на осталим етажама износе 4,00м.
Објекат се темељи на пуној/темељној АБ плочи предпостављене дебљине од 120cm. Изнад темељне плоче је предвиђен слој за пролаз инсталација (песак) као и одговарајући подложни и изолациони слојеви испод лако армиране подне бетонске плоче подрума дебљине 20cm.
Техничка етажа за потребе смештања опреме се изводи у комбинацији АБ стубова (који се изводе из постојећег растера нижих етажа), као и у систему челичних стубова и греда, и челичне кровне конструкције са завршном облогом (затварањем простора) применом фасадног сенвич панела одговарајуће дебљине.
За потребе укрућења и извођења спољашњег челичног евакуационог степеништа изводи се АБ конструкција у систему греда и стубова од нивоа приземља до 6. спрата.
Сви конструктивни делови објекта у овај фази су изражени апроксимативно, док ће финалне димензије бити дефинисане и пројектоване у складу са статичким прорачуном.

**<u>Материјализација</u>**

Одабир материјала за све спољне и унутрашње површине објекта ће бити у складу са наменом објекта. Како је у питању јавни објекат и користи се у сврху здравствене заштите, пројектанти се опредељују за примену материјала чија производња и, што је још битније, примена у најмањој мери негативно утичу на животну средину и здравље самих корисника који посећују установу или бораве у њој.

ФАСАДНИ ЗИДОВИ - Фасадни систем објекта пројектован је као вентилисана фасада.
Конструктивни део зида је гитерблок d=25 cm. Као термоизолација се користи камена вуна d=15 cm са коефицијентом топлотне проводљивости λ=0.35 W/mK која се са спољне стране штити паропропусном водонепропусном фолијом. Као завршна обрада фасаде предвиђају се плоче од синтероване керамике, фибер цементни панели или други тип облоге прилагођен овом типу објекта на алуминијумској подконструкцији.
Коначан одабир завршне фасадне облоге ће бити одређен у складу са планираном инвестиционом вредности објекта, као и остваривању архитектонско-обликовне целовитости применом модерних материјала отпорних на спољашње утицаје на дужи временски период.
Део фасаде који је укопан пројектован је као АБ зид d=25 cm. Зид је штићен хидроизолационом мембраном. Предвиђена термоизолација је екструдирани полистирен d=15 cm са коефицијентом топлотне проводљивости λ=0.38 W/mK.

Форму објекта чине комбиновано постављене хоризонталне и вертикалне целине са дефинисаном фенестрацијом.
Прозори и врата на фасадама предвиђају се од алуминијумских профила са термичким прекидом и појачаним степеном термичке изолације.

Прозор треба да је са скривеним крилом, споља видан само један профил рама и минимално сагледиви дихтунг, како би застакљена транспаретна површина у оквиру прозора била максимална и тиме пропустила максималну количину светлости у простор. Уградња застакљене преграде треба да је у свему према препорукама РАЛ методе уградње.
Сви алуминијумски делови конструкције треба да су обрађени поступком пластификације у тону и завршној обради површине према избору пројектанта.
Предвиђа се стаклопакет 6+20+4мм где је спољно стакло d=6мм са премазом који штити од сунца; међуростор је испуњен инертним гасом а унутрашње стакло је ламинирано са PBV фолијом са својством повећане звучне изолације. Оков треба да потиче од произвођача система алуминијумских профила (тражи се јединствена гаранција испоручиоца система) и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима произвођача). Оков треба да је скривени. Тип отварања је нагибно пре окретног- корисник простора може да отвори прозор само нагибно на унутра, док се окретно отварање омогућава откључавањем од стране овлашћеног лица, само у сврху одржавања.
Прозоре опремити магнетним контактом повезаним на систем грејања/хлађења.
Сви видни делови окова треба да су у стандардној боји, према тон карти произвођача, а по избору пројектанта.
У делу 1.спрата на југозападној фасади где су пројектоване операционе сале, испред предвиђених прозора предвиђа се постављање алуминијумских хоризонталних жалузина на одговарајућој подконструкцији.
Ограде тераса се изводе од каљеног ламелираног стакла одговарајућих слојева и дебљине. Конструкција спољашњег челичог степеништа се изводи од челичних носача и профила према статичком прорачуну уз одговарајућу антикорозивну заштиту и финално бојање бојом за метал у два слоја. Ограда спољашњег степеништа се изводи као стаклена или челична што ће бити редмет касније разраде пројекта.

**КРОВ**

Кров изнад 6. спрата, се делимично користи као раван кров завршно обрађен бетонским плочама, док је у осталом делу формирана техничка етажа у сврху смештања техничке опреме. Предвиђена завршна обрада су бетонске плоче на подметачима d=3cm ради лакшег приступа опреми и њеног лакшег одржавања.
Техничка етажа за потребе смештања опреме се изводи у комбинацији АБ стубова (који се изводе из постојећег растера нижих етажа), као и у систему челичних стубова и греда, и челичне кровне конструкције са завршном облогом (затварањем простора) применом фасадног сенвич панела одговарајуће дебљине.
Одводња атмосферске воде са крова се врши стандардним системом одводње у виду хоризонталних сливника/решетки и вертикалних канала/олука димензија и позиција одређених према хидрауличком прорачуну, односно опционо у систему Геберит – плувиа, што ће бити разрађено у наредним фазама израде пројектне документације.

**УНУТРАШЊА ОБРАДА**

Материјали који се користе за изградњу у објекту морају да омогуће одговарајуће хигијенско одржавање и треба да буду отпорни на хабање и корозију.

**ЗИДОВИ**

**Монтажни преградни зидови**

Предвиђени су монтажни преградни зидови на металној подконструкцији обострано обложени удвојеним гипсаним плочама дебљине д=25mm (2x12.5mm), на одговарајућој подконструкцији, са испуном од камене вуне. Степен звучне заштите од 52dB. Зидови у дебљини од 15 cm.

У зависности од простора у коме се овај зид налази комбинују се три различита типа гипсаних плоча: влагоотпорне гипсане плоче, противпожарне гипсане плоче и противпожарно-влагоотпорне гипсане плоче.

На местима где је предвиђена монтажа опреме на зидове, подконструкција мора имати адекватна ојачања према захтевима проивођача. Монтажу вршити према спецификацији, упутствима, детаљима и атестима произвођача. Приликом извођења монтажних преградних зидова спојеве са подом, плафоном и фасадним платнима, као и обраде довратника и шпалетни радити по детаљима, упутствима и спецификацији произвођача, а уз сагласност пројектанта и инвеститора. Извођач је дужан да достави атесте на уграђени материјал. Степен звучне заштите од 52dB. Зидови у дебљини од 15 cm.

На границама ПП сектора систем (за предиђене плоче заједно са подконструкцијом) је потребно прибавити одговарајући атест на отпорност. Монтажу вршити у свему према упутствима, детаљима и атестима произвођача. Зидна облога по реакцији на пожар спада у класу негоривих грађевинских материјала. Облога мора поседовати сертификат за горивост издат од стране акредитованог тела а у складу са стандардом СРПС УЈ1.090.

Зидови болесничких соба до висине од најмање 2,00 м облажу се водоотпорним материјалом светле боје, равних и глатких површина који се лако пере и одржава. Спојеви подова и зидова, као и зидова међусобно, у свим просторијама морају бити заобљени.

Углови зидова и стубова, који су изожени ударима, треба да буду обложени уграђеним штитницима од акрилног винила. У просторијама и ходницима у којима се врши подни транспорт морају бити постављени одбојници од акрилног винила, ради заштите површине зидова и спречавању контаминације производа.

Монтажа зидова врши се преко бетонске плоче, а тек након њихове монтаже лије се сементна кошуљица и врши полагање свих осталих слојева пода.

**<u>Зидани преградни зидови</u>**

Зидани зидови су предвиђени искључиво тамо где то технологија захтева. Изводе се од опеке d=12cm или од гитерблока d=25cm. У оба случаја ка корисним просторима су или малтерисани цементним малтером или се на њима ради "суво" материсање (лепњена гипскартонска плоча).

**<u>Армиранобетонски зидови и стубови</u>**

Ова позиција је диктирана конструктивним решењем. Обрада површина предвиђена је као у случају зиданих зидова.

**Завршна обрада зидова**

**Латекс боја**

Већина зидова где нема велике фреквенце кретања људи и опреме и за просторије које не изискују више хигијенске стандарде покрива се латекс бојама. Ова боја је еколошка, на основу водене дисперзије модерних полимерних везива израђена перива унутрашња зидна боја. Намењена је заштити зидова у објектима где се хигијена одржава честим прањем универзалним средствима за чишћење. Боју одликује низак садржај лако испаривих органских материја, не садржи омекшиваче и тешке метале. Боја зидова са овом завршном обрадом биће дефинисана у наредној фази пројекта од стране одговорних пројектаната.

**Гранитна керамика**

У јавним тоалетима и тоалетима за запослене на зиду је предвиђена гранитна керамика до висине од 230cm. Ове плочице се постављају у систему фуга на фугу; глатких су површина и практичне за одржавање. Боје и дезени плочица биће дефинисани у каснијим фазама пројектовања.

**Акровинил облога**

У ходницима на стационарним спратовима, ходницима у приземљу и сутерену 1; тачније тамо где се очекује велика фреквенција кретања пацијената, стречера и медицинске опреме потребно је заштитити површину зида до висине h= 90 cm од удараца и запрљања. То се најбоље постиже винилним облогама на зидовима.

Тамо где је захтев за отпорношћу површине на ватру већи; тј. на ходницима који се користе у својству путева евакуације пацијената није могуће користити стандардне винилне облоге и овде се користе акровинилне облоге. Материјал треба да поседује сертификат на Bs1-d0 (по EN 13501-1) отпорношћу на ватру. То су винилне зидне облоге без PVC-а у свом саставу. Дебљина материјала је 1.5 мм. Облога је отпорна на механичка оштећења – ударце, гребање и третман стандардним хемикалијама за одржавање хигијене. Површина је глатка и лака за чишћење. Сем стандардног начина чишћења могуће је и чишћење воденом паром температуре до 150°C. Материјал је нерезистентан на бактерије и гљивице. Обавезно крајеве у контакту са зидовима у другој мареијализацији завршавати са обореним ивицама. Употребом различитих боја материјала могуће је постићи "осликавање" делова зидова покривених овим материјалом. Ово ће бити решено у наредним фазама пројекта.

**Винилне облоге**

Предвиђа се употреба следећих типова:

**ТИП 1** (у купатилима у оквиру болесничких и лекарских соба, у просторијама где је

неопходна додатна заштита доњег дела зида до 90 cm или у просторијама за интензивну негу целом висином зидова)

Ове зидне облоге су дебљине 1,3 мм, отпорне на развој буђи и гљивица и са отпорношћу на ватру Bs2 d0 (по EN 13501-1). Лепе се на зид дисперзивним и еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране облоге.

**ТИП 2** Винил чисте собе (просторије за интервенције, простори за изолацију...са захтевом за већим степеном чистоће)

Овде се планира примена винил хетерогене зидне облоге дебљине 2,0 мм отпорне на развој буђи и гљивица, са заштитним премазом. Опорносту на ватру овог материјала је Bs3 d0 (по EN 13501-1), са класом 1 односно GMP класом А на тестовима за чисту собу.

**ПОДОВИ**

**Линолеум**

Подови болесничких соба морају бити од чврстог материјала, непропустљивог за воду, и отпорног на средства за прање и дезинфекцију. Исто тако битно је да што већи проценат материјала за подове у којима болесници проводе велики део времена буде природног порекла.

Предвиђена је хомогена подна облога од природног линолеума д=2мм, у ролнама, са специјалном xf2 заштитом која не захтева додатно премазивање. Под је противклизан, резистентан на бактерије. Под није потребно воскирати. Уградња се врши употребом дисперзивног, еколошког лепка са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. На спојевима са зидом поставити соклу – холкел профил, висине h=10 cm од фазонских елемената истог произвођача. Боја и дезен биће дати у наредној фази пројекта по избору пројектанта.

**Гранитна керамика**

Подови у тоалетима за пацијенте и запослене израђују се од гранитно керамичких плочица постављаних у систему фуга на фугу; противклизних и практичних за одржавање.

**Винил**

Највећи проценат подова покривен је винил подним облогама. Ове облоге јављају се на различитим местима у 4 типа:

**ТИП 1** (ходници, чекаонице, ординације, мокри чворови који немају тушеве, канцеларије, лекарске собе, сестринске собе и сл) хомогене винилне подне облоге израђене из једног слоја који у свом саставу садржи био обновљиве материјале на природној бази дебљине 2мм, са трајном ПУР заштитом и обновљивим стабилизаторима на природној бази Материјал је отпорност на ватру је Bfl-S1 (према стандарду ЕН 13501-1), отпоран на хабање, отпорности на клизање R9 . Материјал не сме да подржава развој гљивица и буђи на површини материјала и на спојевима.

Дезен винила бира пројектант у следећој фази пројекта.

**ТИП 2** (тоалети, гардеробе, сви мокри чворови који имају тушеве)

У овим просторијама се планира постављање хомогене чепасте винилне подне облоге

дебљине 2.5мм, отпорност на ватру Bfl S1 (према EN 13501-1), отппоран на хабање и отпоран на клизање R10. Материјал не подржава развој буђи и гљивица.

**ТИП 3** (Оп сале, интензивна нега, рендген, магнет, скенер)

SC винил – електро проводљив винил –Пројектом је предвиђено полагање хомогене електропроводљиве винил подне облоге дебљине 2 мм, са трајном ПУР заштитом, отпроност на ватру Bfl S1 (ро EN 13501-1), отпоран на клизање R9. Битно је да не подржава развој бактерија и гљивица . Пре лепљења електропроводљиве винил подне облоге, на изравнату површину пода неопходно је залепити бакарну траку по ободу просторије и извести до места предвиђеног за уземљење. Поступак полагања овог винила је у даљим корацима идентичан поступку постављања претходна два типа винил облога.

**ТИП 4** (електро просторије, сервер собе, лабораторије) Пројектом је предвиђено полагање хомогене електрорасипне винилне подне облоге дебљине 2мм са трајном ПУР заштитом, отпорност на ватру Bfl S1 (према EN 13501-1), отпоран на хабање, отпоран на клизање R9. Материјал не подржава развој бактерија и гљивица. Електрична отпорност материјала износи од $10^6\Omega$ до $10^8\Omega$ (према EN 1081).

Пре лепљења електропроводљиве винилне подне облоге, на изравнату површину пода залепити бакарну траку по ободу просторије и траку извести до места предвиђеног за уземљење.

**ПЛАФОНИ**

У већем делу објекта, а због пролаза инсталација предвиђени су спуштени плафони на металној подконструкцији у два правца где је примарна подконструкција закачена за таваницу помоћу висилица. Све таванице су предвиђене за извођење у растер систему димензија 600x600x15mm или 600x1200x15mm.

Зависно од намене просторија предвиђа се је неколико типова спуштених плафона:

**ТИП 1** (санитарни чворови, канцеларије, ординације и све помоћне просторије)

Минерални спуштени плафон од демонтажних плоча дим. 600x600x15мм, беле боје, равних ивица на видљивом профилу. На зиду предвидети ободни Л профил. Панели су отпорни на релативну влажност ваздуха до 95%. Панели су у класи негоривих грађевинских материјала А2-с1,д0 према ЕН 13501-1. (КЦС Плаин, Систем Ц, боард или еквивалент)

**ТИП 2** (болесничке собе, ходници и холови)

Овде се планира монтажа високоакустичног хигијенског спуштеног плафона разред А апсорпције звука. У конструкцију се полажу демонтажне антибактерицидне ламиниране минералне плоче са водоодбојном површином дим. 600x600/1200x15 мм упуштених ивица. Коефицијент апсорпције звука: 0,95 према ЕН ИСО 11654. Уздужна звучна изолација плафона је Дн,ф,w = 25 дБ према ЕН ИСО 717-1. Панели су у класи негоривих грађевинских материјала А2-s1,d0 према ЕН 13501-1. Плоче су отпорне на мокро чишћење и дезинфекциона средства.

**ТИП 3** (интензивна нега и лабораторије)

Превиђена је монтажа хигијенског спуштеног плафона са специјалном алувинилном фолијом. У конструкцију су положене демонтажне минералне плоче ламиниране специјалном алу-винилном антибактерицидном фолијом дим. 600x600x15мм, беле боје. Панели су у класи негоривих грађевинских материјала А2-с3,д0 према ЕН 13501-1. Панели

су отпорни на мокро чишћење.

**ТИП 4** (ОП сале)

Израда плафона је предвиђена од антибактерицидних пластифицираних челичних поцинкованих плоча у скривеној потконструкцији типа Кнауф Цеилинг Солутионс (КЦС) Метал Биогуард Q-Цлип Ф Плаин, систем А. Мрежни растер плоча је 600x600x33мм. Металне плоче су глатке беле (сл. РАЛ 9010). Ивице плоча су оборене 3x3мм. Потконструкција од носивих и монтажних профила у два ортоганална правца, у свему према техничким листовима и упутству произвођача. Антибактерицидна површина плоче спречава развој бактерија и гљива.

**ТИП 5** (централна стерилизација)

Предвиђена је уградња 100% влагоотпорног хигијенског спуштеног плафона од тврдо пресованих минералних плоча, максималне апсорпције звука, разред А, У конструкцију се полажу демонтажне ламиниране минералне плоче дим. 600x600x19мм у белој боји са равним ивицама. Панели су отпорни на релативну влажност ваздуха до 100%. Коефицијент апсорпције звука: 0,90 према ЕН ИСО 11654.

**УНУТРАШЊА ВРАТА, ПРОЗОРИ, ПРЕГРАДЕ, ОБЛОГЕ И ЗАШТИТЕ**

**<u>Унутрашња столарија</u>**

Предвиђена је уградња једнокрилних заокретних врата, пуних или делимично застакљених, са слепим металним довратником. Крило врата има дрвену подконструкцију обострано обложену медијапан плочама дебљине 6mm са завршном облогом од HPL плоча дебљине 1mm. Испуна крила је екструдирана иверица са сећима. У складу са наменом просторије по потреби се у доњу зону крила уграђује прострујна решетка, а у складу са пројектом машинских инсталација. Детаљан опис биће дат у наредној фази пројекта.

**<u>Унутрашња алуминарија</u>**

- Застакљене преграде са вратима/ без врата
- Врата на ходницима – алуминарија, аутоматско отварање или блокирана у отвореном положају
- Клизна врата на медицинским пропусницима

Позиције се израђују од система алуминијумских профила . Основну дубину рама извести са 50mm дубине. Све профиле површински заштитити пластификацијом у боји према избору пројектанта. Испуну крила врата извести од Ал панела д=0.6мм, са термо испуном 2cm, а застакљења од ламинирано стакло 5.5.2 које се састоји из два стакла од 5мм (екстра цлеар) спојених са две ПВБ фолије 2X0.38мм.

Врата снабдети одговарајућим оковима за отварање, затварање и закључавање врата, са три кључа и аутоматом за самозатварање. Тамо где је постебно врата снабдети са мотором за аутоматско отварање са могућношћу задржавања у отвореном положају.

Све неопходне опшивке радити од Al лима пластифицираног у боји остатка браварије.

Тамо где је захтевано другим пројектима (пројектом технологије, машинским, електро) крило се уграђује преструјна решетка. Велике стаклене површине на интензивној нези и између болесничких соба и ходника на стационарима неопходно је постављање

венецијанера.

**Унутрашња браварија - Ограде и рукохвати**

Ограда степеништа је предвиђена од полираних нерђајућих челичних елемената. Састоји се од вертикалних носача профила кружног пресека Ø40мм фиксираних за армиранобетонску конструкцију бочно преко анкер плочица.
Рукохват на бочном зиду је рађен од истог профила као и рукохват ограде степеништа.

**ПП врата и преграде**

На објекту је планирана уградња више типова ПП врата и преграда: пуна једнокрилна и двокрилна врата као и двокрилна застакљена врата у фиксној застакљеној ПП прегради. Шток и конструкција крила рађени су од галванизованих челичних профила. Пуни делови су од галванизованог челичног лима и противпожарном испуном. Застакљивање се врши противпожарним стаклом у складу са захтеваном отпорности на пожар.

**ОП БЛОК**

**ОП сале**

**Зидне облоге**

ОП сале излазе делом на фасаду, а делом се унутрашњим преградним зидовима граниче са остатком просторија у оквиру ОП блока. Завршна обрада свих зидова ОП сала је иста од пода до плафона. Облога зидова је од нерђајућег челика дебљине 0.8мм бојеног поступком пластификације постављен на гипскартонске плоче дебљине 18 мм.
Ова облога поставља се на подконструкцију чији је основни модул 1200 мм, а која се састоји од подне шине U пресека рађене од челичног лима дебљине 1.5 мм, вертикалних носача од правоугаоних челичних профила (дим. 60X30 мм или 30x30 мм) и плафонског U профила израђеног од екструдираног алуминијума. Ова подконструкција се у зависности од позиције (да ли је уз фасаду или чини самостални преградни зид) може бити обложена само са једне стране или двострано горе поменутим зидним облогама. Панели морају доћи са већ дефинисаним и 'изведеним' позицијама за монтажу разних прикључака – електро за напалање различите опреме и прикључака медицинских гасова. Дебљина зидова је минимално 10 cm и зависи од инсталација и других елемената (монитори, командне табле, вентилациони дактови, елементи конструкције, уградни ормани) који морају бити унутар тог зида.
Ови зидни елементи су ширине 1200 мм, а по висини могу бити или из једног или из више елемената (када је из више елемената лакша је уградња монитора, контролних панела, негатоскопа и др. опреме; лакша демонтажа зидних елемената за потребе приступу инсталацијама, али хигијенски неповољније решење)

**Подови**

На претходно припремљену подлогу максималне влажности 2%, полаже се хомогена електропроводљива винил подна облога, дебљине 2 мм отпроност на ватру Bfl S1 (po EN 13501-1), отпорна на клизање R9, да не подржава развој бактерија и гљивица. Материјал мора да поседује EPD (Enviromental Product Declaration, оверен од стране акредитованог, тећег лица) i MHS (Material Health Statement, оверен од стране EPEA). Пре лепљења

електропроводљиве винил подне облоге, на изравнату површину пода залепити бакарну траку по ободу просторије, на растојању од 30-40 cm од зида и траку извести до места предвиђеног за уземљење.

**Плафони**

Предвиђена је монтажа спуштеног плафона посебно намењеног за спуштене плафоне на просторијама овог типа од антибактерицидних пластифицираних челичних поцинкованих плоча у скривеној потконструкцији мрежног растера плоча 600x600мм. Металне плоче су глатке беле (сл. РАЛ 9010). Ивице плоча треба да буду оборене. Потконструкција се предвиђа од носивих и монтажних профила у два ортоганална правца. Плафон је неопходно да задовољава класу чистоће ISO 3 према ISO 14644-1. Антибактерицидна површина плоче спречава развој бактерија и гљива. Плафонске плоче су периве свим стандардним благим средствима за прање. Плоче би требало да су у класи негоривих грађевинских материјала А2-с1,д0 према СРПС ЕН 13501-1 и отпорне на релативну влажност ваздуха до РХ 95%. Рефлексија светлости до 85%.

Иста материјализација зидова, подова и плафона остаје на просторијама које су директно уз ОП сале.
Зид у ходнику црвене зоне ка ОП салама је због фреквентности тог простора такође у панелима Оп сала.

**Остале просторије у оквиру ОП блока**

**Зидне облоге**

Остале пратеће просторије у оквиру ОП блока које се користе за збрињавање пацијената су обложене зидном винил облогом намењеном за чисте собе.
У питању је винил хетерогене зидне облоге, дебљине 2,0 мм отпоран на развој буђи и гљивица са заштитним премазом, отпорношћу на ватру Bs3 d0 (по EN 13501-1), са класом 1 односно GMP класом А на тестовима за чисту собу. Зидови се облажу до висине спуштеног плафона, тј. до +5 cm изнад коте спуштеног плафона.

**Подови**

Планирају се хомогене винилне подне облоге.

**Плафони**

Пројектом су предвиђени спу модуларни спуштени плафони са демонтажним минералним плочама ламинираним специјалном алу-винилном антибактерицидном фолијом.

**Врата и прозори**

Врата на просторијама за третман пацијената су клизна алуминијумска застакљена врата са аутоматским отварањем.
На радним собама лекара и оставама врата су алуминијумска, без стакла и бојена са акрилним антибактеријским премазом.

**РАДИОЛОГИЈА – сале за рендген дијагностику; сала за СТ дијагностику и сл.**

**Зидне облоге**

У просторијама овог типа, где је потребна додадтна заштита од јонизујућег зрачења планира се израда гипсаног преградног зида за заштиту од Роентген-јонизујућег зрачења у свему рема СРПЕ У.Н2.12. Подконструкција зидова је од поцинкованих челичних профила. Зидови су неносиви, дебљине d=15 cm, обострано трослојно обложен и то обострано двослојно Специјалном гипсаном плочом са додатком баријум сулфата за заштиту од Роентген /јонизујућег/ зрачења, тип ДФ, дебљине 12,5 мм са унутрашње стране зида и додатно као заштитни слој обострано једослојно са спољашње стране обложен тврдом противпожарно-импрегнираном гипсаном плочом дебљине д=12,5 мм у свему према SRPS EN 520. Изолациони слој од минералне вуне према SRPS EN 13162 дебљине 75 мм. Истовремени еквивалент олова зависи од напона цеви апарата. /еквивалент олова од 1,40 мм до 2,9 мм за напон цеви од 60kV do 150kV. Зидови се са свим слојевима облоге постављају до висине међуспратне таванице.

Гипсана плоча са додатком баријум сулфата дебљине 12,5 мм одговара еквиваленту дебљине олова од 0,5 - 0,9 мм у зависности од напона цеви апарата. Испуна спојева тврдих импрегнирано-влагоотпорних гипсаних плоча: гипсани материјал за испуну спојева импрегнираних гипсаних плоча у свему према SRPS EN 13963 уз употребу папирне бандаж траке. Испуна спојева гипсаних плоча са додатком баријум сулфата: системски гипсани материјал за испуну спојева гипсаних плоча са додатком баријум сулфата у свему према SRPS EN 13963 уз употребу папирне бандаж траке.

Коначни прорачун је потребно урадити за конкретно изабрану опрему у оквиру сваке просторије.

**Подови**

На претходно припремљену подлогу максималне влажности 2%, полаже се хомогена електропроводљива винил подна облога, дебљине 2 мм отпроност на ватру Bfl S1 (po EN 13501-1), отпорна на клизање R9, да не подржава развој бактерија и гљивица. Материјал мора да поседује EPD (Enviromental Product Declaration, оверен од стране акредитованог, тећег лица) i MHS (Material Health Statement, оверен од стране EPEA). Пре лепљења електропроводљиве винил подне облоге, на изравнату површину пода залепити бакарну траку по ободу просторије, на растојању од 30-40 cm од зида и траку извести до места предвиђеног за уземљење.

Плафони (видети ТИП 3)

Овде се планира монтажа високоакустичног хигијенског спуштеног плафона разред А апсорпције звука. У конструкцију се полажу демонтажне антибактерицидне ламиниране минералне плоче са водоодбојном површином дим. 600x600/1200x15 мм упуштених ивица. Коефицијент апсорпције звука: 0,95 према ЕН ИСО 11654. Уздужна звучна изолација плафона је Дн,ф,w = 25 дБ према ЕН ИСО 717-1. Панели су у класи негоривих грађевинских материјала A2-s1,d0 према ЕН 13501-1. ISO 5 класа чистоће према ЕН ИСО 14644-1. Плоче су отпорне на мокро чишћење и дезинфекциона средства.

**Врата и прозори**

Врата на просторијама за третман пацијената су клизна алуминијумска пуна врата са аутоматским отварањем. Ова врата обавезно морају имати металне штокове. Ова врата у склопу испуне морају имати заштиту од јонизујућег зрачења. Прозори се постављају искључиво између командне собе и собе за снимање. Неопходно је и да стакла на прозору имају заштиту од зрачења.

## 2.ОБЈЕКАТ НАДЗЕМНЕ ОТВОРЕНЕ ГАРАЖЕ - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4

Планирани објекат надземне отворене паркинг гараже, спратности П+4 је позициониран у западном делу комплекса, са улазом и приступом из Копитареве улице.
Објекат је правоугаоног облика, са полукружном улазном и силазном колском рампом са по две возне траке максималног нагиба од 15%, као и одговарајућим предвиђеним бројем евакуационих степеништа путем којих је омогућена евакуација са свих паркинг етажа.
У објекту је предвиђена и једна просторија за рад запослених.
Укупна светла висина етажа је 280 cm, док је спратна висина 305 cm.

**Укупна нето површина објекта** надземне гараже је 11.394,80м$^2$,
а **укупна бруто површина** надземне паркинг гараже је 12.179,90м$^2$.

Кота пода приземља надземне паркинг гараже је на апсолутној коти од 193.60 m нв.
Највиша тачка крова надземне паркинг гараже је на апсолутној коти од 210.06 m нв.
Укупно планирани број паркинг места у делу приземља и четири етаже је 289 (мин. димензија 250x500cm за привремени смештај класичних путничких возила), од чега је 29 ПМ намењено за особе са инвалидитетом мин. димензија 370x500cm, као и 2 ПМ која имају могућност паркирања и пуњења електричних возила.
Бочним колским рампама омогућена је комуникација (за пењање и за силазак) између етажа паркинг гараже, док је улаз и излаз у гаражу (као и приступ бочном отвореном паркингу у партеру поред објекта гараже) предвиђен путем интерне саобраћајнице смештене уз леву страну објекта.
Интерна саобраћајница са леве стране објекта повезана је пожарним путем са интерном саобраћајницом са десне стране објекта, чиме је обезбеђен адекватан приступ и кретање ватрогасног возила уз објекат отворене надземне паркинг гараже.

**Материјализација**

**Фасада**

Планирана конструкција објекта је АБ скелетна, са отвореном фасадом од перфорираног лима на металној подконструкцији, односно фасадом од материјала који омогућава довољан проток ваздуха, као и примену озелењених фасадних елемената.

**Подови**

У складу са наменом објекта и фреквентношћу саобраћаја, подне облоге су изузетно значајне како би се остварила неопходна безбедност и лака функционалност. У том правцу, преко колских саобраћајних површина, паркинг простора и пешачких стаза поставља се полиуретански подни систем, сиве боје који је отпоран на УВ зраке. Подни систем поставља се директно на подну плочу која се ради у неопходном паду, без додатих слојева који се постављају за ове сврхе. На поду је потребно поставити сву потребну сигнализацију по правилницима за ову врсту области.
У службеним просторијама поставља се подна, антиклизна, гранитна керамика, великих димензија, у сивој нијанси. У свим просторијама у којима је овај материјал поставља се и керамичка сокла. У санитарном чвору поставља се подна санитарна керамика, у складу са зидном у истој просторији.
У вертикалној комуникацији, у ходнику и преко степеништа ради се заглађени бетон и алтернативно се поставља гранитна керамика као завршни слој, високог степена антиклизности, сиве боје.

**Зидови**

Зидови и стубови који су у фасадном делу се малтеришу, глетују и боје бојом која је отпорна на атмосферилије, и са унутрашње и са спољашње стране. Како су све фасадне површине испод транспарентне фасаде видљиве, површине је потребно завршно премазати, како би се ублажило деструктивно дејство атмосферских утицаја. Иста нијанса боје користи се и у унутрашњости и споља како би се створила неутрална уједначена опна објекта.
Како су унутрашње преграде између службених просторија од гипса, оне се само глетују и боје, док се у тоалету поставља санитарна зидна керамика од пода до готовог плафона.

**Плафони**

У простору гараже који је намењен кретању и гаражирању возила (корисна површина гараже према графичкој документацији) плафони се завршно остављају у натур бетону, по текстури и боји, који је међуспратна конструкција између етажа.
У службеним просторијама све унутрашње површине се завршно третирају, те се и плафони у складу са тим малтеришу, глетују и боје, како би се остварила визуелно адекватна и термички комфорна атмосфера у просторијама у којима запослени константно и дуго бораве.

**Столарија и браварија**

Унутрашња врата у службеним просторијама су алуминијумска. Врата на улазу/излазу из вертикалне комуникације су евакуациона, противпожарна, а врата у приземљу намењена противпожарној евакуацији корисника су алуминијумска.
Наткривање рампи у зони кровне терасе/4. спрата врши се извођењем АБ плоче одговарајајућег нагиба ка спољним ивицама простора рампе, док је наткривање/засењивање паркинг простора предвиђен челичним рамовима формираним од кутијастих профила, преко којих се поставља лексан или сл. Челични стубови и греде боје се заштитним премазима и завршно боје у антрацит сиву нијансу.

## 3.ПОРТИРНИЦА СА НАДСТРЕШНИЦОМ НА ГЛАВНОМ УЛАЗУ (УЛАЗ/ИЗЛАЗ 1) У КОМПЛЕКС УКЦ КРАГУЈЕВАЦ

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

**ПРЕДМЕТ РАДОВА : ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ПОРТИРНИЦЕ СА НАДСТРЕШНИЦОМ СПРАТНОСТИ П+0**

**ЛОКАЦИЈА**

На улазу у комплекс планирана је изградња портирнице са објектом за портире, надстрешницама и улазним и излазним рампама. Дужа страна објекта позиционирана је у правцу северзапад – југоисток.

Објекту се приступа из правца Копитареве улице – Улаз 1.
Објекат портирнице је смештен на платоу-острву између две саобраћајнице максималних димензија 14.95x4.95м.

**ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Објекат портирнице пројектован је као приземни објекат правоугаоне основе максималних димензија 7,0мx3,0м.
Димензија надстрешнице која је позиционирана управно на објекат (изнад улаза у објекат) заједно са зидовима и дисплеј панелом је 18.15мx2.00м;
Висина надстрешнице од коте тротоара је 5.20м, односно висина дисплеј панела је 6.00м.
Надстрешница је издигнута изнад прилазне саобраћајнице за мин. 4,5м у складу за захтевима противпожарне заштите – проласка ватрогасног возила.
Намена објекта је портирница, тј. контрола улаза пацијената и других посетилаца.
Објекат има две просторије различите намене (тоалет и канцеларију).
Постоји један улаз у објекат, коме се приступа са платоа.

**Укупна НЕТО површина објекта портирнице** је 15.56м$^2$,
док је укупна **БРУТО површина објекта портирнице** 21м$^2$.

Укупна **БРУТО површина надстрешнице** је 35.00м$^2$.

Кота пода приземља портирнице је на апсолутној коти од 196.00 m нв.
Највиша тачка крова портирнице је на апсолутној коти од 199.86 m нв.

Највиша тачка крова надстрешнице је на апсолутној коти од 201.06 m нв.
Највиша тачка дисплеј панела је на апсолутној коти од 201.86 m нв.

Чиста висина у објекту портирнице у свим просторијама износи 3.50м.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Конструкција објекта је пројектована као челична конструкција са кровним и фасадним спреговима за укрућење која се поставља на претходно изливену армирано бетонску конструкцију. Стубови и ригле портирнице су од кутијастих профила 100x100x5 mm, а спрегови се формирају од дијагонала израђених од ваљаних L-профила.

Објекат треба бити термички изолован, фасадни зидови су предвиђени као сендвич панели.
Унутрашњи зидови су такође предвиђени као сендвич панели дебљине 10cm.
Надстрешница и дисплеј панел су предвиђени за извођење од челичних кутијастих профила 100x160x5 mm који се ослањају на стубове израђене од ваљаних профила IPBl 240 повезаних хоризонталама од кутијастих профила.
Носећа челична конструкција се преко убетонираних анкера ослања на армиранобетонске темељне зидове дебљине 20 cm, док се стубови надстрешнице ослањају на армиранобетонски постамент дебљине 52 cm. Челична конструкција се израђује од челика класе S235JRG2.
Подна конструкција објекта је пројектована као армирано бетонска пливајућа плоча дебљине 12 cm. Подна плоча израђује се од армираног бетона класе C25/30 и класе V-I по водопропусности.
Кровну конструкцију кровни сендвич панел који се ослања на челичне стубове.
Фундирање конструкције је предвиђено на темељним тракама постављеним у подужном правцу међусобно повезаним везним гредама.
Сви елементи челичне конструкције су апроксимативни, детаљну анализу је потребно извршити статичким прорачуном.

**СПОЉНА ОБРАДА**

Фасадни зидови су предвиђени од термоизолационих сендвич панела дебљине 25cm.
Кровни покривач је предвиђен од термоизолационог кровног сендвич панела са свим неопходним везама и у свему према предложеном решењу и техничким карактеристикама произвођача.
Врата су једнокрилна, челична и у свему одговарају противпожарним условима.
Прозори су двокрилни од пластифицираног алуминијума са термоизолационим стаклом.
Тротоари око објекта су од армираног бетона МВ 20, d=10ccm, на слоју шљунка d=10ccm, са цементном кошуљицом и ивичним гредама пресека 10/20cm. Тротоар је пројектован у паду од 1%, од објекта ка зеленим површинама.

**УНУТРАШЊА ОБРАДА**

- Зидови

Унутрашњи зидови сендвич панели дебљине 10cm.

- Подови

Термоизолација пода на тлу је планирана применом тврдих SOP Simprolit плоча дебљине 5cm.
Завршна обрада пода су керамичке плочице димензија 30x30cm које се налазе на цементној кошуљици преко АБ плоче, дебљине 12cm. Ова плоча је пројектована преко тампон шљунка дебљине 10cm, који је набијен до модула стишљивости од 30 Мра, подлоге за хидроизолацију дебљине 10cm и хидроизолације.

**4.ТРАФО СТАНИЦА - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ТРАФОСТАНИЦЕ СПРАТНОСТИ П+0**

**ЛОКАЦИЈА**

Објекат трафо станице у Крагујевцу (у склопу комплекса Универзитетског Клиничког центра Крагујевац) је позициониран на локацији приказаној на ситуационо-нивелационом плану, на к.п. 10486/5, К.О. Крагујевац.
Дужа страна објекта позиционирана је у правцу североисток – југозапад.

Објекту се приступа из Копитареве улице (главни улази) и са бочне (југозападне) стране, са платоа објекта.

**ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Објекат трафо станице пројектован је као приземни објекат правоугаоне основе димензија 20,30x15,10м.
Објекат има осам просторија различите намене (HV/LV просторија, просторија за развод DG, три TR просторије, DG просторија, машинска просторија и простзорија ОДС-а).
Улази у машинску и просторију ОДС-а налазе се са бочне стране објекта, док су сви остали улази у објекат позиционирани на главној фасади објекта, тј. приступа им се из Копитареве улице.

**Укупна НЕТО површина** објекта је 270.48м$^2$,
док је **укупна БРУТО површина** објекта 306.53м$^2$.

Кота пода приземља објекта је на апсолутној коти од 195.90 m нв.
Највиша тачка крова је на апсолутној коти 200.70 m нв.
Чиста висина у објекту трафо станице у свим просторијама износи 4м.

Просторије са трафоима и дизел генераторима су независне и међусобно и у односу на остале просторије и све имају спољна врата.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Објекат је пројектован тако да је примењен скелетни систем градње, са АБ стубовима димензија 20x20cm МВ 20, АБ подном плочом дебљине 15cm МВ 20 и равним кровом (АБ плоча 15cm) МВ 20.
Фасадни зидови су зидани, дебљине 20cm, са вертикалним и хоризонталним АБ серклажима. Објекат није термички изолован, с обзиром на то да није намењен за боравак људи. Унутрашњи зидови су такође зидани и дебљине 20cm.
Кровна конструкција је непроходан раван кров, са свим својим слојевима.
Фундирање је на АБ темељним стопама 30x50cm МВ 20.

**СПОЉНА ОБРАДА**

Фасадни зидови су од гитер блока дебљине 20cm.
Обложени су непрозирним, матираним алубонд панелима светло сиве боје.
На прилозима фасаде-изгледи приказано је смењивање алубонд панела и озелењених поља фасаде.
Кровни покривач чине слојеви равног крова, у нагибу од 2%.
Кровни покривач су слојеви равног крова са одговарајућом хидроизолацијом и завршним слојем шљунка или алтернативно бетонским плочама.
Сва спољашња врата су двокрилна, челична и у свему одговарају противпожарним захтевима и осталим условима пројектовања објекта трафо станице.
Тротоари око објекта су од армираног бетона МВ 20, d=10ccm, на слоју шљунка d=10ccm, са цементном кошуљицом и ивичним гредама пресека 10/20cm. Тротоар је пројектован у паду од 1%, од објекта ка зеленим површинама.

**УНУТРАШЊА ОБРАДА**

- Зидови

Унутрашњи зидови су зидани зидови од гитер блока дебљине 20cm. Зидови се малтеришу продуженим матером и кече полудисперзивнмом бојом.

- Подови

Завршна обрада пода су плочице на лепку које се налазе на цементној кошуљици преко АБ плоче, дебљине 15cm која је армирана према статичком прорачуну. Ова плоча је пројектована преко тампон шљунка дебљине 20cm, који је набијен до модула стишљивости од 30 Мра, подлоге за хидроизолацију дебљине 10cm и хидроизолације.

- Плафони

Обрада плафона је малтерисана АБ плоча, обојена полудисперзивном бојом.

## 5.ОБЈЕКАТ НАМЕЊЕН ЗА СМЕШТАЈ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ И СТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0

**ЛОКАЦИЈА**

Објекат медицинских гасова и топлотне подстанице у Крагујевцу (у склопу комплекса Универзитетског Клиничког центра Крагујевац) је позиционирана на локацији приказаној на ситуационо-нивелационом плану, на к.п. 10486/5, К.О. Крагујевац
Дужа страна објеката позиционирана је у правцу северозапад – југоисток.
Објектима се приступа са новопројектоване улице која се налази у склопу комплекса УКЦ-а, односно са платоа објекта.

**ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Објекат медицинских гасова и топлотне подстанице пројектовани су као приземни објекти полигоналне основе максималних димензија 22,30x18,10м.

Ова два објекта различитих намена налазе се један поред другог и одвојени су дилатацијом.

Део објекта који је намењен за топлотну подстаницу је правоугаононг облика основе (максималних димензија 15,00мx12,15м), док је део објекта намењен медицинским гасовима полигоналног облика основе (максималних димензија 18,10мx15,00м).

Објекат топлотне подстанице има само једну просторију, док објекат медицинских гасова има три просторије (просторију за медицинске гасове, медицински ваздух и технички ваздух).

Ове три просторије нису повезане унутрашњим вратима, већ свака има засебан спољни улаз.

**НЕТО површина објекта топлотне станице** износи 162,57м$^2$.

**БРУТО површина објекта топлотне станице** износи 180м$^2$.

**НЕТО површина објекта медицинских гасова** износи 153,62м$^2$.

**БРУТО површина објекта медицинских гасова** износи 182,45м$^2$.

Кота пода приземља објекта је на апсолутној коти од 185.35 m нв.

Највиша тачка крова је на коти +5.50м односно 190.85 m нв.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Објекат је пројектован тако да је примењен скелетни систем градње, са АБ стубовима димензија 25x25cm и 25x30cm МВ 20, АБ плочом дебљине 15cm, набијеном земљом 30cm и темељном плочом дебљине 30cm МВ 20 (обзиром да је објекат делом укопан у земљу) и равним кровом (АБ плоча 20cm) МВ 20.

Фасадни зидови објекта топлотне подстамнице су зидани, дебљине 25cm, са вертикалним и хоризонталним АБ серклажима.

Један фасадни зид објекта је армирано бетонски који је истовремено и потпорни зид (обзиром на то да је објекат у том делу укопан у земљу).

Објекат није термички изолован, с обзиром на то да није намењен за боравак људи, али је у делу укопаног зида предвиђено постављање хидроизолације и заштите хидроизолације потпорног АБ зида.

Унутрашњи зидови су такође зидани и дебљине 25cm.

Чиста висина у објектима у свим просторијама износи 4,30м.

Кровна конструкција је непроходан раван зелени кров, са свим неопходним слојевима.

**СПОЉНА ОБРАДА**

Фасадни зидови су од гитер блока дебљине 25cm. Обложени су непрозирним, матираним алубонд панелима светло сиве и пастелне зелене боје. На прилозима фасаде-изгледи приказано је смењивање алубонд панела ових боја.

Кровни покривач чине слојеви непроходног равног зеленог крова, у нагибу од мин 2%. Кровни покривач је пројектован у свему према предложеном решењу и техничким карактеристикама које одговарају овом типу кровне конструкције.
Сва спољашња врата су двокрилна, челична и у свему одговарају противпожарним захтевима (отпорна на пожар 60минута) и осталим условима пројектовања овог типа објекта.
Тротоари око објекта су од армираног бетона МВ 20, d=10ccm, на слоју шљунка d=10ccm, са цементном кошуљицом и ивичним гредама пресека 10/20cm. Тротоар је пројектован у паду од 1%, од објекта.

**УНУТРАШЊА ОБРАДА**

- Зидови

Унутрашњи зидови су зидани зидови од гитер блока дебљине 25cm. Зидови се малтеришу продуженим матером и кече полудисперзивнмом бојом.

- Подови

Завршна обрада пода су плочице на лепку које се налазе на цементној кошуљици преко АБ темељне плоче, дебљине 30cm која је армирана према статичком прорачуну. Ова плоча је пројектована преко тампон шљунка дебљине 30cm, који је набијен до модула стишљивости од 30 Мра, још једне АБ плоче дебљине 30cm, подлоге за хидроизолацију дебљине 10cm и хидроизолације.

- Плафони

Обрада плафона је малтерисана АБ плоча, обојена полудисперзивном бојом.

## 6.ОБЈЕКАТ НАМЕЊЕН ЗА ОБРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА – ПРЕДМЕТ РАДОВА : ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0

**ЛОКАЦИЈА**

Објекат за обраду медицинског отпада у Крагујевцу (у склопу комплекса Универзитетског Клиничког центра Крагујевац) је позициониран на локацији приказаној на ситуационо-нивелационом плану, на к.п. 10486/5, К.О. Крагујевац. Дужа страна објекта позиционирана је у правцу северзапад – југоисток.

Предвиђени приступ објекту је са стране постојеће интерне саобраћајнице у северном делу комплекса.

**ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Објекат за обраду медицинског отпада пројектован је као приземни објекат правоугаоне основе димензија 15,00м x 7,10м.

Објекат има девет просторија различите намене (унос прљавог отпада, паковање, прање амбалаже, стерилизација, канцеларија, тоалет, туш, гардероба, изношење чистог отпада). Улази у просторију за прање амбалаже и гардеробу налазе се са бочне стране објекта, док су сви остали улази у објекат (просторија за износ чистог отпада и унос прљавог отпада) позиционирани на главној фасади објекта, тј. приступа им се са улице.

**Укупна НЕТО површина** објекта је 84.05м$^2$,
**док је укупна БРУТО површина** објекта 106.50м$^2$.

Кота пода приземља објекта је на апсолутној коти од 184.30 m нв.
Највиша тачка крова је на коти +4.45м односно 188.98 m нв.

Функционална организација је прилагођена технолошким потребама објекта. Одвојени су улази уноса прљавог и изношења чистог медицинског отпада, прање амбалаже, као и приступ запослених до канцеларије кроз гардеробу. Процес стерилизације је централизовано позициониран и повезан са свим осталим просторијама.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Објекат је пројектован тако да је примењен скелетни систем градње, са АБ стубовима димензија 20x20cm МВ 20, АБ плочом дебљине 12cm МВ 20 и челичном кровном конструкцијом.

Фасадни зидови су зидани, дебљине 20cm, са вертикалним и хоризонталним АБ серклажима. Објекат је термички изолован. Унутрашњи зидови су такође зидани и дебљине 20cm и 12cm. Чиста висина у објекту у свим просторијама износи 3.42м.

Кровну конструкцију чине лаке челичне решетке које се ослањају на Аб серклаже. Секундарну конструкцију чине секундарни челични носачи и спрегови у подужном правцу.

Фундирање је на АБ темељним стопама 30x50cm МВ 20.

**СПОЉНА ОБРАДА**

Фасадни зидови су од гитер блока дебљине 20cm. Обложени су непрозирним, матираним алубонд панелима светло сиве и пастелне зелене боје. На прилозима фасаде-изгледи приказано је смењивање боја.

Објекат је термоизолован термоизолацијом дебљине 12cm од негоривих минералних или сличних термоизолационих плоча које не упијају влагу. Термоизолација пода на тлу је постигнута применом тврдих SOP Simprolit плоча дебљине 5cm.

Термоизолацију кровне конструкције потребно је постићи применом одговарајућих термоизолационих материјала дебљине 12cm у оквиру сендвич панела.

Кровни покривач је предвиђен од поцинкованог пластифицираног ТР лима.

Предвиђена челична врата су једнокрилна и двокрилна.

Предвиђени једнокрилни, двокрилни или вишекрилни прозори су предвиђени од пластифицираног алуминијума са термоизолационим стаклом, снабдевени стандардним оковом и вентус механизмом за даљинско отварање око хоризонталне осе (на кип).
Тротоари око објекта су планирани од армираног бетона МВ 20, d=10ccm, на слоју шљунка d=10ccm, са цементном кошуљицом и ивичним гредама пресека 10/20cm. Тротоар треба пројектовати у паду од 1%, од објекта ка зеленим површинама.

**УНУТРАШЊА ОБРАДА**

- Зидови

Унутрашњи зидови су планирани као зидани зидови од гитер блока дебљине 20cm и 12cm. Завршна обрада зидова су керамичке плочице димензија 30x30cm које се постављају лепљењем на претходно малтерисани зид.

- Подови

Планирана завршна обрада пода су керамичке плочице димензија 30x30cm које се налазе на цементној кошуљици која је нивелисана према сливнику преко АБ плоче, дебљине 15cm, која је армирана према статичком прорачуну. Ова плоча је пројектована преко тампон шљунка дебљине 10cm, који је набијен до модула стишљивости од 30 Мра, подлоге за хидроизолацију дебљине 10cm и хидроизолације.

- Плафони

Пуни алуминијумски панели- спуштен плафон од алуминијумских плоча. Димензије плоча су 600x600мм, дебњине 1мм. Плоче се полажу у видљиву потконструкцију (система Ц), ширина потконструкције је 24мм. Плафон треба да задовољи класу чистоће ISO 5. Плафонске плоче су периве свим стандардним средствима за прање. Плоче су у класи негоривих грађевинских материјала A2-s3, d0 у складу са SRPS EN 13501-1.

## 7.НОВИ ОБЈЕКТИ – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ НОВОПЛАНИРАНОГ БОЛНИЧКОГ ОБЈЕКТА 14А, РЕКОНСТРУИСАНОГ ОБЈЕКТА 12 И ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 14 И 15 У НИВОУ ПОДРУМА, ПРИЗЕМЉА И ПРВОГ СПРАТА

Предвиђене су нове топле везе између Објекта 14А и Објекта 12:
**9а**-нова подземна веза у делу подрума између ова два објекта у виду укопаног тунела
**9б**- нова надземна веза између Објеката 12 и 14 и 15, на нивоу приземља
**9с**- нова надземна веза између Објеката 14А и 12, као и Објеката 12 и 14 и 15, на нивоу 1.спрата

Предвиђено је задржавање постојеће подземна веза између Објеката 12 и 10-Педијатрије.

**9а. Подземна укопана топла веза**

Планирана је изградња нове топле везе између новог објекта 14А и постојећег Објекта 12 у нивоу подрумске етаже.

**Укупна НЕТО површина** објекта ПОДЗЕМНЕ ТОПЛЕ ВЕЗЕ је **112.81 м²**,
док је **укупна БРУТО површина** објекта ПОДЗЕМНЕ ТОПЛЕ ВЕЗЕ **150.20 м²**.
Најнижа апсолутна кота пода подземне топле везе је 188.56 m нв.
Подрум објекта 14А је нивелационо усклађен са котом подрума Објекта 12 увођењем рампе максималног нагиба 5% за несметано кретање и превоз пацијената и запослених.
Предвиђена светла висина укопане топле везе је од 2.50 до 2.82 м, док је њена дужина 41,15 m.

Превиђени ходник који спаја ова два објекта се изводи као АБ конструкција са АБ горњом плочом дебљине 30cm, АБ зидовима д=25cm, укрутним АБ стубовима и гредама у приказаном конструктивном растеру, темељеним на АБ тмељној плочи дебљине 60cm. Зидови, плафон и под су заштићени одговарајућим термоизолационим и хидроизолационим слојем.
Завршна обрада пода је винил или сл.
Зидови и плафон се малтеришу, глетују и завршно обрађују латекс бојом.
Зидове је потребно додатно заштитити постављањем винила до висине од 90cm, као и евентуалним постављањем одбојника или сл.

**9б. Надземна топла веза** –на нивоу приземља објеката 12, 13, 14 и 15
За формирање топле везе на нивоу приземља користе се АБ стубови који носе конструкцију пасареле на 1.спрату.
Топла веза се израђује као монтажна тако што се на АБ стубове постављају фасадни сендвич панели дебљине 20цм, како са бочних, тако и са горње стране, формирајући затворену целину. Као подконструкција се користе челични профили одговарајућег пресека, што ће бити предмет даље разраде пројектне документације.
Фасадни сендвич панели се на пројектованим местима отварају и постављају се врата у складу са предвиђеним местом улаза у објекте који се повезују.
Под се изводи као лако армирана бетонска плоча, преко које се постављају слојеви термо и хидроизолације, као и завршни слој пода, водећи рачуна о уклапању подова приземља предметних објеката.
Горња површина цем.естриха се равна, а затим се уграђује винил подна облога.

**Укупна НЕТО површина** топле везе у приземљу је 88.80м².
**Укупна БРУТО површина** топле везе у приземљу је 104.22м².
Предвиђена светла висина је 3.50м (од спуштеног плафона).

**9ц. Надземна топла веза** – пасарела на нивоу 1.спрата објеката 14А, 12, 14 и 15
Топла веза је статички систем пешачког моста.
Габарит пасареле је у облику ћириличног слова Г, дилатиран на два дела и то као:
Пасарела 1 (П1) дужине 57,10 m и Пасарела 2 (П2) дужине 22,5 m
Пасарела 1 је издигнута изнад пожарног пута- саобраћајнице за мин. 4,5м у складу за захтевима противпожарне заштите.

**Укупна НЕТО површина** Пасареле 1 је 177.46м$^2$, а Пасареле 2 је 60.05 m$^2$
**Укупна БРУТО површина** Пасареле 1 је 186.21м$^2$, а Пасереле 2 је 65,20 m$^2$
Најнижа апсолутна кота пода надземне топле везе Пасареле 1 и 2 је 197.37 m нв, док је највиша кота крова Пасарела 205.00 m нв.
Предвиђена светла висина пасарела у најнижем делу је 3.00м.
Први спрат Објекта 14А је нивелационо усклађен са котом првог спрата Објекта 12 и на даље објеката 14 и 15 увођењем рампи на предвиђеним местима максималног нагиба 5% за несметано кретање и превоз пацијената и запослених.
Главна конструкција се састоји од пешачке табле, подужних и попречних носача, главних подужних решеткастих носача, попречних кровних носача преко којих се ослањају рожњаче са дијагоналама спрега у равни крова, и покривача од челичног профилисаног лима.
Главни подужни решеткасти носачи су паралелни континуални челични носачи.
Пасарела се преко непокретних и покретних лежишта ослања на бетонске стубове, по два на сваком месту ослањања.
Стубови су правоугаоног пресека дим. 40/50cm у врху спојени гредама дим. 50/50cm.
Основни материјал главне распонске конструкције је челик квалитета S235J0. Конструкција пешачке пасареле је фундирана делом на АБ плочи укопане подземне топле везе, а делом на темељној АБ плочи дебљине 60cm. Спој пасарела је на месту промене ослањања раздвојен дилатацијом.
Фасада је зид завеса израђена од застакљених и пуних елемената ослоњена на челичне елементе конструкције пасареле. Пуни елементи фасаде су од Ал лима са термоизолационом испуном.
Кров је пројектован као раван, са припадајућим слојевима. Покривач је ФПО мембрана, нагиб крова 1%.
Парапетни зид је облога доње везе вертикалних, челичних елемената конструкције. Израђује се од гипскартонских плоча на потконструкцији. Завршна обрада је винил на одговарајућем лепку.
Са горње стране се уграђује парапетна клупица.
Конструкција пода се састоји од пешачке табле д=12cm – челични профилисани лим преко којег се уграђује слој армираног бетона, која се ослања на подужне и попречне челичне носаче конструкције топле везе.
Горња површина бетона се равна, а затим се уграђује винил подна облога.
Плафон топле везе
Предвиђен је плафон од пластифицираних челичних поцинкованих плоча у скривеној потконструкцији типа „Knauf Ceiling Solutions (KCS) Metal R-Clip F Plain“ или одговарајуће. Мрежни растер плоча је 300x1200x33mm. Металне плоче су глатке, у боји природног алуминијума слично Ral 9006. Ивице плоча су оборене 3x3mm. Потконструкција од носивих и монтажних профила у два ортогонална правца.
Систем садржи сигурносне опруге против испадања плоча услед дејства ветра, као и компоненте качења од нерђајућег челика, све у складу са конструкцијом за употребу у спољашњим условима. Плафон задовољава европске TAIM нормативе за израду металних производа. Плафонске плоче су периве свим стандардним благим средствима

за прање. Плоче су у класи негоривих грађевинских материјала А2-с1,д0 према SRPS EN 13501-1. Плафон је отпоран на релативну влажност ваздуха до RH 95%.
Монтажа плафонског система се врши према упутствима, детаљима, спецификацијама и атестима произвођача.

## 8.ОБЈЕКАТ 2 (У даљем тексту интерно означен као Објекат 12) - ПОЛИКЛИНИКА - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ЕТАЖА И НАДОГРАДЊА ЈЕДНОГ СПРАТА

Објекат 12 ће бити изграђен са 2 етаже изнад земље, од чега реконструисаном подземном и приземном етажом, као и једном надограђеном етажом – 1.спрат, односно планирана спратност објекта је Под+П+1.
**Укупна Бруто површина** свих етажа реконструисаног и надограђеног Објекта 12 је 8.329,08 m²,
**Укупна Нето површина** свих етажа реконструисаног и надограђеног Објекта 12 је 6.284,65 m²,
Кота пода приземља (±0.00) је планирана на апсолутној коти 192,58 m нв.
Највиша апсолутна кота Објекта 12 је на лифт кућици и износи 206.87 m нв,

**ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**
Објекат 12 је постојећи објекат спратности По+П.
Постојећа **бруто површина** објекта број 12 је **5399.86** m², а **нето 4041.15** m².

Тренутно се у подруму објекта налазе техничке просторије, одељење патологије, блок са две ангиосале, њихови пратећи простори, као и техничке просторије. Такође у подруму се налазе и ходници – топле везе којима је овај објекат повезан са Објектом Хирургије и Објектом Педијатрије.
У приземљу је тренутно смештен ургентни центар.

**НОВОПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ**
Планира се надоградња објекта – додаје се још један спрат изнад постојећег приземља. Планира се прекомпозиција и делимично задржавање постојећих садржаја на нивоу подрума и потпуна промена намене на нивоу приземља.
Уместо постојећег ургентног центра у приземљу, а делом и на планираном првом спрату ће бити амбулантно-поликлинички део грана које су садржане у оквиру новопланираног објекта 14А и то:

- **интернистичке**: кардиологија, неурологија и пулмологија и
- **хируршке**: кардиоваскуларна хирургија, неурохирургија, грудна хирургија, пластична хирургија.

У оквиру ове две етаже биће дате како амбуланте у којима ће се вршити унапред заказани прегледи тако и прегледи потребни за пријем на болничко лечење и контролни прегледи. Поједине амбуланте ће имати и пратеће дневне болнице, у оквиру којих ће се вршити мање интервенције или примати терапија, као и просторе за пратећу функционалну дијагностику.

У сврху боље и функционалније повезаности подрума, приземља и првог спрата у објекту је предвиђена изградња два језгра са степеништима и лифтовима за превоз лежећих и осталих пацијената и корисника, као и опреме и материјала.
Језгра су, из разлога очувања опште конструктивне стабилности објекта, смештена у делу постојећих атријума, где је омогућено темељење и извођење лифтовског и степенишног окна, водећи рачуна о прописаној удаљености и очувању постојећих зидова и темеља.

Објекат је конструктивно и функционално јасно подељен на две целине:

1. Централни објекат правоугаоне основе, са истуреним улазима на јужној фасади. Овај део објекта има два правоугаона атријума који омогућавају продор дневног светла до сваке просторије.
2. Правоугаони анекс на североисточној страни централног објекта.

Ове две целине дели ходник који повезује и подрум и приземље Објекта 12 са истим етажама Објекта 15.
Планирано је да се веза између Објекта 14А и Objekta 12 оствари на нивоима подрума и 1. спрата (пасарела), као и да се задржи површина постјеће топле везе са објектима 15 и 14 на нивоу приземља.
Главни улаз у објекат је са југозапане стране, али је због избегавања укрштања путева дневних са пацијентима на хитном пријему колски прилаз објекту планиран из правца Улице Црвеног крста преко колског Улаза/Излаза 3.
Помоћни улаз у објекат остварен је на југоисточној страни у правцу ходника који повезује овај објекат са објектом 15.
Објекат ће са технолошког аспекта садржавати следеће функције:

- Подрум: 2 ангиосале са пратећим садржајима, техничке просторије; патологија
- Приземље: амбулантно поликлинички део са дневним болницама и функционалном дијагностиком;
- Први спрат: амбулантно поликлинички део са дневним болницама и функционалном дијагностиком;

**<u>Приступи објекту</u>**

Главни улаз у објекат задржан је уз мање измене на месту главног улаза у ургентни центар – између оса Ђ и Ж на југозападној фасади објекта. Десно и лево од овог улаза остављени су споредни излази, али се укидају постојећи ветробрани. Овај главни улаз је за амбулантне пацијенте који долазе на унапред заказане прегледе.
Објекат се користи махом за потребе дневних – амбулантних пацијената, тако да већина корисника будућих садржаја у овом објекту приступа преко овог главног улаза. Непосредно уз главни улаз пролази саобраћајница уколико је за поједине пацијенте потребно да приђу колима што ближе самом улазу.
Приликом ступања у објекат пацијенти наилазе на пријемни пулт који је административног типа и одакле се пацијенти усмеравају даље до самих амбуланти у којима имају заказане прегледе. Десно од пријемног пулта налази се простор који би се могао користити у сврхе апотеке или друге комерцијалне сврхе. Лево и десно од пулта су велике чекаонице где пацијенти чекају да буду прозвани.

На нивоу приземља постоје и две топле везе – једна са објектом педијатрије на југоисточној фасади између оса 3 и 4 и друга на северозападној фасади између оса 13 и 14 – топла веза са објектима 13, 14 и 15 – углавном намењене запосленима, али их користе и оне категорије пацијената махом амбулантних којима је потребна даља дијагностика у неком другом објекту (нпр. радиолошка у објекту 15).
На нивоу првог спрата уз северозападну фасаду целом дужином пролази новопланирани објекат пасареле – топле везе. Из објекта 12 се на два места отвара веза ка овој пасарели – између оса 5 и 6 и оса 13 и 14. Ову топлу везу на првом спрату користе запослени и лежећи пацијенти који долазе на прегледе у оквиру ендоскопије или функционалне дијагностике.
На подрумској коти су објекти 18, 15, 14, 12 и 14А повезани тунелима – топлом везом. Овај сплет ходника служи да би се њиме вршио логистички транспорт. Дакле сво снабдевање (медицинским средсвима, храном, вешом и другим средствима) и отпрема (преминули, медицински и други отпад…) и кретање техничког и појединог медицинског особља врши се на овој коти.

**<u>Функционално решење</u>**

На почетку анализе функционалног решења планираног објекта неопходно је нагласити да објекти ове технолошки врло специфичне и комплексне намене – здравственог објекта типа болнице из реда терцијарних здравствених установа, превасходно морају задовољити потребе својих корисника – пацијената и медицинског особља. Овај објекат мора првенствено задовољити функционалне потребе и омогућити кориснику и пружаоцу услуге што лакше кретање кроз простор, што даље води бржој и бољој услузи.
У најширем смислу, ради што бољег и лакшег коришћења објекта, битна је позиција улаза у објекат. Ова категорија је ближе описана у пасусу 'Приступи објекту'

**<u>Вертикалне комуникације</u>**

Пошто је у питању објекат са подрумском, приземном етажом и једним спратом битна нам је позиција вертикалне везе између спратова. Од постојећих атријума је узет део за два лифтовско-степенишна језгра. У ова језгра су смештена два лифта (један величине довољне за лежеће пацијенте са пратњом, а други за покретне пацијенте и пацијенте у инвалидским колицима и једно противпожарно степениште. Прво језгро, ближе југозападној фасади и главном улазу је махом за амбулантне пацијенте и запослене. Друго језгро, ближе дневним болницама и просторима за функционалну дијагностику и ендоскопију је махом за потребе кретања лежећих пацијената, средстава и запослених.

**<u>Хоризонталне комуникације</u>**

Ходницима на свим етажама се једноставно приступа како из зоне вертикалних комуникација тако и из зоне горе поменутих улаза/излаза. Ширина ходника је условљена њиховом примарном наменом али и ограничена постојећим габаритима и растером формираним унутар постојећег објекта.
У принципу се гледало да у делу где има собраћаја пацијената на постељама минимална ширина ходника буде 250cm, а тамо где приступају само покретни или пацијенти у инвалидским колицима минимална ширина ходника је 220cm.

Остали ходници које користе искључиво запослени за потребе прилазу канцеларијама и радним просторијама су минимум ширине 180 cm.

**Основне функционалне целине**

Функционалним програмом издвојено је четири основне целине унутар објекта:

1. **Преглед и лечење**
2. **Нега болесника**
3. **Снабдевање и одлагање**
4. **Техничке просторије**

Ове целине су по етажама дистрибуиране тако да омогућавају што једноставније кретање кроз објекат и коришћење. На позиције различитих зона утицала је и њихова потенцијална повезаност и неопходност брзе међусобне везе.

**Организациона шема приземља**

У приземљу су три функционалне зоне које су распоређене од улазне фасаде ка дубини објекта овим редом:

- **Амбулантна зона**
- **Зона функционалне дијагностике**
- **Зона дневних болница**

Амбуланте су распоређене у два спољна тракта објекта између оса 7 и 14 то јест А-Г; И-Л. НА приземљу има укупно 20 амбуланти – квадратуре од 15 до 25м2.

Овај спрат је предвиђен за смештање амбуланти интерне медицине. Амбуланте су претежно мултидисциплинарне са понеким изузетцима.

Део приземља између оса 16 и 20, тј оса А и Г изузет је из пројекта, пошто је корисник овај простор наменио магнетној резонанци која ће бити реализована пре завршетка овог пројекта.

Ова два блока амбуланти дели тракт у коме су махом просторије за запослене – канцеларије, собе за одмор, сале за састанке…

Просторије функционалне дијагностике су у залеђини амбулантне зоне. Ова зона је на таквој позицији да је омогућен лак приступ и пацијентима са стационара и уједно кратак заједнички пут ове две категорије пацијената. После ове зоне иде зона дневних болница. Собе су за интернистичке пацијенте – три сое са по 6 постеља и засебним тоалетом. У том делу, са крајње десне стане су смештене и 2 сале за интервенције које би по потреби користили лекари појединих специјалности.

| Дистрибуција постеља за потребе интернистичке дневне болнице | |
|---|---|
| Соба 1 | 6 |
| Соба 2 | 6 |
| Соба 3 | 6 |
| Укупан број постеља интернистичке дневне болнице | 18 |

**Организациона шема подрума**

Подрум према захтеву корисника трпи минималне измене од постојећег стања. Овде остаје ангиографија са две сале и пратећим просторијама, патологија и техничке просторије. Поједини делови су препројектовани како не би долазило до укрштања путева преминулих и пацијената који из приземља објекта приступају зони ангиографије.

**Организациона шема 1. спрата**

Први спрат је решен по истом принципу као и приземље, с тим што овде уместо интернистичких планирано распоређивање хируршких амбуланти и уместо функционалне дијагностике имамо одељење ендоскопије

- **Амбулантна зона**
- **Зона ендоскопије**
- **Зона дневних болница**

Амбуланте су распоређене у два спољна тракта објекта између оса 7 и 14 то јест А-Г; И-Л. НА приземљу има укупно 29 амбуланти – квадратуре од 15 до 25м2 што је нешто више амбуланти него на приземљу .

Овај спрат је предвиђен за смештање амбуланти хируршких дисциплина. Амбуланте су претежно мултидисциплинарне са понеким изузетцима.

И ова два блока амбуланти дели тракт у коме су махом просторије за запослене – канцеларије, собе за одмор, сале за састанке…

У залеђини амбулантне зоне је ендоскопија са 5 сала и свим потребним пратећим просторијама. Ова зона је на таквој позицији да је омогућен лак приступ и пацијентима са стационара и уједно кратак заједнички пут ове две категорије пацијената. После ове зоне иде зона дневних болница. Собе су за хируршке пацијенте – три собе са по 6 постеља и засебним тоалетом.

| Дистрибуција постеља за потребе хируршке дневне болнице | |
|---|---|
| Соба 1 | 6 |
| Соба 2 | 6 |
| Соба 3 | 6 |
| Укупан број постеља хируршке дневне болнице | 18 |

**КОНСТРУКЦИЈА**

Постојећи објекат је приземни објекат, делимично са подрумом и комуникационим ходницима. Подељен је на 3 засебна блока који су међусобно издилатирани, али имају заједничке стопе темеља. Носећи систем је скелетни систем (стубови и греде), који је у одређеним деловима објекта у комбинацији са носећим зиданим зидовима дебљине 25cm са одговарајућим вертикалним и хоризонталним АБ серклажима као укрућењима. Међуспратне таванице објекта изнад подрума и приземља су полумонтажне типа ТМ-3 и ТМ-5.

Новопројектовани објекат треба да се надовеже на конструктивне елементе постојећег објекта. Дакле, предвиђено је да се изврши продужавање постојећих вертикалних конструктивних елемената, (АБ стубова и дебелих зиданих зидова), уз њихово

конструктивно ојачање на местима на којима то буде потребно. У ту сврху је предиђена и могућност изградње додатног реда АБ стубова, уз постојеће ободне АБ стубове, уколико се укаже потреба за том врстом додатног ојачања конструкције.
Новопројектована таваница изнад приземља је пројектована као пуна АБ плоча дебљине 25cm, са ослонцима на одговарајућим АБ гредама и АБ серклажима на врховима дебелих зиданих зидова.
Пошто је постојећа таваница средишњег блока нижа од суседних, предвиђено је да изврши потпуно уклањање постојеће ТМ таванице на том делу објекта и да се, након продужетка вертикалних конструктивних елемената, изврши изградња нове АБ таванице, тако да завршна кота пода нове таванице буде на +5.05m, што је кота која произилази након позиционирања нове таванице у равни предњег/улазног односно највишег дела објекта.
За разлику од средишњег блока, за први и трећи блок је предиђено да се нова АБ таваница изгради на постојећој ТМ таваници тј. да се постојећа таваница искористи као оплата за конструкцију нове АБ таванице. Новопројектоване таванице изнад приземља су такође пројектоване као пуне АБ плоче дебљине 25cm, са ослонцима на одговарајућим АБ гредама и АБ серклажима на врховима дебелих зиданих зидова.
Постојећи конструкција објекта је изведена као комбиновано скелетни систем као и зидана са АБ стубовима, гредама и серклажима, односно Аб зидовима на нивоу подрумске етаже, темељени на тракастим темељима. Међуспратна конструкција изнад подрума је АБ плоча, док је изнад приземља изведена као полумонтажна таваница.
Постојећи кровни покривач је трапезни лим.
Планираном реконструкцијом се предвиђа уклањање међуспратне конструкције и кровног склопа изнад нивоа приземља, те изградња нових АБ плоча изнад приземља и новопланираног спрата.
Такође, врши се повећање хоризонталног габарита објекта за дебљину фасадног омотача у складу са захтевима у погледу енергетске ефикасности објекта.
Нови фасадни и кровни склоп ће бити изведен у складу са важећим прописима о енергетској ефикасности, док ће материјализација објекта бити прилагођена овом типу објекта, као и остваривању архитектонско-обликовне целовитости са постојећим елементима који се задржавају, применом модерних материјала отпорних на спољашње утицаје на дужи временски период.

**Материјализација**

Одабир материјала за све спољне и унутрашње површине објекта ће бити у складу са наменом објекта. Како је у питању јавни објекат и користи се у сврху здравствене заштите, пројектанти се опредељују за примену материјала чија производња и, што је још битније, примена у најмањој мери негативно утичу на животну средину и здравље самих корисника који посећују установу или бораве у њој.

**Фасадни зидови**

Фасадни систем објекта пројектован је као вентилисана фасада.
Предвиђени нови конструктивни део зида на потребним местима приземља и првог

спрата је гитерблок d=25 cm. Као термоизолација се користи камена вуна d=15 cm са коефицијентом топлотне проводљивости λ=0.35 W/mK која се са спољне стране штити паропропусном водонепропусном фолијом. Као завршна обрада фасаде предвиђају се плоче од синтероване керамике, фибер цементни панели или други тип облоге прилагођен овом типу објекта на алуминијумској подконструкцији, те усклађен са изабраним типом фасадне облоге објекта 14А, са којим треба да оствари архитектонски јединствену обликовну целину.
Коначан одабир завршне фасадне облоге ће бити одређен у складу са планираном инвестиционом вредности објекта, као и остваривању архитектонско-обликовне целовитости применом модерних материјала отпорних на спољашње утицаје на дужи временски период.
Форму објекта чине комбиновано постављене хоризонталне и вертикалне целине са дефинисаном фенестрацијом.
Прозори и врата на фасадама предвиђају се од алуминијумских профила са термичким прекидом и појачаним степеном термичке изолације.
Прозор треба да је са скривеним крилом, споља видан само један профил рама и минимално сагледиви дихтунг, како би застакљена транспаретна површина у оквиру прозора била максимална и тиме пропустила максималну количину светлости у простор. Уградња застакљене преграде треба да је у свему према препорукама РАЛ методе уградње.
Сви алуминијумски делови конструкције треба да су обрађени поступком пластификације у тону и завршној обради површине према избору пројектанта.
Предвиђа се стаклопакет 6+20+4мм где је спољно стакло d=6мм са премазом који штити од сунца; међуростор је испуњен инертним гасом а унутрашње стакло је ламинирано са PBV фолијом са својством повећане звучне изолације. Оков треба да потиче од произвођача система алуминијумских профила (тражи се јединствена гаранција испоручиоца система) и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима произвођача).

**Кров**

Кров изнад 1. спрата, је непроходан већим делом, док се мањи део користи у сврху смештања техничке опреме. Предвиђена завршна обрада је шљунак односно делимично бетонске плоче на подметачима d=3cm ради лакшег приступа опреми и њеног лакшег одржавања.
Излаз на кров је предвиђен путем лифта и степеништа из једног од два АБ језгра.
Одводња атмосферске воде са крова се врши стандардним системом одводње у виду хоризонталних сливника/решетки и вертикалних канала/олука димензија и позиција одређених према хидрауличком прорачуну, односно опционо у систему Геберит – плувиа, што ће бити решено у наредним фазама разраде пројектне документације.

**Унутрашња обрада**

Материјали који се користе за изградњу у објекту морају да омогуће одговарајуће

хигијенско одржавање и треба да буду отпорни на хабање и корозију.

**Зидови**

**Монтажни преградни зидови**

Предвиђени су монтажни преградни зидови на металној подконструкцији обострано обложени удвојеним гипсаним плочама дебљине д=25mm (2x12.5mm), на одговарајућој подконструкцији, са испуном од камене вуне. Степен звучне заштите од 52dB. Зидови у дебљини од 15 cm.

У зависности од простора у коме се овај зид налази комбинују се три различита типа гипсаних плоча: влагоотпорне гипсане плоче, противпожарне гипсане плоче и противпожарно-влагоотпорне гипсане плоче.

На местима где је предвиђена монтажа опреме на зидове, подконструкција мора имати адекватна ојачања према захтевима проивођача. Монтажу вршити према спецификацији, упутствима, детаљима и атестима произвођача. Приликом извођења монтажних преградних зидова спојеве са подом, плафоном и фасадним платнима, као и обраде довратника и шпалетни радити по детаљима, упутствима и спецификацији произвођача, а уз сагласност пројектанта и инвеститора. Извођач је дужан да достави атесте на уграђени материјал. Степен звучне заштите од 52dB. Зидови у дебљини од 15 cm. На границама ПП сектора систем (за предиђене плоче заједно са подконструкцијом) је потребно прибавити одговарајући атест на отпорност. Монтажу вршити у свему према упутствима, детаљима и атестима произвођача. Зидна облога по реакцији на пожар спада у класу негоривих грађевинских материјала. Облога мора поседовати сертификат за горивост издат од стране акредитованог тела а у складу са стандардом СРПС УЈ1.090.

Зидови соба за пацијенте до висине од најмање 2,00 м се облажу водоотпорним материјалом светле боје, равних и глатких површина који се лако пере и одржава. Спојеви подова и зидова, као и зидова међусобно, у свим просторијама морају бити заобљени.

Углови зидова и стубова, који су изожени ударима, треба да буду обложени уграђеним штитницима од акрилног винила. У просторијама и ходницима у којима се врши подни транспорт морају бити постављени одбојници од акрилног винила, ради заштите површине зидова и спречавању контаминације производа.

Монтажа зидова врши се преко бетонске плоче, а тек након њихове монтаже лије се сементна кошуљица и врши полагање свих осталих слојева пода.

**Зидани преградни зидови**

Зидани зидови су предвиђени искључиво тамо где то технологија захтева. Изводе се од опеке d=12cm или од гитерблока d=25cm. Такође потребно је предвидети и попуњавање пукотина и отвора, односно обраду зидова након уклањања дела постојећих зидова. У оба случаја ка корисним просторима су или малтерисани цементним малтером или се на њима ради "суво" материсање (лепњена гипскартонска плоча).

**Армиранобетонски зидови и стубови**

Ова позиција је диктирана конструктивним решењем. Обрада површина предвиђена је као у случају зиданих зидова.

**Завршна обрада зидова**

**Латекс боја**

Већина зидова где нема велике фреквенце кретања људи и опреме и за просторије које не изискују више хигијенске стандарде покрива се латекс бојама. Ова боја је еколошка, на основу водене дисперзије модерних полимерних везива израђена перива унутрашња зидна боја. Намењена је заштити зидова у објектима где се хигијена одржава честим прањем универзалним средствима за чишћење. Боју одликује низак садржај лако испаривих органских материја, не садржи омекшиваче и тешке метале. Боја зидова са овом завршном обрадом биће дефинисана у наредној фази пројекта од стране одговорних пројектаната.

**Гранитна керамика**

У јавним тоалетима и тоалетима за запослене на зиду је предвиђена гранитна керамика до висине од 230cm. Ове плочице се постављају у систему фуга на фугу; глатких су површина и практичне за одржавање. Боје и дезени плочица биће дефинисани у каснијим фазама пројектовања.

**Акровинил облога**

У ходницима где се очекује велика фреквенција кретања пацијената, стречера и медицинске опреме потребно је заштитити површину зида до висине h= 90 cm од удараца и запрљања. То се најбоље постиже винилним облогама на зидовима.
Тамо где је захтев за отпорношћу површине на ватру већи; тј. на ходницима који се користе у својству путева евакуације пацијената није могуће користити стандардне винилне облоге и овде се користе акровинилне облоге. Материјал треба да поседује сертификат на Bs1-d0 (по EN 13501-1) отпорношћу на ватру. То су винилне зидне облоге без PVC-а у свом саставу. Дебљина материјала је 1.5 мм. Облога је отпорна на механичка оштећења – ударце, гребање и третман стандардним хемикалијама за одржавање хигијене. Површина је глатка и лака за чишћење. Сем стандардног начина чишћења могуће је и чишћење воденом паром температуре до 150°C. Материјал је нерезистентан на бактерије и гљивице. Обавезно крајеве у контакту са зидовима у другој мареијализацији завршавати са обореним ивицама. Употребом различитих боја материјала могуће је постићи "осликавање" делова зидова покривених овим материјалом. Ово ће бити решено у наредним фазама пројекта.

**Винилне облоге**

Предвиђа се употреба следећих типова:

**ТИП 1** (у купатилима у оквиру болесничких и лекарских соба, у просторијама где је неопходна додатна заштита доњег дела зида до 90 cm или у просторијама за

интензивну негу целом висином зидова)

Ове зидне облоге су дебљине 1,3 мм, отпорне на развој буђи и гљивица и са отпорношћу на ватру Bs2 d0 (по EN 13501-1). Лепе се на зид дисперзивним и еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране облоге.

**ТИП 2** Винил чисте собе (просторије за интервенције, простори за изолацију...са захтевом за већим степеном чистоће)

Овде се планира примена винил хетерогене зидне облоге дебљине 2,0 мм отпорне на развој буђи и гљивица, са заштитним премазом. Опорносту на ватру овог материјала је Bs3 d0 (по EN 13501-1), са класом 1 односно GMP класом А на тестовима за чисту собу.

**ПОДОВИ**

**<u>Линолеум</u>**

Подови соба намењеним боравку пацијената морају бити од чврстог материјала, непропустљивог за воду, и отпорног на средства за прање и дезинфекцију. Исто тако битно је да што већи проценат материјала за подове у којима болесници проводе велики део времена буде природног порекла.

Предвиђена је хомогена подна облога од природног линолеума д=2мм, у ролнама, са специјалном xf2 заштитом која не захтева додатно премазивање. Под је противклизан, резистентан на бактерије. Под није потребно воскирати. Уградња се врши употребом дисперзивног, еколошког лепка са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. На спојевима са зидом поставити соклу – холкел профил, висине h=10 cm од фазонских елемената истог произвођача. Боја и дезен биће дати у наредној фази пројекта по избору пројектанта.

**<u>Гранитна керамика</u>**

Подови у тоалетима за пацијенте и запослене израђују се од гранитно керамичких плочица постављаних у систему фуга на фугу; противклизних и практичних за одржавање.

**<u>Винил</u>**

Највећи проценат подова покривен је винил подним облогама. Ове облоге јављају се на различитим местима у 4 типа:

**ТИП 1** (ходници, чекаонице, ординације, мокри чворови који немају тушеве, канцеларије, лекарске собе, сестринске собе и сл) хомогене винилне подне облоге израђене из једног слоја који у свом саставу садржи био обновљиве материјале на природној бази дебљине 2мм, са трајном ПУР заштитом и обновљивим стабилизаторима на природној бази Материјал је отпорност на ватру је Bfl-S1 (према стандарду ЕН 13501-1), отпоран на хабање, отпорности на клизање R9 . Материјал не сме да подржава развој гљивица и буђи на површини материјала и на спојевима.

Дезен винила бира пројектант у следећој фази пројекта.

**ТИП 2** (тоалети, гардеробе, сви мокри чворови који имају тушеве)

У овим просторијама се планира постављање хомогене чепасте винилне подне облоге дебљине 2.5мм, отпорност на ватру Bfl S1 (према EN 13501-1), отппоран на хабање и отпоран на клизање R10. Материјал не подржава развој буђи и гљивица.

**ТИП 3** (електро просторије, сервер собе, лабораторије) Пројектом је предвиђено полагање хомогене електрорасипне винилне подне облоге дебљине 2мм са трајном ПУР заштитом, отпорност на ватру Bfl S1 (према EN 13501-1), отпоран на хабање, отпоран на клизање R9. Материјал не подржава развој бактерија и гљивица. Електрична отпорност материјала износи од $10^6\Omega$ до $10^8\Omega$ (према EN 1081).
Пре лепљења електропроводљиве винилне подне облоге, на изравнату површину пода залепити бакарну траку по ободу просторије и траку извести до места предвиђеног за уземљење.

**ПЛАФОНИ**
У већем делу објекта, а због пролаза инсталација предвиђени су спуштени плафони на металној подконструкцији у два правца где је примарна подконструкција закачена за таваницу помоћу висилица. Све таванице изнад приземља и првог спрата су предвиђене за извођење у растер систему димензија 600x600x15mm или 600x1200x15mm.
Зависно од намене просторија предвиђа се је неколико типова спуштених плафона:

**ТИП 1** (санитарни чворови, канцеларије, ординације и све помоћне просторије)
Минерални спуштени плафон од демонтажних плоча дим. 600x600x15мм, беле боје, равних ивица на видљивом профилу. На зиду предвидети ободни Л профил. Панели су отпорни на релативну влажност ваздуха до 95%. Панели су у класи негоривих грађевинских материјала А2-с1,д0 према ЕН 13501-1. (КЦС Плаин, Систем Ц, боард или еквивалент)
**ТИП 2** (собе пацијената, ходници и холови)
Овде се планира монтажа високоакустичног хигијенског спуштеног плафона разред А апсорпције звука. У конструкцију се полажу демонтажне антибактерицидне ламиниране минералне плоче са водоодбојном површином дим. 600x600/1200x15 мм упуштених ивица. Коефицијент апсорпције звука: 0,95 према ЕН ИСО 11654. Уздужна звучна изолација плафона је Дн,ф,w = 25 дБ према ЕН ИСО 717-1. Панели су у класи негоривих грађевинских материјала А2-s1,d0 према ЕН 13501-1. ISO 5 класа чистоће према ЕН ИСО 14644-1. Плоче су отпорне на мокро чишћење и дезинфекциона средства.
**ТИП 3** (интензивна нега и лабораторије)
Превиђена је монтажа хигијенског спуштеног плафона са специјалном алувинилном фолијом. У конструкцију су положене демонтажне минералне плоче ламиниране специјалном алу-винилном антибактерицидном фолијом дим. 600x600x15мм, беле боје. Плафон је у ИСО 4 класе чистоће према ЕН ИСО 14644-1.Панели су у класи негоривих грађевинских материјала А2-с3,д0 према ЕН 13501-1. Панели су отпорни на мокро чишћење.

**УНУТРАШЊА ВРАТА, ПРОЗОРИ, ПРЕГРАДЕ, ОБЛОГЕ И ЗАШТИТЕ**
**<u>Унутрашња столарија</u>**
Предвиђена је уградња једнокрилних заокретних врата, пуних или делимично застакљених, са слепим металним довратником. Крило врата има дрвену подконструкцију обострано обложену медијапан плочама дебљине 6mm са завршном облогом од HPL плоча дебљине 1mm. Испуна крила је екструдирана иверица са сећима.

У складу са наменом просторије по потреби се у доњу зону крила уграђује прострујна решетка, а у складу са пројектом машинских инсталација. Детаљан опис биће дат у наредној фази пројекта.

**Унутрашња алуминарија**

- Застакљене преграде са вратима/ без врата
- Врата на ходницима – алуминарија, аутоматско отварање или блокирана у отвореном положају
- Клизна врата на медицинским пропусницима

Позиције се израђују од система алуминијумских профила . Основну дубину рама извести са 50mm дубине. Све профиле површински заштитити пластификацијом у боји према избору пројектанта. Испуну крила врата извести од Ал панела д=0.6мм, са термо испуном 2cm, а застакљења од ламинирано стакло 5.5.2 које се састоји из два стакла од 5мм (екстра цлеар) спојених са две ПВБ фолије 2Х0.38мм.
Врата снабдети одговарајућим оковима за отварање, затварање и закључавање врата, са три кључа и аутоматом за самозатварање. Тамо где је постебно врата снабдети са мотором за аутоматско отварање са могућношћу задржавања у отвореном положају.
Све неопходне опшивке радити од Al лима пластифицираног у боји остатка браварије.
Тамо где је захтевано другим пројектима (пројектом технологије, машинским, електро) крило се уграђује преструјна решетка. Велике стаклене површине на интензивној нези и између болесничких соба и ходника на стационарима неопходно је постављање венецијанера.

**Унутрашња браварија** - Ограде и рукохвати

Ограда степеништа је предвиђена од полираних нерђајућих челичних елемената. Састоји се од вертикалних носача профила кружног пресека Ø40мм фиксираних за армиранобетонску конструкцију бочно преко анкер плочица.
Рукохват на бочном зиду је рађен од истог профила као и рукохват ограде степеништа.

**ПП врата и преграде**

На објекту је планирана уградња више типова ПП врата и преграда: пуна једнокрилна и двокрилна врата као и двокрилна застакљена врата у фиксној застакљеној ПП прегради. Шток и конструкција крила раде се од галванизованих челичних профила . Пуни делови су од галванизованог челичног лима и противпожарном испуном. Застакљивање се врши противпожарним стаклом у складу са захтеваном отпорности на пожар.

## 9.ОБЈЕКАТ 26 (У даљем тексту интерно означен као Објекат 18) – ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ БЛОК НА ДВЕ ЕТАЖЕ (НИВО -2 И НИВО -1 – СУТЕРЕНСКЕ ЕТАЖЕ) И ОДЕЉЕЊЕ ОНКОЛОГИЈЕ И РАДИОЛОГИЈЕ НА НИВОУ ПРИЗЕМЉА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ЕТАЖА

**ЗАДАТИ ПАРАМЕТРИ:**

- Спратност објекта се задржава.

- Задржавају се постојећи приступи (улази-излази).
- Објекат довести у првобитно планирану намену (техничко-економски блок) на етажама сутерена.
- Задржати на етажи приземља функцију Онкологије и Радиологије.
- Задржати постојеће „топле везе“ са већ постојећим објектима.
- Довести објекат у сертификат Енергетског пасоша у мин. Ц разреда.
- Задржати постојећи конструктивни склоп АБ скелетне конструкције.

**Постојеће - затечено стање**

Постојећа **бруто површина** објекта број 18 (интерна ознака) је **7247.62** m², а **нето 6637.39** m². Објекат је спратности 2Су+П – неукњижен.

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

На катастарској парцели 10486/5, КО Крагујевац налази се објекат 18 (интерни назив), број објекта 26- Објекат у изградњи није (није укњижен), **спратности 2Су+Пр** (два сутерена укопана делимично + етажа приземља). Намена објекта је **Техничко – економски блок и одељење Онкологије и радиологије.** Комплекс болнице у чијем је склопу објекат 18 је у паду. С обзиром на конфигурацију терена две доње етаже сутерена -1 и -2 су делимично укопане. Прилаз објекту је могућ са три стране: север, исток и запад. Са јужне стране су „топле везе“ и контакти са објектима 14 и 15.

ОПИС ОБЈЕКТА

Етажа приземља (+/- 0.00 – 192.50) је у служби одељења Онкологије и Радиологије. Улаз у ову фукционалну целину је преко „топле везе“ из објекта 14 и 15 (интерне ознаке). Сва дистрибуција и достава се одвија преко наведених објеката 14 и 15 тј везе са њима.

КОНСТРУКЦИЈА

- Конструкција објекта је скелетни систем бетонских стубова у квадратном растеру 7.20x7.20м. Стубови су на доњој етажи -2 (-7.40/185.10) димензије 40x40, док су на горњим етажама дим. 35x35cm.
- Бетонска међуспратна контрукција је пуна плоча дебљине 15cm.
- Кров је сложени дрвени полумансардни висине ~3.0м са покривачем од профилисаног лима изнад одељења Онкологије и радиологије. На средишњем делу где је по архивском пројекту планиран економски блок функција, не постоје слојеви крова на бетонској плочи.
- Темељи објекта су тракасти – преузето из Архивског пројекта од фирме „Застава пројект инвест“ из 1986-1996.

АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИЈА

Објекат је правоугаоног облика са два отворена простора – атријума.

Објекат је на терену који је у паду од југа ка северу. Интерна саобраћајница и приступ објекту је орјентисана ка северу. Две доње етаже сутерена -1 (-3.65/188.86) и -2 (-

7.40/185.10) делимично укопане према јужној страни. Такође постоје приступи објекту са источне и западне стране у различитим нивоима због пада терена.
Објекат на етажи сутерена -1 етаж (-3.65/188.86) и -2 етаж (-7.40/185.10) тренутно нема функцију и није затворена целина. Не постоји фасада у етажама -1 и -2, само на одељењу Онкологије на етажу приземља +/-0.00.
Приземни део одељења Онкологије и радиологије као два паралелна сегмента фукционишу међусобно преко „топле везе", ходника са јужне стране.

**Новопројетовано стање**

Новопројектована **бруто површина** објекта број 18 (интерна ознака) је
**7441.46 m²**, а **нето 6689.69** m².
Објекат број 18 (интерни назив) Техничко-Економски блок са Онкологијом и Радиологијом се доводи у првобитно пројектом Новопланирано стање у функцију Техничко-економског блока и имаће намене следећег садржаја:

- Приземље (+/-0.00) намена Онкологије и Радиологије (задржана првобитна фунција)
- Сутерен -1 (-3.65/188.86), Централна болничка администрација и вешерница са нивоом Кухиње (дистрибутибно-припремни део)
- Сутерен -2 (-7.40/185.10), Централна болничка апотека и кухиња (оперативни део са магацинима)

Највиша апсолутна кота Објекта 18 је на лифт кућици и износи 199.15 m нв, а најнижа апсолутна кота пода је на етажи Сутерена -2 и износи 185.10 m нв.

УЛАЗИ

Пројектован је Главни улаз у објекат са западне стране који је окренут према паркинзима и приступним рампама. Главни улаз је са етажа -1 (-3.65/188.86). На овом етажу постоје два улаза један је за особље које ради на одељењу Онкологије и Радиологије као и за пацијенте. Други улаз са овог етажа је за особље које ради у Централној апотеци, Кухињи, Вешерају и администрацији. Са источне стране објекта су пројектована три улаза-излаза. Два су за потребе Вешернице (улаз прљавог и излаз чистог), а трећи ће бити за дистрибуцију хране из кухиње у целом болничком комплексу. На етажи Сутерен -2 (-7.40/185.10) су пројектована четири улаза. Три су са интерне саобраћајнице за потребе кухиње а један је за допремање лекова за Централну апотеку.

ФУНЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

У објекту 18 (интерна ознака) је пројектовано **пет фунционалних целина**.

1. **Прва** фунционална целина која већ постоји је **Онкологија и радиологија** на етажи приземља. Она се задржава као таква. Новопројектовани улаз у овај део објекта ће бити са западне стране где је позиционирaн главни улаз. Сходно томе пренамена простора унутар објекта је доведена намени како би се основна фунција не би нарушила. Прихватање пацијената када дођу на одељење са новопланираним шалтером након изласка из вертикалне комуникације.

2. **Друга** фунционална целина на етажи -1сутерен где се налази и главни улаз је **Централна администрација.**
3. **Трећа** фунционална целина на етажи -1сутерен где се налази и главни улаз је **Вешерница.**
4. **Четврта** фунционална целина која је пројектована на две етаже -1 и -2 сутерена подразумева **Кухињу.**
5. **Пета** фунционална целина је **Централна апотека** позиционирана на етажи -2 сутерен.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОБРАДА УНУТРА - СПОЉА

СПОЉНА обрада – пројектована је нова **фасада** од Композитних панела у две боје сива и плава у растеру прозорских отвора по модулу пуно-празно. Поштовање Енергетске ефикасности како би се објекат довео на ниво пасоша најмање Ц разреда дебљина термике је 15cm. Спољни зид је зидани блок на од гитера у дебљини од 25cm у нивоу парапета висине 100cm.
**Прозори** су петокоморни од алуминијумских профила у боји према фасади, стакло двослојно пуњено аргоном.
**Кров** је новопројетовани раван са потребном изолацијом, термичком и хидро и са падовима од 2% према фасади где ће се атмосферска вода извести преко олучној вертикали на и сповести у канализацију исте намене. **Улазне зоне** надкривене надстрешницама са степеништем и прилазним рампама према прописима (за инвалиде 6% и колска 15%). Око објекта према интерној саобраћаници је тротоар и колске рампе које су предмет спољног уређења и саобраћаја.

УНУТРАШЊА обрада
**Зидови** су гипс-катрон дупли у дебљини од 10-15cm. У зависности од намене прсторија ради се водоотпорни и пожарни гипс картон. Завршна обарада зидова је у зависности од намене простора, у мокрим чворовима и кухињском блоку је керамика, у администарцији завршно глетовање и бојење.
**Подови** се такође разликују у зависности од намене појединих простора од противклизне керамике, до гранита и ПВЦ подова.
**Плафони** су спуштени гипс картон монолитни, касетирани и алуминијумски у зависности од намене простора.

## НОВОПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА

### НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Начин прикључења на комуналну инфраструктурну мрежу врши се у складу са постојећим и планираним техничким могућностима система, а на основу сагласности,

прописа и услова власника појединих инсталација. Могуће је прикључке реализовати фазно.

## ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

### Водоводна мрежа

Универзитетско клинички центар у Крагујевцу, тренутно је прикључен на градску водоводну мрежу преко прикључка Ø110. Просечна потрошња објеката износи око 5 l/s. Постојећа водоводна мрежа је дотрајала и потребно је извршити њену замену.

Пројектом је предвиђено да се комплекс Клиничког центра Крагујевац прикључи на градску водоводну мрежу у Улици Црвеног крста. Пречник градске водоводне мреже износи Ø225 mm, а расположиви притисак у мрежи износи од 4,50 до 7 бара.
Пројектом је предвиђен прикључак пречника од Ø160 mm како би се задовољила сва потреба овог здравственог комплекса за санитарном и хидрантском водом.
Према прорачунима максимална часовна потрошња санитарне воде у комплексу износиће 40 l/s, а максимална дневна потрошња 20 l/s. Потребна количина воде за хидрантску мрежу износи 35 l/s.

Општи услови за изградњу и прикључење на водоводну мрежу:

- Снабдевање водом из јавног водовода вршиће се за грађевинску парцелу једним засебним прикључком на јавни водовод;
- Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу прикључка до водомера;
- Пречник извести на слоју (мин. 5 cm) песка. На делу прикључка испод саобраћајнице затварање ровова предвидети шљунком. Ове радове извести у свему према упутству стручног лица ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац.
- Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре;
- Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m;
- Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода;
- За прикључке пречника Ø2" и веће, предвидети огранке са одвојком на прирубницу, уз обавезно уграђивање затварача;
- По добијању грађевинске дозволе инвеститор може да поднесе захтев ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац за спајање објекта на градску водоводну мрежу.

### Хидрантска мрежа

Хидрантска мрежа је пројектована од PEHD PE100 цеви одговарајућег пречника. Потребан проток за гашење пожара износи 35 l/s, где се капацитет распоређује на спољашње и

унутрашње хидранте. Пројектом је предвиђено да раде 2 спољашња хидранта (6x5,00 l/s=30,00 l/s) и 2 унутрашња хидранта на спрату објекта (2x2,50 l/s=5,00 l/s), што омогућава захтевани капацитет од 30 l/s. Због сигурности за одбрану од пожара, пројектом је предвиђен резервоар са потребном запремином воде од 252 m³3. Запремина резервоара је усвојена да садржи потребну запремину воде за гашење пожара протоком 35l/s у трајању од 2 h.
Након резервоара, пројектом је предвиђено постројење које ће обезбедити захтевани проток и притисак у хидрантској мрежи комплекса. На новопројектовану хидрантску мрежу ће се прикључити сви постојећи и новопројектовани објекти у склопу Универзитетско клинички центар у Крагујевцу.
Хидрантска мрежа је пројектована као пристенаста мрежа око целог комплекса са надземним хидрантима на максималном растојању од 80 m. Хидранти су позиционирани тако да се налазе на минималној удаљености 5 m од објекта према Правилнику о хидрантској мрежи.
Након улазка у објекат хидрантска мрежа прелази са ПЕХД цеви на поцинковане цеви одговарајућег пречника.
Тачан капацитет хидрантске мреже и резервоара ће бити дефинисани наредном фазом пројектне документације, а све у скалду са Елаборатом противпожарне заштите.

**<u>Канализациона мрежа</u>**

Универзитетско клинички центар у Крагујевцу, прикључиће се на јавну фекалну канализациону мрежу, односно канализациони колектор DN500, који се налази код Сушичког потока.
Канализациона мрежа је пројектована као мрежа сепаратног типа (одвојено сакупљање и одвођење атмосферске и фекалне канализационе мреже). Фекална канализација ће сакупљати отпадну воду из свих објеката на парцели и одводити је до постојећег градског колектора. Пројектом развода канализације предвиђено је да се сва постојећа канализација укине, с тим да се за цео комплекс изгради потпуно нова канализациона мрежа.
Канализациона мрежа из објеката ће се прикључити директно на канализациону мрежу, док ће отпадне фекалне воде из сутерена и подрума бити потребно препумпавати како би се прикључили на мрежу. Канализациона мрежа из кухиње мора да прође сепаратор масти.
Процењени капацитет канализационе мреже износи 100 l/s.

**<u>Атмосферска канализација</u>**

Атмосферска канаизација у склопу Универзитетско клиничког центра Крагујевац тренутно је реализована само у делу комплекса. Предвиђено је да се постојећа атмосферска канализација укине због дотрајалости система и да се изгради потпуно нова мрежа.
Атмосферска канализација ће прикупљати атмосферске воде са саобраћајница, паркинга и кровова објеката, како са постојећих, тако и новопројектованих. Атмосферска канализација са интерних саобраћајница и паркинга ће се сакупљати помоћу линијских

решетки и тачкастих сливника, а новопројектовани објекти ће се прикључити директно на атмосферску канализациону мрежу.

Сакупљена атмосферска вода водиће се гравитационо до градске атмосферске канализације Ø560 која се налази у Улици Црвеног крста. Предвиђени интензитет падавина износи 150 l/s ha, са различитим коефицијентима отицаја у зависности од површине. Узети коефицијенти отицаја су следећи:

- Кров Ко=1
- Асфалт Ко=0,85
- Зелене површине Ко=0,15

На основу површина, интензитета падавина и коефицијената падавина добијен је процењени капацитет атмосферске канализације са целокупног комплекса а који износи 1000 l/s. С обзиром да се на комплексу јављају значајне количине воде, пројектом је у северном делу парцеле предвиђена ретензија која би примила и задржала пик додицаја и тако смањила утицај на градски атмосферски колектор. Предвиђена запремина ретензије је 3500 m³, а из ње би се константно у градски колектор преливало око 100 l/s.

## ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

**Опис прикључка**

За прикључење предметних објеката Клиничког центра предвиђено је напајање из новопројектоване трансформаторске станице, 3x2500 kVA.

У оквиру трансформаторске станице предвиђена су три трансформатора снаге по 2500 kVA, са мерењем на средњем напону.

Планирано је да се прикључно разводно СН постројење смести у посебан простор одговарајућих димензија. СН постројење одговарајућег корака са ваздушном или SF6 изолацијом треба да садржи: минимално четири изводне ћелије (са простором за проширивост са леве стране за минимално две изводне ћелије), једну ћелију кућног трансформатора, једну спојну ћелију, једну мерну ћелију и три ћелије за напајање трафо-станице новог Клиничког центра. СН постројење треба да буде даљински управљиво, што значи да расклопна опрема треба да буде управљива преко РТУ повезане са диспечерским центром Електродистрибуције.

Мерење електричне енергије вршити преко мерне ћелије са тросистемским мерењем (три једнополна изолована напонска и три струјна трансформатора одговарајућих струја и класа тачности) и бројила за индиректно мерење електричне енергије са DLMS протоколом и уграђеним GPRS модемом. Бројило сместити у одговарајући полиестерски орман и повезати са мерним трансформаторима преко мерне реглете са могућношћу пломбирања.

Кабловски водови за напајање СН постројења треба да буду одговарајућег пресека типа XHE 49-A и полазе са ТС КГ 005 и ТС КГ 03. Кабловском трасом од ТС КГ 005 потребно је положити и оптички кабл.

Постојећи средњенапонски каблови који иду трасом будућег објекта 14а треба укинути и трасирати новим коридорима по парцели до трафо станица.

**Опис развода електро-енергетских инсталација**

Комплетан развод од ниског напона у трансформаторској станици до предметних објеката предвидети подземним кабловским водом, кабловима потребног пресека и типа.

За новопројектоване објекте предвиђа се и дизел електрични агрегат за напајање приоритетних потрошача у standby режиму снаге 2500 kVA (2000 kW), у prime режиму 2250 kVA (1800 kW) са аутоматским стартом са променљивим оптерећењем који се смешта у засебној просторији у оквиру објекта трафо-станице. Предвиђена резерва рада агрегата је 24h.

За предметне објекте се предвиђа и УПС уређај за рачунарску мрежу, УПС уређај за противпаничну расвету и противпожарну опрему, као и УПС за сопствене потребе трафостанице. Сва три УПС-а су предвиђена за смештање у НН делу објекта трафо-станице. Сви уређаји за беспрекидно напајање на себи поседују преклопку за одржавање за случај редовног и ванредног одржавања.

Предмет пројекта електроенергетских инсталација чине следеће целине: инсталација главног разводног ормана и разводних ормана у објекту, инсталација електроенергетског кабловског развода, инсталација прикључница и директних прикључака, инсталација напајања машинских и хидротехничких потрошача, као и технолошких, инсталација функционалног и противпаничног осветљења, громобранска инсталација и инсталација изједначења потенцијала.

## ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

У постојећем стању објекти се снабдевају топлотном енергијом из даљинског система грејања „Енергетика доо“ из котларнице која је лоцирана у објекту који се налази у комплексу болнице. У котларници су инсталисана три вреловодна котла топлотне снаге 3x7,5MW и два парна котла снаге 2x2,5 MW.

У објектима су лоциране топлотне подстанице индиректног типа са измењивачима топлоте.

У објектима који су предмет реконструкције лоциране су следеће подстанице:

| Р.бр. | Објекат | Топлотна снага (kW) | Флуид примар/секундар |
|---|---|---|---|
| 12 | Објекат 12 (Ургентни центар и амбуланте) | 800 | Пара / вода |
| 18 | Објекат 18 (Техничко-економски блок) | 480 | Вода / вода |

Све постојеће термотехничке инсталације у објектима који су предмет реконструкције и доградње биће у потпуности демонтиране и даље поступање са истим биће уговорно регулисано са Извођачем радова а у складу са намерама и захтевима Инвеститора.

**ПРОЈЕКТНИ УСЛОВИ**

Спољни пројектни параметри су следећи:

лето: температура $t_{сп}$ = +35°C,

релативна влажност РХ = 33 %

зима: температура по сувом термометру $t_{сп}$ = -15°C,

релативна влажност РХ = 90 %

**МАШИНСКЕ – ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројектом термотехничких инсталација предвиђени су следећи системи:

- Водени системи
  - систем радијаторског грејања
  - систем грејача клима комора
  - систем догрејача клима комора
  - систем зонских каналских догрејача
  - систем расхладних греда
  - систем за припрему санитарне топле воде
  - систем ваздушних завеса
- Ваздушно – водени системи
  - Клима коморе и систем расхладних греда (индукциони системи)
- Ваздушни системи
  - вентилација – примарни ваздух за БОХ просторе
  - климатизација (АЛЛ АИР системи) са системом каналских зонских догрејача
  - системи локалног извлачења ваздуха (БОХ и тоалети)
- Топлотно расхладна подстаница
- Локални системи парног влажења ваздуха у клима коморама
- Остали системи
  - ДХ јединице за хлађење техничких просторија (електро собе јаке и слабе струје)
  - Водене ваздушне завесе

ВОДЕНИ СИСТЕМИ:

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

Радијаторско грејање подељено је на две групе:

- **Основно грејање радијаторима (РА)**, предвиђено је у следећим просторијама
  - Коридори
  - Болесницке собе
  - Ординације
  - степеништа
  - гардеробе
  - просторије у којима није предвиђен сталан боравак људи, складишта, оставе...

▪ **Грејање радијаторима у ванредним ситуацијама - emergency радијатори (EPA)** предвиђено је у просторијама покривеним APL AIR ваздушним системима, које се мозе у процесу експлоатације користити као резервно грејање и тиме не улази у конзум објекта истовремено са грејацима комора И догрејацима ваздуха на овим коморама. Корисник има опцију затварања групе ВАЗДУШНО – ВОДЕНИ СИСТЕМИ

РАСХЛАДНЕ ГРЕДЕ - (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ЦХБ)

- ЦХБ предвиђене су у просторијама за трајни смештај болесника и медицинског особља у зонама које покривају ПАВ системи.
- ЦХБ предвиђене су и за грејање и за хлађење просторија. Смештене су спуштеним плафонима просторија које се хладе или греју и свака греда је повезана на ПАВ систем, тј. има довод свежег (примарног) ваздуха.
- Предвиђен је четвороцевни систем расхладних греда.

*РАСХЛАДНЕ ГРЕДЕ ПОВЕЗАНЕ НА ЧЕТВОРОЦЕВНИ СИСТЕМ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ЦХБ)*

- ЦХБ су предвидјене у унутрашњим просторијама где постоји трајни боравак пацијената и где је могућа појава топлотних добитака у прелазним периодима
- Температурски режими су:
- Лето: 16/21 °C
- Зима: 40/35 °C

*КАНАЛСКИ ДОГРЕЈАЧИ ВАЗДУХА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ РХЦ)*

Каналски догрејачи ваздуха димензионсани су тако да у прелазном периоду могу да подигну температуру убацног ваздуха за 10°C (температура убацног ваздуха никада није виша од 30°C) да би се остварило грејање просторија помоћу ПАВ система, у прелазном периоду, као и за догревање ваздуха у ААС системима.
Вентилом се управља 0-10V са контролне јединице јер је у питању континуална регулација протоком према температури ваздуха у просторији.
Догрејачи се напајају топлом водом целе године јер подстаница има и зимску и летњу топлу цев.

*ГРЕЈАЧИ КЛИМА КОМОРА*

Клима коморе су на крову објекта и у техничким централама, сваки грејач је са циркулационом пумпом у кругу грејача јер је регулација квалитативном методом (променом температуре разводне воде) сто подразумева константан проток кроз грејач као заштиту од смрзавања.
Мешање је предвиђено кратком везом и контролним вентилом на примарној цеви који се води 0-10V према температури ваздуха у комори након грејача гледано по току ваздуха.

*ДОГРЕЈАЧИ КЛИМА КОМОРА*

Клима коморе су на крову објекта и у техничким централама, сваки догрејач има регулацију квантитативном методом (променом протока) и предвиђен је контролно балансни вентил на сваком догрејачу за сваку комору.

*ХЛАДЊАЦИ КЛИМА КОМОРА*

Клима коморе су на крову објекта и у техничким централама, сваки хладњак има регулацију квантитативном методом (променом протока) и предвиђен је контролно балансни вентил на сваком хладњаку за сваку комору.
Вентили се управљају континуално 0-10V према температури ваздуха у клима ко мори након хладњака гледано по току ваздуха.

*ВАЗДУШНЕ ЗАВЕСЕ*

Ваздушне завесе су посебан систем са безпритисних колектора и на свакој завеси је предвиђен аутоматски балансни вентил без погона као лимитер протока независан од промене притиска у систему.
Контрола капацитета је са ваздушне стране on/off методом на страни вентилатора који има три брзине за избор.

*СИСТЕМИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ*

За ваздушне системе предвиђена су два типа система:

- **Системе климатизације (у даљем тексту ААС системи)** су системи са предвиђени су у свим стерилним зонама (операционе сале, и ОП Блок), и у зависнисти од потреба појединих области предвиђени су као системи са константним или променљивим протоком ваздуха. За ове системе предвиђено је убацивање и извлачење ваздуха припремљеног у клима коморама (АХУ) и каналским догрејачима ваздуха. У зонама које се покривају овим системом предвиђена је регулација температуре ваздуха преко собних ДДЦ контролера који примају сигнал од сензора температуре у просторији, сензора температуре у каналу непосредно иза (по току ваздуха) каналског грејача (како би се контролисала температура убацног ваздуха), као и од система за аутоматски надзор и управљање (у даљем тексту БМС
- **Примарни вентилациони системи (у даљем тексту ПАВ системи)** су системи са константним протоком ваздуха и предвиђени су у специфичним медицинским и општим просторијама (амбулантне собе, болесничке собе, опште собе и сл., као и кухињама).

*ПАВ СИСТЕМИ + РАСХЛАДНЕ ГРЕДЕ (ЦХБ)*

ЦХБ предвиђене су у просторијама за трајни смештај болесника и медицинског особља које немају спољне зидове, у зонама са ПАВ системима. ЦХБ су смештене у собама у простору спуштеног плафона и повезани на ПАВ систем. Предвидјено је да се собе и хладе и греју помоћу ЦХБ.

*ПРИПРЕМА ВАЗДУХА*

Клима коморе су модуларног типа, погодне за парцијалну монтажу. У клима коморама се врши снабдевање искључиво свежим ваздухом и извлачење ваздуха без рециркулације отпадног ваздуха. Клима коморе су пројектоване тако да се остварују различите

потребе филтрације, грејања, хлађења, одвлаживања и влажења, вентилације, рекуперације топлоте и смањење буке према наменама просторија.
За сваку клима комору је предвидјен супротносмерни плочасти рекуператор топлоте. Сваки рекуператор је опремљен *бу-пасс* демпером спољног ваздуха.
Контрола влажности у просторијама предвиђена је помоћу парних овлаживача ваздуха смештених у клима коморама.
Свака од клима комора је снабдевена самосталним ДДЦ контролером са отвореном програмибилном логиком. Ови ДДЦ контролери имају могућност за независно управљање радом клима коморе.
Сви ДДЦ контролери комора су интегрисани у БМС пројекат И централне ормане у техницким просторијама на крову објекта где се управља целим хвац системом.
Канали су највећим делом вођени у спуштеном плафону коридора и делимично кроз споредне просторије (тоалети, складишта и сл.). Изолација канала је предвиђена са парном браном, и испуњава све услове прописане противпожарне заштите, и то камена вуна у облози од Ал фолије, дебљине 30 мм.

Рад система у случају пожара
У складу са ПП елаборатом којим је предвиђена подела објекта на пожарне секторе и подсекторе а све према плану евакуације објекта, предвиђени су поједини системи вентилације и климатизације који раде у случају пожара.
У случају пожара у било ком пожарном сектору у објекту, преко противпожарне централе предвиђено је:

- искључивање вентилационих и климатизационих система који ваздухом снабдевају просторије сектора који је у пожару,
- затварање противпожарних клапни које се налазе на системима вентилације и климатизације а који ваздухом снабдевају просторије сектора који је у пожару
- укључивање система натпритисне вентилације

У циљу постизање максималне флехибилности система, у случају пожара омогућено је искључивање система вентилације и климатизације:

- аутоматски, из ПП централе се искључује одговарајући систем

*ВЛАЖЕЊЕ ВАЗДУХА*

ВЛАЖЕННЊЕ ВАЗДУХА У КЛИМА КОМОРАМА
Клима коморе су на крову објекта и у техничким централама влажење ваздуха се одвија преко парних овлаживача који су интегрисани у систем клима коморе тако сто су сместни фабрицки у оквиру посебне секције у којој је овлаживач.

ВОДЕНЕ ВАЗДУШНЕ ЗАВЕСЕ
Ради спречавања расипања топлоте услед честих отварања врата за улаз/излаз особља и посетилаца, изнад аутоматских врата за улазак/излазак у објекат је предвиђено постављање водених ваздушних завеса.

СИСТЕМ СНАБДЕВАЊА ПОТРОШАЧА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Предвиђено је снабдевање објеката топлотном енергијом из Система даљинског грејња (Енергетика доо Крагујевац).
Пројектом се предвиђају топлотне подстанице, индиректног типа, за сваки од објеката.
Топла вода режима у складу са условима испоручиоца се доводи предизолованим топловодом до машинских подстаница.
Пренос топлотне енергије од котларнице до свих подстаница није предмет овог пројекта.

На секундарној страни предвидјени су безпритисни колектори са којих се одвајају гране за следеће системе:

- Систем грејача клима комора
- Систем догрејача клима комора
- Систем зонских каналских догрејача ваздуха
- Систем двоцевних расхладних греда
- Систем радијаторксог грејања
- Систем ваздушних завеса
- Систем грејања санитарне топле воде

Сви системи су са посебним гранским пумпама (радна И резервна) које су фрекевентно регулисане јер су у питању мрезе са променљивим протоцима углавном И на терминалним потрошачима су предвиђени контролно балансни вентили независно од промене притиска у систему који имају контролну функцију према параметрима у простору тако да су у питању мрезе променљивог протока.

СИСТЕМ СНАБДЕВАЊА ПОТРОШАЧА РАСХЛАДНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Снабдевање објеката хладном водом врши се помоћу каскаде од више ваздухом хлађених расхладних машина, које раде у режиму рада 5/10°C и налазе се на платоу поред објекта трафостанице.
Чилери поседују фабрички интегрисане заштите против смрзавања ( заштита испаривача, пумпе и инсталације у оквиру грејача са електро грејачима, као и заштита покретањем циркулационе пумпе).
Уз чилер се испоручује и аутоматика у оквиру које се добијају и два температурска сензора. Један се уграђује на заједнички повратни вод, други на заједнички разводни вод чилера. Овом аутоматиком се каскадно води рад чилера на основу захтева температуре (разводне и/или повратне воде).

ПРИПРЕМА ТОПЛЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ

Припрема топле санитарне воде је предвиђена помоћу топле воде из даљинског система грејања и помоћу соларних панела који су лоцирани на крову објекта.

## ЕЛЕКТРОНСКО-КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

На предметном комплексу Клиничког центра Крагујевац планиране су следеће телекомуникационе и сигналне инсталације: структурни кабловски систем (СКС) и телефонска мрежа, болнички интерком систем, систем за дистрибуцију тачног времена, систем болничке сигнализације, систем општег, амбијенталног и евакуационог озвучења, RTV инсталација - IP TV, информациони панели, систем за видео надзор, систем за противпровалну заштиту, систем за контролу приступа и систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара.

**Структурни кабловски систем и телефонска мрежа**

Структурни кабловски систем (СКС) јесте електрична телекомуникациона инсталација која се користи као основа за пренос података између више различитих периферних елемената, односно више различитих система. СКС је, практично, инфраструктурна инсталација која у конкретном случају представља основу за рачунарску мрежу, телефонски систем, видео надзор, болничку сигнализацију, као и друге инсталације које су предмет овог пројекта.

Све кабловске везе СКС-а ће се централизовати у спратним, тј. етажним рек ормарима, који ће међусобно бити повезани одговарајућим оптичким и/или бакарним везама. До свих прикључница рачунарско-телефонског развода (PJ45, кат. 6 или боље) поставља се четворопарични С/ФТП кабел кат. 6а, или боље, без халогених елемената, предвиђен за пренос података капацитета до 10 Gb/s. Каблови се полажу у ребрастим инсталационим бесхалогеним цревима испод завршне обраде зидова и таванице, у спуштеним плафонима, односно дуж ПНК регала (перфорираних носача каблова).

Пројектом СКС-а предвиђа се и мрежа за бежични пренос података унутар предметног објекта. Бежична мрежа је врло погодна за коришћење јер омогућава кориснику да користи мрежне ресурсе са било које локације у објекту покривене сигналом.

**Болнички интерком систем**

Улога болничког интерком система јесте да обезбеди високо поуздану интерну аудио/видео комуникацију у оквиру предметних објеката комплексу Клиничког центра, а по усвојеним, специфичним стандардима за ову врсту објеката (болнице и друге здравствене установе). Основне елементе болничког интерком система чине: централа, позивни панели са и без интегрисане камере, аудио/видео јављачки уређај са дисплејом, програмска подршка и кабловска инсталација која је део СКС-а.

**Систем за дистрибуцију тачног времена**

Систем за дистрибуцију тачног времена обезбеђује дистрибуцију јединственог времена у објектима. Јединствено време емитује се са матичног сата, односно са дигиталног временског сервера који ће се налазити у рек ормару. Сви сатови се заснивају на ИП технологији, односно повезују се путем С/ФТП кабла директно на инфраструктуру локалне рачунарске мреже (СКС-а), из које се и напајају (ПоЕ 802.11аф).

**Систем болничке сигнализације**

Улога система за болничку сигнализацију јесте, на првом месту, да обезбеди поуздану и квалитетну комуникацију између пацијената и особља, као и међусобну комуникацију особља у хитним случајевима. Другим речима, овај систем значајно подиже ниво сигурности и комфора пацијената у болници, као и других пацијената који су подрвргнути прегледима и терапијама. Предвиђа се модерни систем болничке сигнализације који у својој основи користи све предности ИП технологије. Основне елементе система чине терминали за пацијенте, собни терминали, различите врсте потисних и потезних тастера, модула за разрешење позива, сигналних лампи, модула са конекторима, модула за проширења, релејних модула, дистрибутивних свичева и др. Периферни (позивни) елементи болничког система се постављају у свим просторијама у којима пацијенти углавном бораве сами (нпр. болесничке собе, санитарни чворови, и сл.), или у просторијама у којима се привремено може десити да пацијенти остану без сталног надзора медицинског особља (нпр. у амбулантама, просторијама за терапије, пункције и сл.), као и у свим туш кабинама.

**Систем општег, амбијенталног и евакуационог озвучења**

Овим решењем, предвиђено је постављање система за опште, амбијентално и евакуационо озвучење у складу са потребама објеката и стандардима који уређују ову област (СРПС ЕН54). Улога система за опште и евакуационо озвучење јесте да обезбеди одговарајућу аудио комуникацију, односно пренос говорних порука свим присутнима у једном делу или у целом предметном објекту. Систем за опште и евакуационо озвучење се користи за: емитовање упозоравајућих порука у случајевима ванредних ситуација (пожар или сл.) путем којих се присутнима у објекту преноси обавештење да напусте објекат, као и начин на који то да учине, емитовање порука или позива општег садржаја на одређеној етажи или у целом објекту у зависности од дате ситуације и пуштање тихе амбијенталне музике ако за тиме постоји потреба. Основне елементе система за опште и евакуационо озвучење чине звучници, управљачке микрофонске конзоле, главна контролна јединица, појачала, емитер порука и друга активна опрема и кабловска инсталација. Пренос аудио сигнала врши се преко 100 V-них линија које су повезане на централну/контролну јединицу.

**РТВ инсталација – IP TV**

Овим решењем се примарно предвиђа да ће телевизијски систем бити реализован у IP технологији (тзв. IP TV) која нуди многобројне предности у односу на класичан телевизијски систем, а у складу са тренутним трендовима и даљим развојем начина емитовања телевизијских канала у будућности. С тим у вези, планира се постављање мрежног кабла СКС-а до сваког ТВ уређаја. Видео сигнал се до телевизора преноси путем инфраструктуре СКС-а у дигиталном формату (TCP/IP протокол). Како би се кориснику обезбедила и резервна опција, у случају да из било ког разлога IP TV сигнал није доступан у објекту, овим решењем се планира и постављање додатне, редудантне кабловске инсталације у виду коаксијалних каблова, типа РГ6, без халогених елемената, који се полажу од сваког ТВ уређаја до уводног ормана кабловског дистрибутивног система.

**Информациони панели**

Систем информативног обавештавања обухвата инсталацију којом се омогућава емитовање информација битних за посетиоце (распоред лекара по ординацијама, радно време лекара, списак и сатница заказаних прегледа,...). Поставља се у улазним холовима и/или чекаоницама.

**Систем за видео надзор**

Предвиђени систем за видео надзор омогућава увид у тренутна и ранија дешавања у оквиру предметних објеката, као и у њиховој непосредној околини. Основне елементе система за видео надзор чине: централни уређај за контролу рада система и архивирање видео материјала, камере, одговарајућа мрежна опрема, кабловске везе и програмска подршка (софтвер). За пренос видео сигнала са камера до мрежног снимача, као и за напајање камера (ПоЕ напајање) користи се структурни кабловски систем (СКС). Видео сигнал се преноси у дигиталном формату, коришћењем TCP/IP protokola.

**Систем за противпровалну заштиту**

Улога система за противпровалну заштиту јесте да у случају нежељеног/неовлашћеног улаза у системом штићене просторе о томе тренутно обавести надлежна лица. Основне елементе противпровалног система чине: централна јединица, инфрацрвени детектори покрета, звучна и светлосна сигнализација, комуникациони уређаји, остали периферни елементи система (шифратори, релејни модули и сл.), кабловски развод и програмска подршка (софтвер). У свим специфичним просторијама, од важности за Корисника, које захтевају овај вид заштите, предвиђено је постављање адресабилних детектора покрета који се базирају на инфрацрвеном зрачењу.

**Систем за контролу приступа**

Улога система за контролу приступа јесте, како и сам назив каже, да обезбеди контролисани приступ одређеним деловима и просторијама предметног објекта. Основне елементе система за контролу приступа чини контролер, уређаји за очитавање RFID картица и електромагнетни блокери (држачи) врата. Систем за контролу приступа функционише на такав начин да је пре проласка кроз контролисана врата потребно принети бесконтактну RFID картицу читачу картица. Читач картица ишчитава податке са картице, те уколико је носиоцу картице дозвољен даљи приступ, систем аутоматски прекида напајање електромагнетном држачу врата чиме се врата деблокирају (откључавају). Како би се изашло из простора који се третира овим системом, потребно је притиснути тастер за деблокирање врата који се налази непосредно поред врата са унутрашње стране. За случај нужде, поред тастера за отварање врата, поставља се и специјални тастер зелене боје, заштићен стаклом, које је потребно разбити како би се директно/физички прекинуло напајање магнетног држача врата, а што даље као резултат има тренутну деблокаду тих врата.

**Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара**

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

Предвиђа се савремени систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара који је у складу са актуелним законским нормама, правилницима и стандардима који регулишу област заштите од пожара. Као најпогоднија концепција откривања пожара у његовој најранијој фази развоја бира се адресабилни редундантни систем (због поделе објекта на већи број просторних јединица), који може веома прецизно обезбедити информацију о тачној локацији аларма односно настанка пожара. Централни сигнални уређај се смешта у просторију са 24-часовним дежурством. Централни уређај (централа), као и систем у целини, се напаја из електроенергетске мреже објекта. Централа има у себи уграђене акумулаторске батерије са аутоматиком за беспрекидно напајање, за случај нестанка главног напајања.

Централа реагује на сигнал добијен од аутоматских јављача (детектора) пожара лоцирајући угрожена места, а затим се укључује светлосна и звучна индикација на самој централи. Поред тога, кориснику је на располагању и писана информација о тачној локацији детекције пожара на LCD екрану централе. Дежурно лице даље поступа по прописаним процедурама за случај пожара: позива ватрогасце, помаже у гашењу, евакуацији, итд.

Аутоматски јављачи пожара који су предвиђени овим пројектом су тачкастог типа. Поставиће се у свим просторима где постоји опасност од избијања пожара. Ручни јављачи пожара су такође адресабилни и монтирају се на зидовима, на висини 1,5 м од пода у објекту, у близини улаза/излаза из објекта, поред степеништа и дуж коридора евакуације, као и на спољним зидовима објеката. Упозорење запослених и посетилаца о настанку пожара у објекту врши се звучним и светлосним сигналом преко алармних сирена са бљескалицама. Такође предвиђа се и постављање адресабилних магнетних држача ПП врата као и одговарајућих адресабилних модула.

За полагање разводних и инсталационих каблова предвиђају се кабловски регали (ПНК) у спуштеним плафонима, пластичне савитљиве цеви у зидовима и плафонима, ватроотпорне обујмице и др. За међусобно повезивање елемената овог система користе се каблови типа: JH(St)H 2x2x0.8mm и JH(St)H 2x2x0.8 mm FE180. Напајање централне јединице изводи се из електроенергетске мреже путем кабла N2XH 3x1.5 mm².

Одговорни пројектант

Слађана Нарић Петровић, дипл. инж. арх.,
БР. ЛИЦЕНЦЕ ИКС: 321 А306 21

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# 1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## 1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА

### 1. НОВИ БОЛНИЧКИ ОБЈЕКАТ (интерно означен као Објекат 14А) - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+6+ТЕ

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

# ПОДРУМ

| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | STERILE SERVICE DEPARTMENT | СЛУЖБА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ | |
| 14A.-1R.001 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.79 |
| 14A.-1R.002 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.79 |
| 14A.-1R.003 | Staff changing room (10 lockers) | Гардероба особља | 13.49 |
| 14A.-1R.004 | Staff changing room (5 lockers) | Гардероба особља | 13.71 |
| 14A.-1R.005 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 47.73 |
| 14A.-1R.006 | Office | Канцеларија | 26.30 |
| 14A.-1R.007 | Store: detergent | Остава - средства за чишћење | 7.20 |
| 14A.-1R.008 | Wash room | Простор за прање и припрему | 102.43 |
| 14A.-1R.009 | Technical room | Техничка просторија | 37.41 |
| 14A.-1R.010 | Cleaners room | Соба за чистачице | 4.44 |
| 14A.-1R.011 | I.A.P. room and sterilizer loading | Стерилизатор - пуњење и паковање инструмената | 129.31 |
| 14A.-1R.012 | Textile packaging | Паковање текстила | 15.37 |
| 14A.-1R.013 | Transfer area (supply and staff) | Трансфер зона (средства и запослени) | 8.76 |
| 14A.-1R.014 | Sterilizer unloading | Стерилизатор - пражњење | 105.10 |
| 14A.-1R.015 | Trolley park - clean | Простор за чиста колица | 20.26 |
| 14A.-1R.016 | Hold: contaminated returns / trolley washing | Пријем прљавих колица / прање колица | 18.88 |
| 14A.-1R.017 | Technical room for central sterilization | Техничка просторија централне стерилизације | 13.28 |
| 14A.-1R.018 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 3.24 |
| 14A.-1R.019 | Prostor za otpremanje sterilnog materijala | Dispatch area | 35.14 |
| 14A.-1R.020 | Store: sterilizer stock (O.R.) | Стерилно - залиха | 63.20 |
| 14A.-1R.021 | Store: sterilizer stock (Ward) | Стерилно - залиха | 33.11 |
| | УКУПНО СЛУЖБА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ: | | 707.96 |
| | STAFF CHANGING ROOMS | ГАРДЕРОБА | |
| 14A.-1R.022 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 32.66 |
| 14A.-1R.023 | WC: staff | Тоалет за особље | 24.31 |
| 14A.-1R.024 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.97 |
| 14A.-1R.025 | Staff changing room (55 lockers) | Гардероба особља | 25.44 |
| 14A.-1R.026 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 31.38 |
| 14A.-1R.027 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.71 |
| 14A.-1R.028 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.32 |
| 14A.-1R.029 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 30.92 |
| 14A.-1R.030 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 32.06 |
| 14A.-1R.031 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.70 |
| 14A.-1R.032 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 12.00 |
| | УКУПНО ГАРДЕРОБА: | | 283.47 |
| | FACILITIES FOR DIAGNOSTIC IMAGING AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | САДРЖАЈИ ЗА СНИМАЊЕ/ ИНТЕРВЕНЦИЈА/ РАДИОЛОГИЈА | |
| 14A.-1R.033 | MRI room | Просторија за MRI | 32.84 |
| 14A.-1R.034 | Technical equipm. room | Техничка опрема | 8.35 |
| 14A.-1R.035 | Patient prep. | Припрема пацијената | 14.53 |
| 14A.-1R.036 | Viewing room | Командна соба | 24.20 |
| 14A.-1R.037 | CT room | Просторија за CT | 40.73 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.-1R.038 | Technical equipm. room - CT | Техничка просторија за CT | 11.86 |
| 14A.-1R.039 | Changing room | Гардероба за пацијенте | 4.60 |
| 14A.-1R.040 | X-RAY room | Рентген | 30.00 |
| 14A.-1R.041 | Viewing room | Командна соба | 9.38 |
| 14A.-1R.042 | Changing room | Гардероба за пацијенте | 3.07 |
| 14A.-1R.043 | Changing room | Гардероба за пацијенте | 3.31 |
| 14A.-1R.044 | X-RAY room | Рентген | 27.66 |
| 14A.-1R.045 | Viewing room | Читање налаза / писање извештаја | 73.03 |
| 14A.-1R.046 | Ultrasound room | Ултразвук | 16.96 |
| 14A.-1R.047 | Store: equipment | Остава - опрема | 19.00 |
| 14A.-1R.048 | Store: linen | Остава - чист веш | 20.87 |
| 14A.-1R.049 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 18.40 |
| 14A.-1R.050 | Office: doctor duty | Канцеларија | 21.52 |
| 14A.-1R.051 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 5.85 |
| 14A.-1R.052 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 23.76 |
| 14A.-1R.053 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.88 |
| 14A.-1R.054 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.88 |
| 14A.-1R.055 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 5.46 |
| 14A.-1R.056 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 25.19 |
| 14A.-1R.057 | Office | Канцеларија | 18.26 |
| 14A.-1R.058 | Office | Канцеларија | 16.57 |
| 14A.-1R.059 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 26.82 |
| 14A.-1R.060 | Waiting area | Чекаоница | 6.55 |
| 14A.-1R.061 | Reception | Пријем | 12.04 |
| 14A.-1R.062 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 7.40 |
| 14A.-1R.063 | Anaesthesia / recovery | Припрема и буђење пацијената | 15.30 |
| 14A.-1R.064 | Scrub-up / gown. bay | Хируршко прање руку | 7.29 |
| 14A.-1R.065 | Angiography room | Ангиографија | 46.24 |
| 14A.-1R.066 | Viewing room | Командна соба | 10.42 |
| 14A.-1R.067 | Store: catheters / sterile packs | Остава катетера - стерилно | 5.33 |
| 14A.-1R.068 | Store: catheters / sterile packs | Остава катетера - стерилно | 5.77 |
| 14A.-1R.069 | Scrub-up / gown. bay | Хируршко прање руку | 7.54 |
| 14A.-1R.070 | Viewing room | Командна соба | 10.42 |
| 14A.-1R.071 | Machine room | Машинска просторија | 16.38 |
| 14A.-1R.072 | Angiography room | Ангиографија | 46.91 |
| 14A.-1R.073 | Anaesthesia / recovery | Припрема и буђење пацијената | 15.45 |
| 14A.-1R.074 | Clean utility | Радна соба - чисто | 13.05 |
| 14A.-1R.075 | Recovery bay | Соба за опоравак | 79.61 |
| 14A.-1R.076 | Staff changing room (6 lockers) | Гардероба особља | 5.91 |
| 14A.-1R.077 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.16 |
| 14A.-1R.078 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.16 |
| 14A.-1R.079 | Staff changing room (6 lockers) | Гардероба особља | 4.91 |
| 14A.-1R.080 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 5.80 |
| 14A.-1R.080a | | | 40.80 |
| | УКУПНО САДРЖАЈИ И СНИМАЊЕ / ИНТЕРВЕНЦИЈА / РАДИОЛОГИЈА: | | 881.45 |
| | | **ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ** | |
| 14A.-1R.081 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 16.24 |
| 14A.-1R.082 | Technical room | Техничка просторија унос опреме | 24.30 |
| 14A.-1R.083 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 8.03 |
| 14A.-1R.084 | Technical room | Техничка просторија | 13.93 |
| 14A.-1R.085 | Technical room | Техничка просторија | 11.51 |
| 14A.-1R.086 | Technical room | Техничка просторија | 61.90 |
| 14A.-1R.087 | Technical room | Техничка просторија | 45.34 |
| | УКУПНО ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ: | | 135.90 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.-1C.01 | corridor | ходниици | 611.24 |
| 14A.-1S.01 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1S.02 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | 9.05 |
| 14A.-1L.02 | lift | лифт | 8.04 |
| 14A.-1L.03 | clean hoist | лифт чисто | 4.07 |
| 14A.-1L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | 4.07 |
| 14A.-1L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | 8.04 |
| 14A.-1L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | 9.05 |
| 14A.-1L.07 | dirty hoist | лифт прљаво | 4.07 |
| 14A.-1L.08 | sterile hoist | лифт прљаво | 4.07 |
| | УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | 718.64 |
| | **УКУПНО ПОДРУМ НЕТО:** | | **2727.42** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО ПОДРУМ БРУТО:** | | **3124.99** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ПРИЗЕМЉЕ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
| | ACCIDENT AND EMERGENCY FACILITIES | ХИТНА И УРГЕНТНА МЕДИЦИНА | |
| 14A.0R.001 | Administrative desk | Административни пулт | 11.40 |
| 14A.0R.002 | Waiting area | Чекаоница | 23.44 |
| 14A.0R.003 | Meeting room | Сала за састанке | 13.57 |
| 14A.0R.004 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.91 |
| 14A.0R.005 | WC: staff | Тоалет за особље | 8.33 |
| 14A.0R.006 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 12.85 |
| 14A.0R.007 | Office: head of dept. | Канцеларија - начелник | 18.08 |
| 14A.0R.008 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 11.82 |
| 14A.0R.009 | Doctor's office | Радна соба лекара | 14.29 |
| 14A.0R.010 | WC: patient | Тоалет за пацијенте | 7.34 |
| 14A.0R.011 | WC: patient | Тоалет за пацијенте | 7.34 |
| 14A.0R.012 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 4.00 |
| 14A.0R.013 | Doctor's office | Ординација | 17.39 |
| 14A.0R.014 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.015 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.016 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.017 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.018 | Ultrasound room | Ултразвук | 18.26 |
| 14A.0R.019 | Patient prep. | Припрема пацијената | 14.85 |
| 14A.0R.020 | Triage | Тријажа | 19.87 |
| 14A.0R.021 | Waiting area | Чекаоница | 73.19 |
| 14A.0R.022 | Parking bay | Простор за смештај болничких колица | 10.15 |
| 14A.0R.023 | Waiting area | Чекаоница | 20.81 |
| 14A.0R.024 | Status lab. | Брза лабораторија | 8.28 |
| 14A.0R.025 | Treatment room - plaster | Гипс сала | 18.61 |
| 14A.0R.026 | Aid station | Превијалиште | 16.06 |
| 14A.0R.027 | Nurse's office | Радна соба - сестре | 18.00 |
| 14A.0R.028 | Coordination desk-nurses | Координациони пулт сестре | 13.26 |
| 14A.0R.029 | Security | Обезбеђење | 6.25 |
| 14A.0R.030 | Video surveillance | Видео надзор | 8.00 |
| 14A.0R.031 | WC | Тоалет | 2.64 |
| 14A.0R.032 | Administration office | Канцеларија за администрацију | 16.98 |
| 14A.0R.033 | Record store | Архив | 5.95 |
| 14A.0R.034 | Coordination desk - nurses | Координациони пулт сестре | 35.87 |
| 14A.0R.035 | Parking bay | Простор за смештај болничких колица и стречера | 40.80 |
| 14A.0R.036 | Cleaning of stretchers and troley | Чишћење стречера и колица | 7.83 |
| 14A.0R.037 | Satff restroom | Одмор помоћног особља (интерхоспитални транспорт) | 10.07 |
| 14A.0R.038 | WC: visitors | Тоалет за пратњу | 3.35 |
| 14A.0R.039 | WC: visitors | Тоалет за пратњу | 3.35 |
| 14A.0R.040 | Consultation room | Простор за разговор са пратњом | 13.30 |
| 14A.0R.041 | Waiting area | Чекаоница | 23.40 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.0R.042 | Decontamination and washing of patients | Деконтаминација и прање пацијената | 7.00 |
| 14A.0R.043 | Stretcher patients waiting bay | Задржавање пацијената | 7.46 |
| 14A.0R.044 | Corpse storage | Простор за привремени смештај преминулих | 12.74 |
| 14A.0R.045 | Resuscitation room | Соба за реанимацију | 124.72 |
| 14A.0R.046 | Clean utility | Радна соба - чисто | 11.66 |
| 14A.0R.047 | Staff restroom | Одмор запослених | 12.80 |
| 14A.0R.048 | WC: staff | Тоалет особља | 4.76 |
| 14A.0R.049 | Doctor on call | Дежурни доктор | 14.09 |
| 14A.0R.050 | WC: satff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.58 |
| 14A.0R.051 | Anteroom | Предпростор | 8.50 |
| 14A.0R.052 | Intervention room | Сала за интервенције | 37.02 |
| 14A.0R.053 | Store: clean | Остава - чисто | 7.75 |
| 14A.0R.054 | Coordination desk - nurses | Координациони пулт сестре | 16.03 |
| 14A.0R.055 | Anteroom | Предпростор | 9.35 |
| 14A.0R.056 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 21.75 |
| 14A.0R.057 | Anteroom | Предпростор | 9.35 |
| 14A.0R.058 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 22.17 |
| 14A.0R.059 | Store: equipment | Остава уређаја | 14.25 |
| 14A.0R.060 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 11.41 |
| 14A.0R.061 | Store: dirty | Остава - прљаво | 8.51 |
| 14A.0R.062 | X-RAY room | Рентген | 28.40 |
| 14A.0R.063 | Viewing room | Командна соба | 9.36 |
| 14A.0R.064 | CT room | Просторија за CT | 31.50 |
| 14A.0R.065 | Technical equipm. room - CT | Техничка просторија за CT | 4.30 |
| 14A.0R.066 | Waiting area | Чекаоница | 19.28 |
| 14A.0R.067 | Temporary care (holding zone) | Привремено збрињавање (холдинг зона) | 73.00 |
| 14A.0R.068 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 6.55 |
| 14A.0R.069 | Interventions | Мање интервенције | 74.18 |
| 14A.0R.070 | Ultrasound room | Ултразвук | 14.52 |
| 14A.0R.071 | Anaesthesia / recovery | Припрема и буђење пацијената | 12.29 |
| 14A.0R.072 | Endoscopy room | Ендоскопска сала | 20.34 |
| 14A.0R.073 | Cleaning and disposal of endoscopes | Чишћење и одлагање ендоскопа | 12.42 |
| 14A.0R.074 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 4.88 |
| 14A.0R.075 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.80 |
| 14A.0R.076 | Clean utility | Радна соба - чисто | 8.80 |
| 14A.0R.077 | Reception & Clinical store | Пулт сестара | 11.12 |
| 14A.0R.078 | Doctor's office | Радна соба лекара | 12.93 |
| 14A.0R.079 | Observation area (6+4 beds) | Опсервација | 288.10 |
| 14A.0R.080 | Anteroom | Предпростор | 5.10 |
| 14A.0R.081 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 12.79 |
| 14A.0R.082 | Anteroom | Предпростор | 5.10 |
| 14A.0R.083 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 11.39 |
| 14A.0R.084 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 13.40 |
| 14A.0R.085 | Doctor on call | Дежурни лекар | 12.41 |
| 14A.0R.086 | WC: satff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.68 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.0R.087 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.37 |
| 14A.0R.088 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 4.49 |
| 14A.0R.089 | Store: clean | Остава - чисто | 9.26 |
| 14A.0R.090 | Doctor's office | Ординација - пријем на болничко лечење | 16.64 |
| 14A.0R.091 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 16.24 |
| 14A.0R.092 | Anteroom | Предпростор | 13.39 |
| 14A.0R.093 | Technical room | Техничка просторија- уношење опреме | 23.28 |
| | УКУПНО ХИТНА И УРГЕНТНА МЕДИЦИНА: | | 1801.60 |
| | **HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS** | **ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | |
| 14A.0S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.0S.002 | Staircase | Степениште | 27.39 |
| 14A.0L.001 | Visitors lifts | Лифт за посетиоце | |
| 14A.0L.002 | Visitors lifts | Лифт за посетиоце | |
| 14A.0L.003 | Clean hoist | Лифт чисто | |
| 14A.0L.004 | Dirty hoist | Лифт прљаво | |
| 14A.0L.005 | Inpatients lifts | Лифт за лежеће пацијенте | |
| 14A.0L.006 | Inpatients lifts | Лифт за лежеће пацијенте | |
| 14A.0E.001 | Entrance area 1 | Улаз 1 | 22.35 |
| 14A.0E.002 | Entrance area 2 | Улаз 2 | 31.80 |
| 14A.0E.003 | Entrance area 3 | Улаз 3 | 36.95 |
| 14A.0C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 147.26 |
| 14A.0C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 48.50 |
| 14A.0C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 89.75 |
| 14A.0C.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 19.44 |
| 14A.0C.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 42.49 |
| 14A.0C.006 | Corridor 6 | Ходник 6 | 136.36 |
| 14A.0C.007 | Corridor 7 | Ходник 7 | 45.10 |
| 14A.0C.008 | Corridor 8 | Ходник 8 | 76.51 |
| | УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | 752.37 |
| | УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ НЕТО: | | 2553.97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ БРУТО:** | | **3004.96** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ПРВИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П ($m^2$) |
| | | ОП БЛОК | |
| 14A.1R.001 | WC: Staff | Тоалет за особље | 9.80 |
| 14A.1R.002 | Staff changing room | Гардероба особља | 22.96 |
| 14A.1R.003 | WC: Staff | Тоалет особља | 9.96 |
| 14A.1R.004 | Staff changing room | Гардероба особља | 23.12 |
| 14A.1R.005 | Staff restroom | Одмор запослених | 12.53 |
| 14A.1R.006 | Manager OR | Менаџер ОП блока | 12.75 |
| 14A.1R.007 | Patient preparation | Припрема пацијената | 11.70 |
| 14A.1R.008 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.61 |
| 14A.1R.009 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.010 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 13.25 |
| 14A.1R.011 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.012 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.013 | Patient preparation | Припрема пацијената | 11.72 |
| 14A.1R.014 | Patient preparation | Припрема пацијената | 11.72 |
| 14A.1R.015 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.016 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.017 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 13.25 |
| 14A.1R.018 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.019 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.020 | Patient preparation | Припрема пацијената | 11.72 |
| 14A.1R.021 | Patient preparation | Припрема пацијената | 11.72 |
| 14A.1R.022 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.023 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.024 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 13.25 |
| 14A.1R.025 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.026 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.027 | Patient preparation | Припрема пацијената | 12.34 |
| 14A.1R.028 | Office: Head nurse | Главна сестра | 12.19 |
| 14A.1R.029 | Office: Doctor on call | Дежурни хирург | 11.20 |
| 14A.1R.030 | Clean utility | Радна просторија чисто | 16.00 |
| 14A.1R.031 | Clean transfer area | Пропусник чисто | 9.51 |
| 14A.1R.032 | Store - clean | Остава чисто | 35.93 |
| 14A.1R.033 | Store - anaesthesia | Остава анестезија | 13.61 |
| 14A.1R.034 | Store - sterile | Остава стерилно | 20.13 |
| 14A.1R.035 | Status Lab. | Брза лабораторија | 6.33 |
| 14A.1R.036 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 10.18 |
| 14A.1R.037 | Viewing room | Командна соба | 25.51 |
| 14A.1R.038 | Hibrid OR ISO 5 | Хибридна операциона сала ISO 5 | 63.59 |
| 14A.1R.039 | Patient preparation | Припрема пацијената | 12.65 |
| 14A.1R.040 | Disposal and cleaning of dirty stretchers | Одлагање прљавих стречера / Чишћење стречера | 17.45 |
| 14A.1R.041 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 6.32 |
| 14A.1R.042 | Cleaners room | Трокадеро / Остава чистачице | 5.40 |
| 14A.1R.043 | Store: dirty | Привремено одлагање прљавог | 7.56 |
| 14A.1R.044 | Tehnical room | Техничка просторија | 17.00 |
| | УКУПНО: | | 836.27 |
| | | ПЕРИОПЕРАТИВНА НЕГА | |
| 14A.1R.045 | Coordination desk-nurses | Координациони пулт сестре / радни простор чисто | 10.30 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.1R.046 | Store - dirty | Остава прљаво | 5.39 |
| 14A.1R.047 | Preoperative care | Преоперативна нега пацијената | 64.24 |
| 14A.1R.048 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.66 |
| 14A.1R.049 | Postoperative care | Постоперативна нега пацијената | 137.48 |
| 14A.1R.050 | Coordination desk-nurses | Координациони пулт сестре / радни простор чисто | 11.42 |
| 14A.1R.51 | Store - clean | Остава чисто | 9.23 |
| | УКУПНО: | | 241.71 |
| | | ИНТЕНЗИВНА НЕГА | |
| 14A.1R.052 | Ante room | Предпростор | 6.84 |
| 14A.1R.053 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 27.78 |
| 14A.1R.054 | Office: doctor on call | Дежурни лекар / Радна соба лекара | 14.98 |
| 14A.1R.055 | WC: Staff | Тоалет за особље | 3.84 |
| 14A.1R.056 | Coordination desk-nurses | Координациони пулт сестре | 17.41 |
| 14A.1R.057 | Coordination desk-nurses | Координациони пулт сестре | 8.05 |
| 14A.1R.058 | Intensive care 9 beds | Интензивна нега 9 постеља | 277.29 |
| 14A.1R.059 | Coordination desk-nurses | Координациони пулт сестре | 8.05 |
| 14A.1R.060 | Intensive care 6 beds | Интензивна нега 6 постеља | 221.83 |
| 14A.1R.061 | Ante room | Предпростор | 6.57 |
| 14A.1R.062 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 23.77 |
| 14A.1R.063 | Office: head nurse | Главна сестра | 12.62 |
| 14A.1R.064 | Office | Начелник | 17.85 |
| 14A.1R.065 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 9.63 |
| 14A.1R.066 | Consultations / Visitors restroom | Консултације / одмор посетиоца | 19.18 |
| 14A.1R.067 | WC: Staff and visitors | Тоалет за запослене и посетиоце | 9.90 |
| 14A.1R.068 | Ante room chang. room | Предпростор гардероба | 8.10 |
| 14A.1R.069 | Staff chang. room F | Гардероба особља Ж | 14.55 |
| 14A.1R.070 | Staff chang. room M | Гардероба особља М | 13.88 |
| 14A.1R.071 | Visitors chang. room | Гардероба посетиоци | 10.64 |
| 14A.1R.072 | Store - clean | Остава чисто | 18.54 |
| 14A.1R.073 | Clean utility | Радна соба чисто | 27.36 |
| 14A.1R.074 | Store - clean | Остава чисто | 13.86 |
| 14A.1R.075 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 16.10 |
| 14A.1R.076 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 5.32 |
| 14A.1R.077 | Store: dirty | Привремено одлагање прљавог | 6.57 |
| | УКУПНО: | | 820.52 |
| | | ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ | |
| 14A.1R.078 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 13.72 |
| 14A.1R.079 | Store: medical equipment | Остава медицинских уређаја | 12.41 |
| 14A.1R.080 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 19.94 |
| 14A.1R.081 | WC: Staff | Тоалет запослени | 6.02 |
| 14A.1R.082 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 3.83 |
| 14A.1R.083 | Office: doctor on call | Дежурни лекар / радна соба лекара | 14.01 |
| 14A.1R.084 | WC: Staff | Тоалет за особље | 3.23 |
| 14A.1R.085 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 9.97 |
| 14A.1R.086 | Patients transfer area and disposal of dirty stretchers | Пропусник за пацијенте и одлагање коришћених стречера | 28.85 |
| 14A.1R.087 | Dirty transfer area | Пропусник прљаво | 17.59 |
| 14A.1R.088 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 14.80 |
| 14A.1R.089 | Disposal of clean stretchers OR | Одлагање коришћених стречера ОП блок | 11.20 |
| | УКУПНО: | | 155.57 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.-1C.01 | staircase | ходниици | 575.94 |
| 14A.-1S.01 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1S.02 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.-1L.02 | lift | лифт | |
| 14A.-1L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.-1L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.-1L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.-1L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.-1L.07 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.-1L.08 | sterile hoist | лифт прљаво | |
| | УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | 632.90 |
| | УКУПНО 1.СПРАТ НЕТО: | | 2686.96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО 1.СПРАТ БРУТО:** | | **3383.20** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ДРУГИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П ($m^2$) |
| | CARDIO & VASCULAR WARD UNIT | КАРДИО-ВАСКУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ | |
| 14A.2R.001 | Waiting area | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.2R.002 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.002a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.003 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.003a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.004 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.2R.004a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.005 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.005a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.006 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.006a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.2R.007a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.2R.008a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.2R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.47 |
| 14A.2R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.2R.018a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.019a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.66 |
| 14A.2R.020a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.35 |
| 14A.2R.021a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.022a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.023a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.024 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 15.70 |
| 14A.2R.025 | Store: equipment | Остава - опрема | 8.00 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.2R.026 | Store: general | Остава - опште | 7.70 |
| 14A.2R.027 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 12.47 |
| 14A.2R.028 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 16.72 |
| 14A.2R.029 | Clean utility | Радна соба - чисто | 14.57 |
| 14A.2R.030 | Reception | Пријем | 15.82 |
| 14A.2R.031 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.86 |
| 14A.2R.032 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.06 |
| 14A.2R.033 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 14.42 |
| 14A.2R.034 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 10.07 |
| 14A.2R.035 | Interview room | Соба за разговоре | 14.14 |
| 14A.2R.036 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.2R.037 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.67 |
| 14A.2R.038 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.2R.039 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 2.25 |
| 14A.2R.040 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.74 |
| УКУПНО КАРДИО-ВАСКУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ: | | | 736.98 |
| | **NEUROSURGERY WARD UNIT** | **НЕУРОХИРУРГИЈА** | |
| 14A.2R.041 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.26 |
| 14A.2R.042 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.65 |
| 14A.2R.043 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.043a | WC: ensuite | Купатило | 3.67 |
| 14A.2R.044 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.044a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.045 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.045a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.046 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.2R.046a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.2R.047 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.047a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.048 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.048a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.049 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.049a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.050 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.050a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 36.43 |
| 14A.2R.051a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.2R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.052a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.053a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.054 | Doctor on call | Дежурни лекар | 18.17 |
| 14A.2R.055 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.2R.056 | Office | Канцеларија | 24.74 |
| 14A.2R.057 | Office | Канцеларија | 25.27 |
| 14A.2R.058 | Office | Канцеларија | 24.15 |
| 14A.2R.059 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.34 |
| 14A.2R.060 | Doctor on call | Дежурни лекар | 19.43 |
| 14A.2R.061 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.30 |
| 14A.2R.062 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 18.39 |
| 14A.2R.063 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.2R.064 | Control | Портирница | 5.52 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.2R.065 | Store: equipment | Остава - опрема | 7.40 |
| 14A.2R.066 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.2R.067 | Clean utility | Радна соба - чисто | 15.91 |
| 14A.2R.068 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.86 |
| 14A.2R.069 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.60 |
| 14A.2R.070 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.68 |
| 14A.2R.071 | Reception | Пријем | 20.41 |
| 14A.2R.072 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 18.10 |
| 14A.2R.073 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 19.00 |
| 14A.2R.074 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 16.90 |
| 14A.2R.075 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.39 |
| 14A.2R.076 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 7.19 |
| 14A.2R.077 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.11 |
| 14A.2R.078 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.2R.079 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.2R.080 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.2R.081 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| 14A.2R.082 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 52.46 |
| УКУПНО НЕУРОХИРУРГИЈА: | | | 714.09 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 14A.2T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.2T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.2S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.2S.002 | Staircase | Степениште | 29.10 |
| 14A.2S.003 | Staircase | Степениште | 8.34 |
| 14A.2S.004 | Staircase | Степениште | 8.34 |
| 14A.2L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.2L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.2L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.2L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.2L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.2L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.2C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 75.11 |
| 14A.2C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 280.55 |
| 14A.2C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 70.02 |
| 14A.2C.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 37.40 |
| 14A.2C.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 160.09 |
| 14A.2C.006 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.2C.007 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 745.68 |
| УКУПНО 2.СПРАТ: | | | 2196.75 |
| | **УКУПНО 2.СПРАТ БРУТО:** | | **2698.34** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ТРЕЋИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П ($m^2$) |
| | CARDIOLOGY WARD UNIT & CCUs | КАРДИОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ | |
| 14A.3R.001 | Waiting room | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.3R.002 | Interview room | Соба за разговоре | 13.41 |
| 14A.3R.003 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.3R.004 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.33 |
| 14A.3R.005 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.3R.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 1.95 |
| 14A.3R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.65 |
| 14A.3R.007a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.57 |
| 14A.3R.008a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.33 |
| 14A.3R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.51 |
| 14A.3R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.3R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.20 |
| 14A.3R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.018a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.019a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.020a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.021a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.022a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.023a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.024 | Double bedroom | Двокреветна соба | 17.92 |
| 14A.3R.024a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.3R.025 | Double bedroom | Двокреветна соба | 22.58 |
| 14A.3R.025a | WC: ensuite | Купатило | 4.07 |
| 14A.3R.026 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 16.88 |
| 14A.3R.027 | Office: doctors write up | Соба за извештаје | 18.39 |
| 14A.3R.028 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.3R.029 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 6.36 |
| 14A.3R.030 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 54.32 |
| 14A.3R.031 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 23.31 |
| 14A.3R.032 | Doctor on call | Дежурни лекар | 21.94 |
| 14A.3R.033 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.3R.034 | Store: clinical equipment | Остава: болничка опрема | 23.68 |
| 14A.3R.035 | Office: ward head | Канцеларија | 15.83 |
| 14A.3R.036 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 8.44 |
| 14A.3R.037 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 13.77 |
| 14A.3R.038 | Office: doctors write up | Соба за извештаје | 14.87 |
| 14A.3R.039 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 12.32 |
| 14A.3R.040 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 19.93 |
| 14A.3R.041 | Lobby | Филтер | 7.17 |
| 14A.3R.042 | Status Lab. | Брза лабораторија | 12.04 |
| 14A.3R.043 | Multi bedroom | Вишекреветна соба | 315.39 |
| 14A.3R.044 | Staff comm. base | Одељенски инфо пулт | 22.35 |
| 14A.3R.045 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 12.68 |
| 14A.3R.046 | Clean utility | Радна соба - чисто | 12.68 |
| 14A.3R.047 | Staff chang. room (14 lockers) | Гардероба особља | 16.36 |
| 14A.3R.049 | Staff chang. room (13 lockers) | Гардероба особља | 13.16 |
| 14A.3R.049 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.3R.050 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.3R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.3R.051a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.052a | WC: ensuite | Купатило | 3.54 |
| 14A.3R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.053a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.054 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.3R.054a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.055 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.3R.055a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.056 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.3R.056a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.057 | Office | Канцеларија | 16.02 |
| 14A.3R.058 | Changing room (relatives) | Гардероба за посетиоце | 5.18 |
| 14A.3R.059 | Reception & Clinical store | Пулт медицинских сестара | 12.32 |
| 14A.3R.060 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 14.22 |
| 14A.3R.061 | Store: equipment | Остава: опрема | 7.40 |
| 14A.3R.062 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.3R.063 | Clean utility | Радна соба - чисто | 16.12 |
| 14A.3R.064 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.22 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.3R.065 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.24 |
| 14A.3R.066 | Treatment room: stress test | Соба за тестирање (тест оптерећења) | 20.54 |
| 14A.3R.067 | Reception | Пријем | 19.87 |
| 14A.3R.068 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 18.11 |
| 14A.3R.069 | Office: head nurse | Канцеларија- главна сестра | 17.68 |
| 14A.3R.070 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 18.10 |
| 14A.3R.071 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 14.99 |
| 14A.3R.072 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.12 |
| 14A.3R.073 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.3R.074 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.3R.075 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.3R.076 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| УКУПНО 3.СПРАТ: | | | 1562.50 |

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.3T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.3T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.3S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.3S.002 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.3L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.3L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.3L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.3L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.3L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.3L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.3C.001 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.3C.002 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| 14A.3C.003 | Corridor 1 | Ходник 1 | 21.89 |
| 14A.3C.004 | Corridor 2 | Ходник 2 | 513.65 |
| 14A.3C.005 | Corridor 3 | Ходник 3 | 4.26 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 645.01 |
| УКУПНО 3.СПРАТ НЕТО: | | | 2207.52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО 3.СПРАТ БРУТО:** | | **2681.77** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ЧЕТВРТИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П ($m^2$) |
| | CARDIOLOGY WARD UNIT & CCUs | КАРДИОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ | |
| 14A.4R.001 | Waiting room | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.4R.002 | Interview room | Соба за разговоре | 13.41 |
| 14A.4R.003 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.4R.004 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.33 |
| 14A.4R.005 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.4R.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 1.95 |
| 14A.4R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.65 |
| 14A.4R.007a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.57 |
| 14A.4R.008a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.33 |
| 14A.4R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.51 |
| 14A.4R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.4R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.20 |
| 14A.4R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.018a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.019a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.020a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.021a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.022a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.023a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.024 | Double bedroom | Двокреветна соба | 17.92 |
| 14A.4R.024a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.4R.025 | Double bedroom | Двокреветна соба | 22.58 |
| 14A.4R.025a | WC: ensuite | Купатило | 4.07 |
| 14A.4R.026 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 16.88 |
| 14A.4R.027 | Office: doctors write up | Соба за извештаје | 18.39 |
| 14A.4R.028 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.4R.029 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 6.36 |
| 14A.4R.030 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 54.32 |
| 14A.4R.031 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 23.31 |
| 14A.4R.032 | Doctor on call | Дежурни лекар | 21.94 |
| 14A.4R.033 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.4R.034 | Store: clinical equipment | Остава: болничка опрема | 23.68 |
| 14A.4R.035 | Office: ward head | Канцеларија | 15.83 |
| 14A.4R.036 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 8.44 |
| 14A.4R.037 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 13.77 |
| 14A.4R.038 | Office: doctors write up | Соба за извештаје | 14.87 |
| 14A.4R.039 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 12.32 |
| 14A.4R.040 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 19.93 |
| 14A.4R.041 | Lobby | Филтер | 7.17 |
| 14A.4R.042 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 12.04 |
| 14A.4R.043 | Multi bedroom | Вишекреветна соба | 315.39 |
| 14A.4R.044 | Staff comm. base | Одељенски инфо пулт | 22.35 |
| 14A.4R.045 | Clean utility | Радна соба - чисто | 12.68 |
| 14A.4R.046 | Clean utility | Радна соба - чисто | 12.68 |
| 14A.4R.047 | Staff chang. room (14 lockers) | Гардероба особља | 16.36 |
| 14A.4R.048 | Staff chang. room (13 lockers) | Гардероба особља | 13.16 |
| 14A.4R.049 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.4R.050 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.4R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.4R.051a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.052a | WC: ensuite | Купатило | 3.54 |
| 14A.4R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.053a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.054 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.4R.054a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.055 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.4R.055a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.056 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.4R.056a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.057 | Office | Канцеларија | 16.02 |
| 14A.4R.058 | Changing room (relatives) | Гардероба за посетиоце | 5.18 |
| 14A.4R.059 | Reception & Clinical store | Пулт медицинских сестара | 12.32 |
| 14A.4R.060 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 14.22 |
| 14A.4R.061 | Store: equipment | Остава: опрема | 7.40 |
| 14A.4R.062 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.4R.063 | Clean utility | Радна соба - чисто | 16.12 |
| 14A.4R.064 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.22 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.4R.065 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.24 |
| 14A.4R.066 | Treatment room: stress test | Соба за тестирање (тест оптерећења) | 20.54 |
| 14A.4R.067 | Reception | Пријем | 19.87 |
| 14A.4R.068 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 18.11 |
| 14A.4R.069 | Office: head nurse | Канцеларија- главна сестра | 17.68 |
| 14A.4R.070 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 18.10 |
| 14A.4R.071 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 14.99 |
| 14A.4R.072 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.12 |
| 14A.4R.073 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.4R.074 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.4R.075 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.4R.076 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| УКУПНО КАРДИОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ: | | | 1562.50 |

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.4T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.4T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.4S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.4S.002 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.4L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.4L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.4L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.4L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.4L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.4L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.4C.006 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.4C.007 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| 14A.4C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 21.89 |
| 14A.4C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 510.94 |
| 14A.4C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 4.26 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 642.30 |
| УКУПНО 4.СПРАТ НЕТО: | | | 2204.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО 4.СПРАТ БРУТО:** | | **2681.77** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ПЕТИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака пр.** | **назив просторије** | | **П ($m^2$)** |
| | **CHEST SURGERY WARD UNIT** | **ХИРУРГИЈА - ГРУДНО** | |
| 14A.5R.001 | Waiting room | Чекаоница | 47.19 |
| 14A.5R.002 | Interview room | Соба за разговоре | 14.47 |
| 14A.5R.003 | Anteroom | Предпростор | 2.70 |
| 14A.5R.004 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.37 |
| 14A.5R.005 | Anteroom | Предпростор | 2.28 |
| 14A.5R.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 2.20 |
| 14A.5R.007 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.5R.008 | Office: 1 staff | Канцеларија | 18.97 |
| 14A.5R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.5R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.5R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.5R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.5R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.5R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.5R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.58 |
| 14A.5R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.5R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.5R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.54 |
| 14A.5R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.59 |
| 14A.5R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.59 |
| 14A.5R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.59 |
| 14A.5R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.97 |
| 14A.5R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.018 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 15.70 |
| 14A.5R.019 | Reception & Clinical store | Пулт медицинских сестара | 16.17 |
| 14A.5R.020 | Clean utility | Радна соба - чисто | 16.59 |
| 14A.5R.021 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 14.65 |
| 14A.5R.022 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.90 |
| 14A.5R.023 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 16.35 |
| УКУПНО ХИРУРГИЈА-ГРУДНО: | | | 395.72 |
| | **PULMOLOGY WARD UNIT & SUB-INTENSIVE** | **ПУЛМОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ** | |
| 14A.5R.024 | Double bedroom | Двокреветна соба | 21.36 |
| 14A.5R.024a | WC: ensuite | Купатило | 4.01 |
| 14A.5R.025 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.66 |
| 14A.5R.025a | WC: ensuite | Купатило | 3.65 |
| 14A.5R.026 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.10 |
| 14A.5R.026a | WC: ensuite | Купатило | 3.71 |
| 14A.5R.027 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.5R.027a | WC: ensuite | Купатило | 3.77 |
| 14A.5R.028 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.5R.028a | WC: ensuite | Купатило | 3.64 |
| 14A.5R.029 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.33 |
| 14A.5R.029a | WC: ensuite | Купатило | 3.69 |
| 14A.5R.030 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.5R.030a | WC: ensuite | Купатило | 3.53 |
| 14A.5R.031 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.031a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.032 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.032a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.033 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.033a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.034 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.20 |
| 14A.5R.034a | WC: ensuite | Купатило | 3.53 |
| 14A.5R.035 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.035a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.036 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.036a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.037 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.037a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.038 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.038a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.039 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.039a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.040 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.040a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.041 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.5R.041a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.5R.042 | Double bedroom | Двокреветна соба | 17.92 |
| 14A.5R.042a | WC: ensuite | Купатило | 3.60 |
| 14A.5R.043 | Double bedroom | Двокреветна соба | 21.33 |
| 14A.5R.043a | WC: ensuite | Купатило | 4.22 |
| 14A.5R.044 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.71 |
| 14A.5R.044a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.5R.045 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.5R.045a | WC: ensuite | Купатило | 3.68 |
| 14A.5R.046 | Store: equipment | Остава - опрема | 7.40 |
| 14A.5R.047 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.5R.048 | Clean utility | Радна соба - чисто | 16.12 |
| 14A.5R.049 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.22 |
| 14A.5R.050 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.24 |
| 14A.5R.051 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 20.54 |
| 14A.5R.052 | Reception | Пријем | 20.41 |
| 14A.5R.053 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 15.91 |
| 14A.5R.054 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 19.16 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.5R.055 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 16.90 |
| 14A.5R.056 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.39 |
| 14A.5R.057 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 7.19 |
| 14A.5R.058 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 5.72 |
| 14A.5R.059 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.5R.060 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.5R.061 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.5R.062 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| 14A.5R.063 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 52.30 |
| 14A.5R.064 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.63 |
| 14A.5R.065 | Office: head of department | Канцеларија | 26.14 |
| 14A.5R.066 | Doctor on call | Дежурни лекар | 19.60 |
| 14A.5R.067 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.58 |
| 14A.5R.068 | Staff chang. room (7lockers) | Гардероба особља | 6.45 |
| 14A.5R.069 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.99 |
| 14A.5R.070 | Staff chang. room (7lockers) | Гардероба особља | 6.93 |
| 14A.5R.071 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.99 |
| 14A.5R.072 | Status lab | Брза лабораторија | 9.75 |
| 14A.5R.073 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 16.15 |
| 14A.5R.074 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 13.46 |
| 14A.5R.075 | Store: clinical equipment | Остава - медицинска опрема | 14.33 |
| 14A.5R.076 | Anteroom | Предпростор | 6.05 |
| 14A.5R.077 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 7.03 |
| 14A.5R.078 | Multi bedroom | Вишекреветна соба | 160.27 |
| 14A.5R.079 | Staff comm. base | Пулт - медицинске сестре | 16.35 |
| 14A.5R.080 | Clean utility | Радна соба - чисто | 13.03 |
| 14A.5R.081 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 11.35 |
| УКУПНО ПУЛМОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ : | | | 1101.65 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.5T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.5T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.5S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.5S.002 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.5L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.5L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.5L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.5L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.5L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.5L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.5C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 46.27 |
| 14A.5C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 134.40 |
| 14A.5C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 34.52 |
| 14A.5C.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 23.56 |
| 14A.5C.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 75.70 |
| 14A.5C.006 | Corridor 6 | Ходник 6 | 272.78 |
| 14A.5C.007 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.5C.008 | Ante room | Предпростор | 133.87 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 692.44 |
| УКУПНО 5.СПРАТ НЕТО : | | | 2189.81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО 5.СПРАТ БРУТО:** | | **2681.77** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## ШЕСТИ СПРАТ

| ознака просторије | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | PLASTIC SURGERY | ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА | |
| 14A.6R.001 | Waiting area | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.6R.002 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.002a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.003 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.003a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.004 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.6R.004a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.005 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.005a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.006 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.006a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.6R.007a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.6R.008a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.6R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.47 |
| 14A.6R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.6R.018a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.019a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.66 |
| 14A.6R.020a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.35 |
| 14A.6R.021a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.022a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.023a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.024 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 15.70 |
| 14A.6R.025 | Store: equipment | Остава - опрема | 8.00 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.6R.026 | Store: general | Остава - опште | 7.70 |
| 14A.6R.027 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 12.47 |
| 14A.6R.028 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 16.72 |
| 14A.6R.029 | Clean utility | Радна соба - чисто | 14.57 |
| 14A.6R.030 | Reception | Пријем | 15.82 |
| 14A.6R.031 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.86 |
| 14A.6R.032 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.06 |
| 14A.6R.033 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 14.42 |
| 14A.6R.034 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 10.07 |
| 14A.6R.035 | Interview room | Соба за разговоре | 14.14 |
| 14A.6R.036 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.6R.037 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.67 |
| 14A.6R.038 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.6R.039 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 2.25 |
| 14A.6R.040 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.74 |
| УКУПНО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА: | | | 736.98 |
| | | **СТАЦИОНАРНА НЕГА** | |
| 14A.6R.041 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.26 |
| 14A.6R.042 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.65 |
| 14A.6R.043 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.043a | WC: ensuite | Купатило | 3.67 |
| 14A.6R.044 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.044a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.045 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.045a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.046 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.6R.046a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.6R.047 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.047a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.048 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.048a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.049 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.049a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.050 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.050a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 36.43 |
| 14A.6R.051a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.6R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.052a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.053a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.054 | Doctor on call | Дежурни лекар | 18.17 |
| 14A.6R.055 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.6R.056 | Office | Канцеларија | 24.74 |
| 14A.6R.057 | Office | Канцеларија | 25.27 |
| 14A.6R.058 | Office | Канцеларија | 24.15 |
| 14A.6R.059 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.34 |
| 14A.6R.060 | Doctor on call | Дежурни лекар | 19.43 |
| 14A.6R.061 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.30 |
| 14A.6R.062 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 18.39 |
| 14A.6R.063 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.6R.064 | Control | Портирница | 5.52 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14A.6R.065 | Store: equipment | Остава - опрема | 7.40 |
| 14A.6R.066 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.6R.067 | Clean utility | Радна соба - чисто | 15.91 |
| 14A.6R.068 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.86 |
| 14A.6R.069 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.60 |
| 14A.6R.070 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.68 |
| 14A.6R.071 | Reception | Пријем | 20.41 |
| 14A.6R.072 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 18.10 |
| 14A.6R.073 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 19.00 |
| 14A.6R.074 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 16.90 |
| 14A.6R.075 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.39 |
| 14A.6R.076 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 7.19 |
| 14A.6R.077 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.11 |
| 14A.6R.078 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.6R.079 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.6R.080 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.6R.081 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| 14A.6R.082 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 52.46 |
| УКУПНО СТАЦИОНАРНА НЕГА: | | | 714.09 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 14A.6T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.6T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.6S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.6S.002 | Staircase | Степениште | 29.10 |
| 14A.6S.003 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.6S.004 | Staircase | Степениште | 29.10 |
| 14A.6L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.6L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.6L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.6L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.6L.05 | inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.6L.06 | inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.6C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 75.11 |
| 14A.6C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 280.55 |
| 14A.6C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 70.02 |
| 14A.6C.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 37.40 |
| 14A.6C.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 160.09 |
| 14A.6C.006 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.6C.007 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 786.58 |
| УКУПНО 6.СПРАТ НЕТО: | | | 2237.66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО 6.СПРАТ БРУТО:** | | **2681.77** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ознака просторије | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | **TECHNICAL FLOOR** | ТЕХНИЧКА ЕТАЖА | |
| 14A.7R.01 | Technical room | техничка просторија | 133.90 |
| 14A.7R.02 | Technical room | техничка просторија | 103.55 |
| 14A.7R.03 | Technical room | техничка просторија | 248.02 |
| 14A.7R.04 | Roof | кров | |
| 14A.7R.05 | Ante room | предпростор | 41.69 |
| 14A.7R.06 | Ante room | предпростор | 13.78 |
| 14A.7R.07 | Technical room | техничка просторија | 421.76 |
| 14A.7R.08 | Roof | кров | |
| 14A.7R.09 | Ante room | предпростор | 85.40 |
| 14A.7R.10 | Roof | кров | |
| 14A.7S.01 | Staircase | степениште | 29.10 |
| 14A.7S.02 | Staircase | степениште | 29.10 |
| 14A.7L.01 | Lift | лифт | |
| 14A.7L.02 | Lift | лифт | |
| | УКУПНО ТЕХНИЧКА ЕТАЖА НЕТО: | | 1106.31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО ТЕХНИЧКА ЕТАЖА БРУТО:** | | **1228.78** |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| **ОБЈЕКАТ 14 А** | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| -1 | ОСНОВА ПОДРУМА | 2.727.42 | 3.124.99 |
| 0 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 2.553.97 | 3.004.96 |
| 1 | ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА | 2.686,96 | 3.383.20 |
| 2 | ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА | 2.196.75 | 2.698.34 |
| 3 | ОСНОВА ТРЕЋЕГ СПРАТА | 2.207.52 | 2.681.77 |
| 4 | ОСНОВА ЧЕТВРТОГ СПРАТА | 2.204.80 | 2.681.77 |
| 5 | ОСНОВА ПЕТОГ СПРАТА | 2.189.81 | 2.681.77 |
| 6 | ОСНОВА ШЕСТОГ СПРАТА | 2.237.66 | 2.681.77 |
| 7 | ТЕХНИЧКА ЕТАЖА | 1.106.31 | 1.228.78 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **20.111,20** | **24.167.35** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## 2.ОБЈЕКАТ НАДЗЕМНЕ ОТВОРЕНЕ ГАРАЖЕ - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4

# ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1832.90 |
| G.02 | | пуњење електричних возила | 65.39 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | рампа | 200.49 |
| G.05 | | канцеларија | 10.66 |
| G.06 | | остава | 2.89 |
| G.07 | | тоалет | 2.41 |
| G.08 | | степениште | 10.88 |
| G.09 | | предпростор | 3.83 |
| G.10 | | степениште | 10.88 |
| G.11 | | предпростор | 3.83 |
| G.12 | | степениште | 10.69 |
| G.13 | | предпростор | 10.11 |
| G.14 | | лифт | 3.74 |
| G.15 | | инсталациони блок | 3.19 |
| G.16 | | улаз | 1.64 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2374.04 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

# ОСНОВА I СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1764.86 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степениште | 10.88 |
| G.05 | | предпростор | 9.68 |
| G.06 | | степениште | 10.88 |
| G.07 | | предпростор | 9.68 |
| G.08 | | степениште | 10.69 |
| G.09 | | предпростор | 10.11 |
| G.10 | | лифт | 3.74 |
| G.11 | | инсталациони блок | 3.19 |
| G.12 | | улаз | 1.64 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2236.35 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

# ОСНОВА II СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1764.86 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степениште | 10.88 |
| G.05 | | предпростор | 9.68 |
| G.06 | | степениште | 10.88 |
| G.07 | | предпростор | 9.68 |
| G.08 | | степениште | 10.69 |
| G.09 | | предпростор | 10.11 |
| G.10 | | лифт | 3.74 |
| G.11 | | инсталациони блок | 3.19 |
| G.12 | | улаз | 1.64 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2236.35 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

# ОСНОВА III СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1764.86 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степениште | 10.88 |
| G.05 | | предпростор | 9.68 |
| G.06 | | степениште | 10.88 |
| G.07 | | предпростор | 9.68 |
| G.08 | | степениште | 10.69 |
| G.09 | | предпростор | 10.11 |
| G.10 | | лифт | 3.74 |
| G.11 | | инсталациони блок | 3.19 |
| G.12 | | улаз | 1.64 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2236.35 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

# ОСНОВА I V СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1840.22 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степениште | 10.88 |
| G.05 | | предпростор | 9.68 |
| G.06 | | степениште | 10.88 |
| G.07 | | предпростор | 9.68 |
| G.08 | | степениште | 10.69 |
| G.09 | | предпростор | 10.11 |
| G.10 | | лифт | 3.74 |
| G.11 | | инсталациони блок | 3.19 |
| G.12 | | улаз | 1.64 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2311.71 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| НАДЗЕМНА ОТВОРЕНА ПАРКИНГ ГАРАЖА | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| 0 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 2374.04 | 2435.98 |
| 1 | ОСНОВА 1.СПРАТА | 2236.35 | 2435.98 |
| 2 | ОСНОВА 2.СПРАТА | 2236.35 | 2435.98 |
| 3 | ОСНОВА 3.СПРАТА | 2236.35 | 2435.98 |
| 4 | ОСНОВА 4.СПРАТА | 2311.71 | 2435.98 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **11394.80** | **12179.90** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## 3.ПОРТИРНИЦА СА НАДСТРЕШНИЦОМ НА ГЛАВНОМ УЛАЗУ (УЛАЗ/ИЗЛАЗ 1) У КОМПЛЕКС УКЦ КРАГУЈЕВАЦ

# ПОРТИРНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| P.001 | office | канцеларија | 12.13 |
| P.002 | toilet | тоалет | 3.4400 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 15.56 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 21.00 |

# НАДСТРЕШНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | сапору | надстрешница | 34.58 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 34.58 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| ПОРТИРНИЦА-објекат | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| 1 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 15.56 | 21.00 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **15.56** | **21.00** |

| ПОРТИРНИЦА-надстрешница | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | | 35.00 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | | **35.00** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## 4.ТРАФО СТАНИЦА - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ТРАФОСТАНИЦЕ СПРАТНОСТИ П+0

ТРАФО СТАНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| TS.001 | HV/LV room | HV/LV просторија | 88.20 |
| TS.002 | DG main board room | Просторија за развод DG | 24.30 |
| TS.003 | TR room | TR просторија | 10.50 |
| TS.004 | TR room | TR просторија | 10.50 |
| TS.005 | DG room | DG просторија | 67.68 |
| TS.006 | HVAC room | Машинска просторија | 40.95 |
| TS.007 | ODS room | Просторија ОДС-а | 17.84 |
| TS.008 | TR room | TR просторија | 10.51 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 270.48 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 306.53 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| ТРАФО СТАНИЦА | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| 1 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 270.48 | 306.53 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **270.48** | **306.53** |

## 5.ОБЈЕКАТ НАМЕЊЕН ЗА СМЕШТАЈ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ И СТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА - ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0

### ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ТР.001 | | | 162.57 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 180.00 |

### ОБЈЕКАТ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MG.001 | | Медицински гасови | 76.89 |
| MG.002 | | Медицински ваздух | 36.30 |
| MG.003 | | Технички ваздух | 40.42 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА | | | 153.62 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 182.45 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА И СТАНИЦА МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| 1 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 316.19 | 362.45 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **316.19** | **362.45** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## 6.ОБЈЕКАТ НАМЕЊЕН ЗА ОБРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА – ПРЕДМЕТ РАДОВА : ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MO.001 | Dirty waste inputting | Унос прљавог отпада | 5.75 |
| MO.002 | Packaging | Паковање | 6.22 |
| MO.003 | Packaging washing | Прање амбалаже | 5.75 |
| MO.004 | Sterilization | Стерилизација | 42.88 |
| MO.005 | Office | Канцеларија | 6.05 |
| MO.006 | WC | Тоалет | 1.23 |
| MO.007 | Shower | Туш | 1.53 |
| MO.008 | Changing room | Гардероба | 7.08 |
| MO.009 | Clean waste outputting | Изношење чистог отпада | 7.55 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 84.05 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 106.50 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| ОБЈЕКАТ ЗА ОБРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| 1 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 84.05 | 106.50 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **84.05** | **106.50** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## 7.НОВИ ОБЈЕКТИ – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ НОВОПЛАНИРАНОГ БОЛНИЧКОГ ОБЈЕКТА 14А, РЕКОНСТРУИСАНОГ ОБЈЕКТА 12 И ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 14 И 15 У НИВОУ ПОДРУМА, ПРИЗЕМЉА И ПРВОГ СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| ТВ1 | | топла веза - подрум | 112.81 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 112.81 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 150.20 |

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| ТВ1 | | топла веза - приземље | 88.80 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 88.80 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 104.22 |

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| П1 | | пасарела 1 - први спрат | 177.46 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА П1: | | | 177.46 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА П1: | | | 186.21 |

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| П2 | | пасарела 2 - први спрат | 60.05 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА П2: | | | 60.05 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА П2: | | | 65.20 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| ТОПЛЕ ВЕЗЕ | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| -1 | ТОПЛА ВЕЗА- ПОДРУМ | 112.81 | 150.20 |
| 0 | ТОПЛА ВЕЗА - ПРИЗЕМЉЕ | 88.80 | 104.22 |
| 1 | ПАСАРЕЛА 1- 1.СПРАТ | 117.46 | 186.21 |
| 1 | ПАСАРЕЛА 1- 1.СПРАТ | 60.05 | 65.20 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **379.12** | **505.83** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## 8.ОБЈЕКАТ 2 (интерно означен као Објекат 12) - ПОЛИКЛИНИКА - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ЕТАЖА И НАДОГРАДЊА ЈЕДНОГ СПРАТА

### ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА**

ПОДРУМ

**ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ**

| | ХОРИЗОНТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА | ОБЛАДА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| -X0.1 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=250cm | 39.10 | 91.24 |
| -X0.2 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дрвена облога/дисперзија | спуштени плафон H=250cm | 74.39 | 154.70 |
| -X0.3 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дрвена облога/дисперзија | спуштени плафон H=230cm/дисперзија H=320-470cm | 111.80 | 161.24 |

| | |
|---|---|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | 407.18 |

**КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

| | ПРОСТОРИЈЕ | ОБЛАДА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| -0.1 | свлачионица | гранитне плочице | ПВЦ профили, дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 87.84 | 96.71 |
| -0.2 | клима комора | терацо плочице | керамичке плочице 345cm/дисперзија | дисперзија H=345cm | 50.21 | 155.90 |
| -0.3 | вакум станица/компресовани ваздух | терацо плочице | керамичке плочице 345cm/дисперзија | дисперзија H=345cm | 34.89 | 50.86 |
| -0.4 | станица за азот и кисеоник | терацо плочице | керамичке плочице 345cm/дисперзија | дисперзија H=345cm | 34.89 | 50.86 |
| -0.5 | потисна станица | терацо плочице | керамичке плочице 345cm/дисперзија | дисперзија H=345cm | 21.29 | 25.70 |
| -0.6 | претпростор | гранитне плочице | дисперзија | спуштени плафон H=228-305cm | 60.72 | 55.72 |
| -0.7 | соба техничара | линолеум | дисперзија | спуштени плафон, дисперзија H=228-318cm | 34.01 | 27.20 |
| -0.8 | ангио сала | линолеум | керамичке плочице 280cm/дисперзија | спуштени плафон H=290cm | 27.10 | 37.13 |
| -0.9 | свлачионица | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | сокла 10cm/дисперзија | 15.73 | 14.96 |
| -0.10 | остава | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 13.30 | 11.04 |
| -0.11 | стерилизација пмс | керамичке плочице | керамичке плочице 280cm/дисперзија | дисперзија H=280cm | 11.60 | 8.41 |
| -0.12 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 280cm/дисперзија | дисперзија H=280cm | 7.38 | 2.46 |
| -0.13 | интервентни кардиолог | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 15.13 | 14.31 |
| -0.14 | службена просторија | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 10.98 | 7.52 |
| -0.15 | соба за одмор | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 13.10 | 10.28 |
| -0.16 | службена просторија | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 13.11 | 10.27 |
| -0.17 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 285cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 8.57 | 4.38 |
| -0.18 | ходник | керамичке плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | дисперзија H=290cm | 38.62 | 23.74 |
| -0.19 | службена просторија | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=290cm | 11.81 | 7.47 |
| -0.20 | соба техничара | керамичке плочице | керамичке плочице 240cm/дисперзија | дисперзија H=240cm | 27.31 | 26.19 |
| -0.21 | ангио сала | линолеум | дисперзија | дисперзија H=290cm | 27.91 | 44.13 |
| -0.22 | претпростор | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=240cm | 8.90 | 4.67 |
| -0.23 | остава | ламинат | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=260cm | 12.40 | 9.49 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 | директорова канцеларија | ламинат | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=260cm | 16.32 | 16.26 |
| -0.25 | остава | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=235cm | 19.41 | 19.11 |
| -0.26 | капела | терацо плочице | керамичке плочице 345cm/дисперзија | дисперзија H=345cm | 24.09 | 34.80 |
| -0.27 | архива | терацо плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=290cm | 29.80 | 49.50 |
| -0.28 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm | 51.88 | 56.95 |
| -0.29 | лабораторија | керамичке плочице | дисперзија | спуштени плафон H=290cm | 25.92 | 15.42 |
| -0.30 | лабораторија | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=290cm | 17.17 | 17.72 |
| -0.31 | обдукциона сала | керамичке плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 52.00 | 48.56 |
| -0.32 | чајна кухиња | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 19.86 | 16.16 |
| -0.33 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 16.66 | 16.13 |
| -0.34 | лекарска соба | ламинат | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 16.64 | 16.16 |
| -0.35 | лабораторија | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 16.22 | 15.52 |
| -0.36 | лабораторија | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 21.00 | 15.68 |
| -0.37 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 21.00 | 15.77 |
| -0.38 | патолошка амбуланта | ламинат | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 16.40 | 15.83 |
| -0.39 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 16.40 | 15.91 |
| -0.40 | патологија | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 16.40 | 15.90 |
| -0.41 | лекарска соба | ламинат | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 16.38 | 15.94 |
| -0.42 | ходник | линолеум | дисперзија | спуштени плафон H=250cm | 52.88 | 55.96 |
| -0.43 | ходник | терацо плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=250cm | 27.01 | 25.43 |
| -0.44 | магацин | терацо плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=260cm | 89.60 | 96.98 |
| -0.45 | машинска соба | цементна кошуљица | дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 11.19 | 7.40 |
| -0.46 | подстаница | цементна кошуљица | дисперзија | / | 0.27 | 44.68 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА: | | | | | | 1347.15 |

| | |
|---|---|
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА:** | **1745.33** |

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | | БРГП (m²) |
|---|---|---|
| | ПРИЗЕМЉЕ | 2587.85 |
| | ПОДРУМ | 2812.01 |
| | **УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРГП):** | **5399.86** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

# ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

ПРИЗЕМЉЕ

## ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ

| | ХОРИЗОНТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА | СКЛАДА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| B0.1 | ветробран | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=225cm | 7.68 | 3.68 |
| B0.2 | ветробран | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=225cm | 369.46 | 3.69 |
| X0.1 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=455cm | 39.10 | 91.24 |
| X0.2 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дрвена облога/дисперзија | дисперзија H=455cm | 74.39 | 154.70 |
| X0.3 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дрвена облога/дисперзија | спуштени плафон H=230cm/дисперзија H=320-470cm | 111.80 | 161.24 |
| X0.4 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 15.50 | 12.28 |
| X0.5 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 21.29 | 19.52 |
| X0.6 | ходник | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm/дисперзија H=320-470cm | 46.60 | 43.59 |
| X0.7 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 37.04 | 37.31 |
| X0.8 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 138.24 | 150.48 |
| X0.9 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 78.30 | 126.24 |
| X.10 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 58.46 | 65.28 |
| X.11 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 52.80 | 55.87 |

| | |
|---|---|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | 925.22 |

## КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| | ПРОСТОРИЈЕ | СКЛАДА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| 0.1 | интернистичка амбуланта | гранитне плочице | ПВЦ профили, дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 27.67 | 37.48 |
| 0.2 | чајна кухиња | гранитне плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 13.18 | 7.49 |
| 0.3 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 10.66 | 4.56 |
| 0.4 | лекарска соба | гранитне плочице | дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 11.35 | 7.82 |
| 0.5 | лекарска соба | гранитне плочице | дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 11.44 | 7.97 |
| 0.6 | лекарска соба | гранитне плочице | дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 10.26 | 6.52 |
| 0.7 | реанимација | линолеум | керамичке плочице 230cm/дисперзија | спуштени плафон, дисперзија H=228-318cm | 22.44 | 30.90 |
| 0.8 | реанимација | линолеум | масна фарба/дисперзија | спуштени плафон H=285cm | 14.83 | 13.44 |
| 0.9 | реанимација | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 20.51 | 26.29 |
| 0.10 | службена просторија | ламинат | керамичке плочице 120cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 19.80 | 16.85 |
| 0.11 | интернистичка специјалистичка амбуланта | линолеум | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.87 | 16.80 |
| 0.12 | неуролошка амбуланта | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.87 | 16.91 |
| 0.13 | неуролошка амбуланта | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.71 | 16.39 |
| 0.14 | гипсара | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 21.23 | 28.15 |
| 0.15 | ортопедско превијалиште | керамичке плочице | керамичке плочице 142cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 22.56 | 17.59 |
| 0.16 | остава | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 6.98 | 2.92 |
| 0.17 | женски тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 7.69 | 2.38 |
| 0.18 | мушки тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 10.65 | 3.75 |
| 0.19 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 9.67 | 5.30 |
| 0.20 | скенер | линолеум | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 25.94 | 25.56 |
| 0.21 | скенер | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 30.47 | 41.20 |
| 0.22 | лекарска соба | линолеум | дисперзија | дисперзија H=320cm | 15.04 | 12.82 |
| 0.23 | лекарска соба | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm | 13.92 | 10.52 |
| 0.24 | ходник оператера | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm | 23.12 | 18.90 |
| 0.25 | операциона сала | линолеум | керамичке плочице 300cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 20.14 | 24.69 |
| 0.26 | стерилизација | керамичке плочице | керамичке плочице 300cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 11.48 | 6.59 |
| 0.27 | хитна ендоскопија | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 26.66 | 23.19 |
| 0.28 | лекарска соба | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 15.55 | 13.97 |
| 0.29 | соба за пацијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 26.56 | 24.12 |
| 0.30 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 27.25 | 26.63 |
| 0.31 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 27.38 | 27.15 |
| 0.32 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 27.35 | 27.11 |
| 0.33 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 52.25 | 60.62 |
| 0.34 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 52.46 | 59.84 |
| 0.35 | сала за колепијум | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 30.04 | 35.61 |
| 0.36 | службена просторија | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 14.94 | 13.51 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 | апотека | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 17.79 | 16.74 |
| 0.38 | соба инструметара и анестетичара | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 18.68 | 18.17 |
| 0.39 | остава | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 7.00 | 2.88 |
| 0.40 | оепрациона сала | линолеум | керамичке плочице 300cm | спуштени плафон H=300cm | 20.62 | 25.23 |
| 0.41 | претпростор сале | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 18.90 | 11.07 |
| 0.42 | дијализна соба | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 15.98 | 14.00 |
| 0.43 | филтер | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 24.19 | 13.33 |
| 044 | операциона сала | линолеум | керамичке плочице 300cm | спуштени плафон H=300cm | 18.25 | 20.67 |
| 0.45 | апотека | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 17.83 | 16.61 |
| 0.46 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 11.13 | 7.18 |
| 0.47 | директорова канцеларија | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm/дисперзија H=320-470cm | 26.03 | 18.79 |
| 0.48 | анестезиолог | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 14.37 | 12.82 |
| 0.49 | интерниста | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 14.32 | 12.73 |
| 0.50 | хирург | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 14.33 | 12.75 |
| 0.51 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 27.44 | 11.94 |
| 0.52 | кухиња | керамичке плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.96 | 17.40 |
| 0.53 | портирница | керамичке плочице/гранитне плочице | дрвена облога/дисперзија | спуштени плафон H=240cm | 16.63 | 11.67 |
| 0.54 | специјалистичка амбуланта 1 | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 43.61 | 41.94 |
| 0.55 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 120cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.92 | 16.99 |
| 0.56 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | спуштени плафон H=250cm | 13.70 | 5.42 |
| 0.57 | специјалистичка амбуланта 2 | линолеум/ламинат | керамичке плочице 160cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 38.85 | 36.92 |
| 0.58 | лекарска соба | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm | 11.68 | 8.11 |
| 0.59 | ортопедски шалтер | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 9.17 | 5.20 |
| 0.60 | инфо пулт | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 8.35 | 4.17 |
| 0.61 | пошта | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 13.09 | 10.15 |
| 0.62 | изолација | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 15.77 | 14.84 |
| 0.63 | мушки тоалет | гранитне плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 19.54 | 8.86 |
| 0.64 | тоалет за инвалиде | гранитне плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 9.47 | 4.38 |
| 0.65 | женски тоалет | гранитне плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 27.79 | 13.39 |
| 0.66 | уролошка амбуланта | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm/дисперзија H=320cm | 53.04 | 44.94 |
| 0.67 | нечисто | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 9.74 | 5.36 |
| 0.68 | ординација | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 18.02 | 16.60 |
| 0.69 | очна амбуланта 1 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.85 | 16.90 |
| 0.70 | очна амбуланта 2 | линолеум | керамичке плочице 100cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 18.40 | 16.97 |
| 0.71 | очна амбуланта 3 | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.96 | 17.19 |
| 0.72 | гинеколшка амбуланта 1 | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=320cm | 17.64 | 18.58 |
| 0.73 | гинеколшка амбуланта 2 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 18.04 | 16.62 |
| 0.74 | гинеколшка амбуланта 3 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.56 | 16.40 |
| 0.75 | гинеколшка амбуланта 4 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.56 | 16.40 |
| 0.76 | гинеколшка амбуланта 5 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 17.64 | 16.04 |
| 0.77 | орл амбуланта 1 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.50 | 16.25 |
| 0.78 | орл амбуланта 2 | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 17.76 | 17.40 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА: | | | | | | 1370.60 |

| | |
|---|---|
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:** | **2295.82** |

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | | БРГП (m²) |
|---|---|---|
| | ПРИЗЕМЉЕ | 2587.85 |
| | ПОДРУМ | 2812.01 |
| | **УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРГП):** | **5399.86** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПОВРШИНА:**

| ОБЈЕКАТ 12 - ПОСТОЈЕЋЕ | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| -1 | ОСНОВА ПОДРУМА | 1745,33 | 2812,01 |
| 0 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 2295,82 | 2587,85 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **4041,15** | **5399,86** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## НОВОПРОЈЕКТОВАНО

| ПОДРУМ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
| 12.-1R.001 | Doctors office | Ординација | 15.49 |
| 12.-1R.002 | Doctors office | Ординација | 15.10 |
| 12.-1R.003 | Doctors office | Ординација | 15.75 |
| 12.-1R.004 | Doctors office | Ординација | 15.59 |
| 12.-1R.005 | Doctors office | Ординација | 15.59 |
| 12.-1R.006 | Kitchenette | Чајна кухиња | 15.85 |
| 12.-1R.007 | Autopsy room | Обдукциона сала | 16.26 |
| 12.-1R.008 | Pathology ambulance | Патолошка амбуланта | 15.59 |
| 12.-1R.009 | Storage | Остава | 7.44 |
| 12.-1R.010 | Anteroom | Предпростор | 8.11 |
| 12.-1R.011 | Doctors office | Ординација | 15.37 |
| 12.-1R.012 | Autopsy room | Обдукциона сала | 16.00 |
| 12.-1R.013 | Laboratory | Лабораторија | 15.37 |
| 12.-1R.014 | Laboratory | Лабораторија | 16.00 |
| 12.-1R.015 | Laboratory | Лабораторија | 15.59 |
| 12.-1R.016 | Staff chang. room | Гардероба особља | 10.76 |
| 12.-1R.017 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.19 |
| 12.-1R.018 | Staff chang. room | Гардероба особља | 11.01 |
| 12.-1R.019 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.33 |
| 12.-1R.020 | Chapel | Капела | 32.42 |
| 12.-1R.021 | Technical room | Техничка просторија - електро | 17.63 |
| 12.-1R.022 | Storage | Остава | 16.00 |
| 12.-1R.023 | Pathology - reception / administration | Патологија - пријем / администрација | 17.48 |
| 12.-1R.024 | Staff restroom | Одмор запослених | 12.68 |
| 12.-1R.025 | Technical room | Техничка просторија | 26.04 |
| 12.-1R.026 | Technical room | Вакуум станица / Комприновани ваздух / Станица за азот и кисеоник | 49.99 |
| 12.-1R.027 | Technical room | Машинска просторија (клима и топлотна подстаница) | 155.56 |
| 12.-1R.028 | Storage | Остава | 17.66 |
| 12.-1R.029 | Anteroom | Предпростор | 4.66 |
| 12.-1R.030 | Office: head of dept. | Канцеларија - начелник | 16.89 |
| 12.-1R.031 | Storage | Остава | 10.30 |
| 12.-1R.032 | Technicians room | Соба техничара | 24.02 |
| 12.-1R.033 | Office | Службена просторија | 7.46 |
| 12.-1R.034 | WC | Тоалет | 4.50 |
| 12.-1R.035 | Office | Службена просторија | 10.44 |
| 12.-1R.036 | Staff restroom | Одмор запослених | 10.51 |
| 12.-1R.037 | Office | Службена просторија | 7.62 |
| 12.-1R.038 | Interventional cardiologist | Интервентни кардиолог | 14.45 |
| 12.-1R.039 | Angiography room | Ангио сала | 39.30 |
| 12.-1R.040 | Storage | Остава | 10.30 |
| 12.-1R.041 | Chang. room | Соба за пресвлачење пацијената | 13.88 |
| 12.-1R.042 | Technicians room | Соба техничара | 17.32 |
| 12.-1R.043 | Anteroom | Предпростор | 29.01 |
| 12.-1R.044 | Technical room | Машинска просторија | 6.75 |
| 12.-1R.045 | Sterilization PMS | Стерилизација ПМС | 8.41 |
| 12.-1R.046 | WC | Тоалет | 2.97 |
| 12.-1R.047 | Angiography room | Ангио сала | 43.65 |
| 12.-1R.048 | WC | Тоалет | 2.18 |
| 12.-1R.049 | Technical room | Подстаница | 45.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА (без комуникација): | 924.46 |
| **ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | | | |
| 12.-1C.01 | Corridor | Ходник | 54.53 |
| 12.-1C.02 | Corridor | Ходник | 48.41 |
| 12.-1C.03 | Corridor | Ходник | 24.38 |
| 12.-1C.04 | Corridor | Ходник | 132.56 |
| 12.-1C.05 | Corridor | Ходник | 27.85 |
| 12.-1C.06 | Corridor | Ходник | 22.63 |
| 12.-1C.07 | Corridor | Ходник | 8.29 |
| 12.-1C.08 | Corridor | Ходник | 250.74 |
| 12.-1R.050 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.-1R.051 | Anteroom | Предпростор | 5.95 |
| 12.-1S.01 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.-1S.02 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.-1L.01 | Clean hoist/staff lifts | Лифт за чисто/особље | 8.04 |
| 12.-1L.02 | Dirty hoist | Лифт прљаво | 4.07 |
| 12.-1L.03 | Patients lifts | Лифт за пацијенте | 8.04 |
| 12.-1L.04 | Patients lifts | Лифт за пацијенте | 4.07 |
| | | Инсталациони канал | 2.86 |
| | | Инсталациони канал | 2.86 |
| | | УКУПНО хоризонталне и вертикалне комуникације: | 653.93 |
| | | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА:** | **1578.39** |
| | | **УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОДРУМА:** | **2683.60** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ПРИЗЕМЉЕ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П ($m^2$) |
| 12.0R.000 | Entrance | Улаз 1 | 59.29 |
| 12.0R.001 | Entrance area | Улазни хол | 167.65 |
| 12.0R.002 | Waiting room | Чекаоница | 130.26 |
| 12.0R.003 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.74 |
| 12.0R.004 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.97 |
| 12.0R.005 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.82 |
| 12.0R.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.74 |
| 12.0R.007 | Ambulance | Амбуланта | 20.25 |
| 12.0R.008 | Ambulance | Амбуланта | 16.15 |
| 12.0R.009 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.010 | Ambulance | Амбуланта | 25.60 |
| 12.0R.011 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.012 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.013 | Ambulance | Амбуланта | 24.71 |
| 12.0R.014 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.015 | Ambulance | Амбуланта | 27.62 |
| 12.0R.016 | Ambulance | Амбуланта | 17.64 |
| 12.0R.017 | Magnetic resonance | Магнетна резонанца | 131.30 |
| 12.0R.018 | Functional holter EKG | Функционални холтер ЕКГ | 18.85 |
| 12.0R.019 | Functional EP | Функционални ЕП | 18.81 |
| 12.0R.020 | Treatment room: stress test | Соба за тестирање (тест оптерећења) | 16.14 |
| 12.0R.021 | Functional ultrasound | Функционални ултразвук | 15.82 |
| 12.0R.022 | Functional echocardiography | Функционални ЕХО кардиографија | 16.91 |
| 12.0R.023 | Functional ultrasound | Функционални ултразвук | 14.81 |
| 12.0R.024 | Control desk | Надзорни пулт | 8.77 |
| 12.0R.025 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 46.12 |
| 12.0R.026 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 4.38 |
| 12.0R.027 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 47.32 |
| 12.0R.028 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 4.02 |
| 12.0R.029 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 30.73 |
| 12.0R.030 | Waiting room | Чекаоница | 7.43 |
| 12.0R.031 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 43.09 |
| 12.0R.032 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.71 |
| 12.0R.033 | Patients preparation | Припрема пацијената | 11.72 |
| 12.0R.034 | Intervention room | Соба за интервенције | 31.96 |
| 12.0R.035 | Doctors preparation | Припрема лекара | 11.08 |
| 12.0R.036 | Intervention room | Соба за интервенције | 34.26 |
| 12.0R.037 | Patients preparation | Припрема пацијената | 15.15 |
| 12.0R.038 | Clean utility | Радна соба - чисто | 18.09 |
| 12.0R.039 | Storage - clean | Остава - чисто | 17.53 |
| 12.0R.040 | Storage - medical equipment | Остава: болничка опрема | 13.46 |
| 12.0R.041 | Cleaners room | Соба за чистачице | 4.37 |
| 12.0R.042 | Storage - dirty | Остава - прљаво | 18.49 |
| 12.0R.043 | Ambulance | Амбуланта | 18.30 |
| 12.0R.044 | Ambulance | Амбуланта | 17.52 |
| 12.0R.045 | Ambulance | Амбуланта | 17.17 |
| 12.0R.046 | Ambulance | Амбуланта | 24.80 |
| 12.0R.047 | Ambulance | Амбуланта | 24.90 |
| 12.0R.048 | Ambulance | Амбуланта | 15.31 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.0R.049 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 12.06 |
| 12.0R.050 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.0R.051 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.0R.052 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.0R.053 | Ambulance | Амбуланта | 26.62 |
| 12.0R.054 | Ambulance | Амбуланта | 16.06 |
| 12.0R.055 | Ambulance | Амбуланта | 25.09 |
| 12.0R.056 | Ambulance | Амбуланта | 16.06 |
| 12.0R.057 | Ambulance | Амбуланта | 24.36 |
| 12.0R.058 | Ambulance | Амбуланта | 16.83 |
| 12.0R.059 | Ambulance | Амбуланта | 20.15 |
| 12.0R.060 | Ambulance | Амбуланта | 16.60 |
| 12.0R.061 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.75 |
| 12.0R.062 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.68 |
| 12.0R.063 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.67 |
| 12.0R.064 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.0R.065 | Waiting room | Чекаоница | 130.84 |
| 12.0R.066 | Pharmacy | Апотека | 26.64 |
| 12.0R.067 | Reception | Пријемни пулт | 14.29 |
| 12.0R.068 | Staff comm. base | Пулт - медицинске сестре | 23.02 |
| 12.0R.069 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 16.64 |
| 12.0R.070 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 16.64 |
| 12.0R.071 | Staff restroom | Одмор запослених | 25.21 |
| 12.0R.072 | Doctors office | Ординација | 16.87 |
| 12.0R.073 | Functional EEG | Функционални ЕЕГ | 14.37 |
| 12.0R.074 | Functional EMNG | Функционални ЕМНГ | 12.48 |
| | | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА (без комуникација): | 1814.26 |
| | **ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | | |
| 12.0C.01 | Corridor | Ходник | 62.02 |
| 12.0C.02 | Corridor | Ходник | 137.96 |
| 12.0C.03 | Corridor | Ходник | 171.26 |
| 12.0C.04 | Corridor | Ходник | 62.01 |
| 12.0C.05 | Corridor | Ходник | 55.59 |
| 12.0R.075 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.0R.076 | Anteroom | Предпростор | 6.03 |
| 12.0S.01 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.0S.02 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.0L.01 | | Лифт за чисто/особље | |
| 12.0L.02 | | Лифт прљаво | |
| 12.0L.03 | | Лифт за пацијенте | |
| 12.0L.04 | | Лифт за пацијенте | |
| | | УКУПНО хоризонталне и вертикалне комуникације: | 549.26 |
| | | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:** | **2363.52** |
| | | **УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:** | **2840.55** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ПРВИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
| 12.1R.001 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 23.91 |
| 12.1R.002 | Study room - students | Радна соба / читаоница / студенти | 24.14 |
| 12.1R.003 | Multyfunctional room | Мултифункционална соба | 23.91 |
| 12.1R.004 | Waiting room | Чекаоница | 132.06 |
| 12.1R.005 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.74 |
| 12.1R.006 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.95 |
| 12.1R.007 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.82 |
| 12.1R.008 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.74 |
| 12.1R.009 | Ambulance | Амбуланта | 16.15 |
| 12.1R.010 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.011 | Ambulance | Амбуланта | 18.67 |
| 12.1R.012 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.013 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.014 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.015 | Ambulance | Амбуланта | 17.66 |
| 12.1R.016 | Ambulance | Амбуланта | 18.18 |
| 12.1R.017 | Ambulance | Амбуланта | 25.32 |
| 12.1R.018 | Ambulance | Амбуланта | 28.36 |
| 12.1R.019 | Ambulance | Амбуланта | 16.23 |
| 12.1R.020 | Ambulance | Амбуланта | 15.73 |
| 12.1R.021 | Ambulance | Амбуланта | 15.20 |
| 12.1R.022 | Staff chang. room | Гардероба особља | 10.80 |
| 12.1R.023 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 24.51 |
| 12.1R.024 | Patients preparation | Припрема пацијената | 17.72 |
| 12.1R.025 | Patients preparation | Припрема пацијената | 16.56 |
| 12.1R.026 | Changing room | Соба за пресвлачење | 3.83 |
| 12.1R.027 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.93 |
| 12.1R.028 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 25.43 |
| 12.1R.029 | Patients preparation | Припрема пацијената | 12.19 |
| 12.1R.030 | Changing room | Соба за пресвлачење | 3.92 |
| 12.1R.031 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 4.03 |
| 12.1R.032 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 25.43 |
| 12.1R.033 | Patients preparation | Припрема пацијената | 12.71 |
| 12.1R.034 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 31.89 |
| 12.1R.035 | Storage - clean | Остава - чисто | 8.92 |
| 12.1R.036 | Patients preparation | Припрема пацијената | 14.47 |
| 12.1R.037 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 32.77 |
| 12.1R.038 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 31.85 |
| 12.1R.039 | Waiting room | Чекаоница | 7.45 |
| 12.1R.040 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 43.04 |
| 12.1R.041 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.01 |
| 12.1R.042 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 48.33 |
| 12.1R.043 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.72 |
| 12.1R.044 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 48.57 |
| 12.1R.045 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.37 |
| 12.1R.046 | Control desk | Надзорни пулт | 8.85 |
| 12.1R.047 | Clean utility | Радна соба - чисто | 18.00 |
| 12.1R.048 | Storage - clean endoscops | Остава - чисти ендоскопи | 17.65 |
| 12.1R.049 | Storage - dirty endoscops | Остава - прљави ендоскопи | 12.61 |
| 12.1R.050 | Cleaners room | Соба за чистачице | 4.06 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.1R.051 | Storage - dirty | Остава - прљаво | 17.72 |
| 12.1R.052 | Ambulance | Амбуланта | 17.48 |
| 12.1R.053 | Ambulance | Амбуланта | 16.98 |
| 12.1R.054 | Ambulance | Амбуланта | 17.10 |
| 12.1R.055 | Ambulance | Амбуланта | 17.02 |
| 12.1R.056 | Ambulance | Амбуланта | 17.63 |
| 12.1R.057 | Ambulance | Амбуланта | 18.27 |
| 12.1R.058 | Ambulance | Амбуланта | 29.42 |
| 12.1R.059 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.060 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.061 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.062 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.063 | Ambulance | Амбуланта | 26.29 |
| 12.1R.064 | Ambulance | Амбуланта | 18.21 |
| 12.1R.065 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 12.44 |
| 12.1R.066 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.1R.067 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.1R.068 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.1R.069 | Ambulance | Амбуланта | 25.85 |
| 12.1R.070 | Ambulance | Амбуланта | 17.34 |
| 12.1R.071 | General surgery | Превијање - општа хирургија | 20.77 |
| 12.1R.072 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.98 |
| 12.1R.073 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.68 |
| 12.1R.074 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.67 |
| 12.1R.075 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.1R.076 | Waiting room | Чекаоница | 88.67 |
| 12.1R.077 | Reception | Пријемни пулт | 14.29 |
| 12.1R.078 | Staff comm. base | Пулт - медицинске сестре | 23.03 |
| 12.1R.079 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 17.13 |
| 12.1R.080 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.13 |
| 12.1R.081 | Staff restroom | Одмор запослених | 25.93 |
| 12.1R.082 | Doctors office | Ординација | 17.10 |
| 12.1R.083 | Store: medical equipment | Остава: болничка опрема | 13.24 |
| 12.1R.084 | Storage - clean | Остава - чисто | 14.38 |
| | | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА (без комуникација): | 1581.35 |
| | | **ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | |
| 12.1C.01 | Corridor | Ходник | 124.20 |
| 12.1C.02 | Corridor | Ходник | 71.22 |
| 12.1C.03 | Corridor | Ходник | 25.50 |
| 12.1C.04 | Corridor | Ходник | 159.98 |
| 12.1C.05 | Corridor | Ходник | 25.94 |
| 12.1C.06 | Corridor | Ходник | 147.02 |
| 12.1C.07 | Corridor | Ходник | 54.14 |
| 12.1C.08 | Corridor | Ходник | 63.62 |
| 12.1R.085 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.1R.086 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.1S.01 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.1S.02 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.1L.01 | | Лифт за чисто/особље | |
| 12.1L.02 | | Лифт прљаво | |
| 12.1L.03 | | Лифт за пацијенте | |
| 12.1L.04 | | Лифт за пацијенте | |
| | | УКУПНО хоризонталне и вертикалне комуникације: | 731.86 |
| | | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА:** | **2313.20** |
| | | **УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА:** | **2745.59** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| **ОБЈЕКАТ 12 - НОВОПРОЈЕКТОВАНО** | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| -1 | ОСНОВА ПОДРУМА | 1578.39 | 2683.61 |
| 0 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 2363.52 | 2840.55 |
| 1 | ОСНОВА 1.СПРАТА | 2313.20 | 2745.59 |
| | ОСНОВА КРОВА-излаз | 29.54 | 59.33 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **6284.65** | **8329.08** |

## 9.ОБЈЕКАТ 26 (интерно означен као Објекат 18) – ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ БЛОК НА ДВЕ ЕТАЖЕ (НИВО -2 И НИВО -1 – СУТЕРЕНСКЕ ЕТАЖЕ) И ОДЕЉЕЊЕ ОНКОЛОГИЈЕ И РАДИОЛОГИЈЕ НА НИВОУ ПРИЗЕМЉА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ЕТАЖА

### ПОСТОЈЕЋЕ

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

СУТЕРЕН -2 (-7.50 / 185.10)

### ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ

| | ХОРИЗОНТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА | ОБЛОГА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| Х-1.1 | ходник | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 233.84 | 369.82 |
| Х-1.2 | ходник | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 57.86 | 74.09 |
| Х-1.3 | ходник | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 160.68 | 257.12 |
| Л-1.1 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 8.72 | 4.75 |
| Л-1.2 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | 1.49 |
| Л-1.3 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | 1.49 |
| Л-1.4 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 8.60 | 4.62 |
| С-1.1 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 15.00 | 13.34 |
| С-1.2 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 15.04 | 12.01 |
| С-1.3 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 15.10 | 12.94 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | | | | 751.65 |

### КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| | ПРОСТОРИЈЕ | ОБЛОГА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| -1.1 | просторија 1 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 24.22 | 34.19 |
| -1.2 | просторија 2 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 23.30 | 32.20 |
| -1.3 | просторија 3 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 23.18 | 31.94 |
| -1.4 | просторија 4 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 24.06 | 33.84 |
| -1.5 | просторија 5 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 29.26 | 52.20 |
| -1.6 | просторија 6 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 28.64 | 50.07 |
| -1.7 | просторија 7 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 28.36 | 49.66 |
| -1.8 | просторија 8 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 38.93 | 85.10 |
| -1.9 | просторија 9 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 38.39 | 82.02 |
| -1.10 | просторија 10 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 38.56 | 82.48 |
| -1.11 | просторија 11 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 38.61 | 84.55 |
| -1.12 | просторија 12 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 7.72 | 2.73 |
| -1.13 | просторија 13 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 35.38 | 38.79 |
| -1.14 | просторија 14 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 23.40 | 32.87 |
| -1.15 | просторија 15 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 28.32 | 49.53 |
| -1.16 | просторија 16 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 42.56 | 98.83 |
| -1.17 | просторија 17 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 21.48 | 25.59 |
| -1.18 | просторија 18 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 20.60 | 23.10 |
| -1.19 | просторија 19 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 21.48 | 25.59 |
| -1.20 | просторија 20 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 22.12 | 27.76 |
| -1.21 | просторија 21 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 23.74 | 33.23 |
| -1.22 | магацин за опасни отпад | армирани бетон | питер блок / гипс картон | армирани бетон H=360cm | 57.28 | 48.09 |
| -1.23 | тоалет | армирани бетон | керамичке плочице H=290cm | спуштени гипсфон H=290cm | 16.90 | 8.52 |
| -1.24 | просторија 22 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 17.50 | 9.03 |
| -1.25 | пре простор | армирани бетон | гипс картон | спуштени гипсфон H=290cm | 11.02 | 7.50 |
| -1.26 | техничка просторија | армирани бетон | керамичке плочице H=290cm | спуштени гипсфон H=290cm | 40.20 | 82.23 |
| -1.27 | просторија 23 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 28.82 | 41.51 |
| -1.28 | просторија 24 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 14.36 | 5.99 |
| -1.29 | просторија 25 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 8.58 | 2.82 |
| -1.30 | просторија 26 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 8.22 | 4.21 |
| -1.31 | просторија 27 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 30.84 | 57.90 |
| -1.32 | просторија 28 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 22.62 | 31.19 |
| -1.33 | просторија 29 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 13.94 | 10.52 |
| -1.34 | просторија 30 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 25.48 | 35.63 |
| -1.35 | просторија 31 | армирани бетон | питер блок / армирани бетон | армирани бетон H=360cm | 35.28 | 72.48 |
| -1.36 | просторија 32 | армирани бетон | питер блок | армирани бетон H=360cm | 21.44 | 25.12 |
| -1.37 | просторија 33 | армирани бетон | сендвич панел | спуштени гипсфон H=320cm | 22.08 | 27.77 |
| -1.38 | просторија 34 | армирани бетон | сендвич панел | спуштени гипсфон H=320cm | 12.28 | 9.33 |
| -1.39 | просторија 35 | армирани бетон | сендвич панел | спуштени гипсфон H=320cm | 12.68 | 9.86 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА: | | | | | | 1460.96 |
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА:** | | | | | | **6637.39** |

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | | БРГП (m²) |
|---|---|---|
| | ПРИЗЕМЉЕ | 2040.53 |
| | СУТЕРЕН-1 | 2810.47 |
| | СУТЕРЕН-2 | 2396.63 |
| | **УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРГП):** | 7247.62 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

# ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

СУТЕРЕН -1 (-3.75/188.75)

## ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ

| | ХОРИЗОНТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА | ОБЛАДА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| Х-0.1 | ходник | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350-533cm | 183.41 | 745.25 |
| Х-0.2 | ходник | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350-533cm | 346.17 | 999.03 |
| Л-0.1 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 8.72 | / |
| Л-0.2 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | / |
| Л-0.3 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | / |
| Л-0.4 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 8.60 | / |
| С-0.1 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 19.69 | 18.98 |
| С-0.2 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 14.60 | 12.42 |
| С-0.3 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 15.04 | 12.01 |
| С-0.4 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 18.36 | 17.50 |

| | |
|---|---|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | 1805.18 |

## КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| | ПРОСТОРИЈЕ | ОБЛАДА | | | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под | зид | плафон | | |
| -0.1 | просторија 1 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 18.56 | 14.81 |
| -0.2 | просторија 2 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 5.70 | 1.80 |
| -0.3 | просторија 3 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 5.94 | 2.03 |
| -0.4 | просторија 4 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 17.58 | 14.04 |
| -0.5 | просторија 5 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 15.07 | 14.04 |
| -0.6 | просторија 6 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 15.60 | 14.69 |
| -0.7 | просторија 7 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 16.12 | 15.84 |
| -0.8 | просторија 8 | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон H=533cm | 23.32 | 22.20 |
| -0.9 | просторија 9 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350-533cm | 31.77 | 51.71 |
| -0.10 | просторија 10 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=533cm | 28.10 | 49.23 |
| -0.11 | просторија 11 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=533cm | 21.35 | 24.35 |
| -0.12 | просторија 12 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350-533cm | 36.83 | 70.59 |
| -0.13 | просторија 13 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 18.05 | 19.27 |
| -0.14 | просторија 14 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 17.42 | 18.00 |
| -0.15 | просторија 15 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 17.24 | 17.52 |
| -0.16 | просторија 16 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 24.40 | 36.13 |
| -0.17 | просторија 17 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=533cm | 22.76 | 28.99 |
| -0.18 | просторија 18 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=533cm | 28.92 | 46.82 |
| -0.19 | просторија 19 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=533cm | 22.64 | 27.39 |
| -0.20 | просторија 20 | армирани бетон | сендвич панели | спуштени гипсфон H=320cm | 11.26 | 7.89 |
| -0.21 | просторија 21 | армирани бетон | сендвич панели | спуштени гипсфон H=320cm | 13.60 | 11.40 |
| -0.22 | просторија 22 | армирани бетон | сендвич панели | спуштени гипсфон H=320cm | 9.53 | 4.05 |
| -0.23 | просторија 23 | армирани бетон | сендвич панели | спуштени гипсфон H=320cm | 11.85 | 8.41 |
| -0.24 | просторија 24 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 13.96 | 11.91 |
| -0.25 | просторија 25 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 13.72 | 6.12 |
| -0.26 | просторија 26 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 13.18 | 4.98 |
| -0.27 | просторија 27 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон / керамичке плочице H=350cm | армирани бетон H=350cm | 44.92 | 70.00 |
| -0.28 | просторија 28 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 37.08 | 26.37 |
| -0.29 | просторија 29 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 22.49 | 15.19 |
| -0.30 | просторија 30 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 22.27 | 15.02 |
| -0.31 | просторија 31 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 22.19 | 14.83 |
| -0.32 | просторија 32 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 12.36 | 9.26 |
| -0.33 | просторија 33 | армирани бетон | пипер блок / армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 11.18 | 7.17 |
| -0.34 | просторија 34 | армирани бетон | пипер блок | армирани бетон H=350cm | 24.38 | 16.82 |
| -0.35 | просторија 35 | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон H=350cm | 73.11 | 78.31 |

| | |
|---|---|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА: | 797.16 |

| | |
|---|---|
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА:** | **6637.39** |

# ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | | БРГП (m²) |
|---|---|---|
| | ПРИЗЕМЉЕ | 2040.53 |
| | СУТЕРЕН -1 | 2810.47 |
| | СУТЕРЕН -2 | 2396.63 |
| | **УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРГП):** | 7247.62 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

# ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

ПРИЗЕМЉЕ (+/- 0.00 - 192.50)

## ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ

| | ХОРИЗОНТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА | ОБЛАДА под | ОБЛАДА зид | ОБЛАДА плафон | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X0.1 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280-285cm | 86.77 | 97.10 |
| X0.2 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 39.34 | 52.89 |
| X0.3 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 102.48 | 112.85 |
| X0.4 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=280-310cm | 62.89 | 60.67 |
| X0.5 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/керамике плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 114.28 | 134.32 |
| Л-0.1 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 9.02 | / |
| Л-0.2 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | / |
| Л-0.3 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | / |
| С-0.1 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 8.51 | 4.53 |
| С-0.2 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 7.74 | 3.10 |

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: 465.46

## КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| | ПРОСТОРИЈЕ | ОБЛАДА под | ОБЛАДА зид | ОБЛАДА плафон | O (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | амбуланта 3 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 17.22 | 17.97 |
| 0.2 | интервенције | керамике плочице | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 18.28 | 20.51 |
| 0.3 | конзилијум 2 | керамике плочице | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 18.28 | 20.88 |
| 0.4 | конзилијум 1 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 19.00 | 22.46 |
| 0.5 | остава | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 16.15 | 10.46 |
| 0.6 | остава | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 19.02 | 16.19 |
| 0.7 | шалтер | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 26.90 | 18.60 |
| 0.8 | соба главне сестре | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 10.14 | 6.39 |
| 0.9 | чајна кухиња | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 19.10 | 18.04 |
| 0.10 | претпросторија | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 14.62 | 12.35 |
| 0.11 | ламинарна комора | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 14.70 | 13.37 |
| 0.12 | дневна болница хемотерапија | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 29.98 | 50.25 |
| 0.13 | амбуланта 1 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.98 | 17.87 |
| 0.14 | амбуланта 2 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.78 | 18.62 |
| 0.15 | амбуланта 4 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.92 | 10.94 |
| 0.16 | остава | керамике плочице | керамике плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 7.70 | 3.48 |
| 0.17 | тоалет | керамике плочице | керамике плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 24.40 | 11.73 |
| 0.18 | болесничка соба 1 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.69 | 26.54 |
| 0.19 | болесничка соба 2 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.73 | 26.56 |
| 0.20 | болесничка соба 3 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.54 | 27.04 |
| 0.21 | болесничка соба 4 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.08 | 26.92 |
| 0.22 | болесничка соба 5 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.81 | 27.05 |
| 0.23 | болесничка соба 6 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.81 | 26.91 |
| 0.24 | болесничка соба 7 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.77 | 26.88 |
| 0.25 | болесничка соба 8 | линолеум | керамике плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.85 | 27.08 |
| 0.26 | болесничка соба 9 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.12 | 15.93 |
| 0.27 | болесничка соба 10 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.12 | 15.93 |
| 0.28 | болесничка соба 11 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.46 | 16.71 |
| 0.29 | болесничка соба 12 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.90 | 15.41 |
| 0.30 | интервенција | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 12.78 | 10.17 |
| 0.31 | болесничка соба 13 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.86 | 17.61 |
| 0.32 | болесничка соба 14 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.98 | 15.62 |
| 0.33 | лекарска соба | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.41 | 11.19 |
| 0.34 | лекарска соба | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.45 | 11.26 |
| 0.35 | тоалет | керамике плочице | керамике плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 14.12 | 5.81 |
| 0.36 | лекарска соба | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 20.38 | 12.80 |
| 0.37 | лекарска соба | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 13.42 | 10.32 |
| 0.38 | остава | керамике плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 7.00 | 2.76 |
| 0.39 | претпросторија | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.66 | 11.87 |
| 0.40 | лекарска соба | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 23.84 | 20.52 |
| 0.41 | болесничка соба 16 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 22.67 | 31.27 |
| 0.42 | болесничка соба 15 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 22.83 | 18.52 |
| 0.43 | кухиња | керамике плочице | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.67 | 19.17 |
| 0.44 | службена просторија | керамике плочице | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.62 | 10.22 |
| 0.45 | лекарска соба | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 24.30 | 20.39 |
| 0.46 | тоалет | керамике плочице | керамике плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 22.66 | 10.31 |
| 0.47 | остава | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.92 | 15.48 |
| 0.48 | болесничка соба 17 | линолеум | керамике плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.22 | 16.16 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | болесничка соба 18 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.05 | 15.77 |
| 0.50 | болесничка соба 19 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.00 | 15.67 |
| 0.51 | главни техничар радиотерапије | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 14.75 | 12.81 |
| 0.52 | соба медицинског техничара | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.28 | 18.60 |
| 0.53 | интервенција | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.66 | 11.55 |
| 0.54 | начелник радиологије | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.80 | 15.19 |
| 0.55 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.22 | 16.17 |
| 0.56 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 12.42 | 4.45 |
| 0.57 | болесничка соба 20 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.88 | 18.76 |
| 0.58 | лекарска соба | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 12.38 | 9.10 |
| 0.59 | соба нуклеарне медицине | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.01 | 38.41 |
| 0.60 | болесничка соба 21 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 22.81 | 26.94 |
| 0.61 | болесничка соба 22 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.79 | 26.94 |
| 0.62 | болесничка соба 23 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.79 | 26.94 |
| 0.63 | болесничка соба 24 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.86 | 27.22 |
| 0.64 | болесничка соба 25 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.66 | 26.56 |
| 0.65 | болесничка соба 26 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.86 | 31.02 |
| 0.66 | претпростор | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 8.56 | 4.24 |
| 0.67 | сала за састанке | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 30.12 | 47.95 |
| 0.68 | остава | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 12.80 | 10.14 |
| 0.69 | болесничка соба 26 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.52 | 26.31 |
| 0.70 | болесничка соба 27 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.10 | 27.86 |
| 0.71 | болесничка соба 28 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.44 | 25.86 |
| 0.72 | болесничка соба 29 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.54 | 26.93 |
| 0.73 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 13.02 | 5.07 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА: | | | | | | 1356.98 |

| | |
|---|---|
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА:** | **6637.39** |

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | | БРГП (m²) |
|---|---|---|
| | ПРИЗЕМЉЕ | 2040.53 |
| | СУТЕРЕН -1 | 2810.47 |
| | СУТЕРЕН -2 | 2396.63 |
| | **УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРГП):** | 7247.62 |

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПОВРШИНА:

| **ОБЈЕКАТ 18 - ПОСТОЈЕЋЕ** | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА (m²)** | **БРУТО ПОВРШИНА (m²)** |
| -2 | ОСНОВА СУТЕРЕНА | 2212,61 | 2040,53 |
| -1 | ОСНОВА СУТЕРЕНА | 2602,34 | 2810,47 |
| 0 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 1822,44 | 2396,63 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **6637.39** | **7247.62** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

## НОВОПРОЈЕКТОВАНО

| СУТЕРЕН -2 | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака пр.** | **назив просторије** | | **П ($m^2$)** |
| CENTRAL PHARMACY | | ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА | |
| 18 -2R.001 | Reception of medicaments, unpacking and disposal | Пријем робе, распакивање и одлагање амбалаже | 42.28 |
| 18 -2R.002 | Storage of pharmaceutical garbage | Остава фармацеутског отпада | 12.69 |
| 18 -2R.003 | Night distribution | Сто ноћне дистрибуције | 8.51 |
| 18 -2R.004 | Storage of clean material | Складиште чистог материјала | 29.86 |
| 18 -02R.005 | Storage | Остава | 42.94 |
| 18 -2R.006 | Storage | Остава | 21.07 |
| 18 -2R.007 | Tehnical room | Техничка просторија | 17.02 |
| 18 -2R.008 | Storage of cooled material | Складиште хлађеног материјала | 31.83 |
| 18 -2R.009 | Storage of uncooled material | Складиште нехлађеног материјала | 48.84 |
| 18 -2R.010 | Preparation of magisterial drugs | Припрема магистралних лекова | 50.79 |
| 18 -2R.011 | Preparation of solution - emulsion | Припрема раствора - емулзија | 42.91 |
| 18 -2R.012 | Preparation of narcosis | Припрема наркозе | 26.68 |
| 18 -2R.013 | Issuing of medicines | Официна | 32.79 |
| 18 -2R.014 | Dispensing of medicines | Издавање лекова | 31.72 |
| 18 -2R.015 | Staff rest room | Просторија за одмор особља | 19.19 |
| 18 -2R.016 | Pharmacist room | Канцеларија фармацеута | 12.76 |
| 18 -2R.017 | Secretary room | Канцеларија секретара | 14.21 |
| 18 -2R.018 | Office manager | Канцеларија начелника одељења | 15.94 |
| 18 -2R.019 | Cleaners` room | Трокадеро | 4.13 |
| 18 -2R.020 | Restroom -female | Тоалет- женски | 7.12 |
| 18 -2R.021 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 11.39 |
| TOTAL NET CENTRAL PHARMACY/ УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ЦЕНТРАЛНЕ АПОТЕКЕ: | | | 524.67 |
| KITCHEN | | КУХИЊА | |
| 18 -2Rk.022 | Thermal processing of food | Термичка обрада хране (+24°C) | 164.34 |
| 18 -2Rk.023 | Air Handing Unit | Техничка просторија - клима коморе | 47.53 |
| 18 -2Rk.024 | Food preparation according to norms | Припрема хране према нормативима (+8/+12°C) | 65.54 |
| 18 -2Rk.025 | Preparation of dietary food | Припрема дијеталне хране (+24°C) | 48.91 |
| 18 -2Rk.026 | Washing - black dishes | Прање црног посуђа | 51.03 |
| 18 -2Rk.027 | Kitchen waste / garbage | Кухињски отпад | 54.11 |
| 18 -2Rk.028 | Storage of liquid | Магацин детерџената | 31.46 |
| 18 -2Rk.029 | Preparation of cakes | Посластичара | 33.58 |
| 18 -2Rk.030 | Storage of cakes | Магацин посластичаре | 17.00 |
| 18 -2Rk.031 | Preparation of fish | Припрема рибе | 11.48 |
| 18 -2Rk.032 | Preparation of chicken | Припрема пилетине | 14.69 |
| 18 -2Rk.033 | Preparation of meat | Припрема меса (+8/+12°C) | 12.10 |
| 18 -2Rk.034 | Preparation of vegetables | Припрема поврћа (+18°C) | 16.98 |
| 18 -2Rk.035 | Coldroom | Комора на (+...°C) | 10.81 |
| 18 -2Rk.036 | Coldroom | Комора на (+...°C) | 10.81 |
| 18 -2Rk.037 | Coldroom for cakes | Комора посластичаре (+..°C) | 13.30 |
| 18 -2Rk.038 | Coldroom for cakes | Комора посластичаре (+..°C) | 11.96 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 -2Rk.039 | Coldroom for eggs and milk products | Комора за јаја и млечне произивде (+..°C) | 10.12 |
| 18 -2Rk.040 | Coldroom for dry products | Комора сувих производа (+..°C) | 11.00 |
| 18 -2Rk.041 | Coldroom for fish | Комора рибе (+..°C) | 11.66 |
| 18 -2Rk.042 | Coldroom for chicken | Комора за пилетину (+..°C) | 11.70 |
| 18 -2R.043 | Coldroom for meat | Комора за месо (-..°C) | 12.00 |
| 18 -2R.044 | Coldroom for meat | Комора за месо(-..°C) | 6.37 |
| 18 -2R.045 | Coldroom for vegetables | Комора за поврће (-..°C) | 5.60 |
| 18 -2R.046 | Coldroom for fruit | Комора за воће (-..°C) | 66.16 |
| 18 -2R.047 | Storage for vegetables | Складиште и груба припрема поврћа | 41.62 |
| 18 -2R.048 | Storage | Магацин | 47.53 |
| 18 -2R.049 | Room for packaged products | Комора спакованих производа (+..°C) | 45.87 |
| 18 -2R.050 | Room for packaged products | Комора спакованих производа (+..°C) | 28.12 |
| 18 -2R.051 | Reception and arangment | Пријем и преслагање | 82.47 |
| 18 -2R.052 | Controller | Портирница | 9.53 |
| 18 -2R.053 | Staff rest room | Просторија за одмор особља | 25.05 |
| 18 -2R.054 | Anteroom | Претпростор | 4.35 |
| 18 -2R.055 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 4.20 |
| 18 -2R.056 | Restroom -female | Тоалет- женски | 7.31 |
| 18 -2R.057 | Storage | Магацин | 61.63 |
| 18 -2R.058 | Storage | Магацин | 50.60 |
| 18 -2R.059 | Anteroom | Претпростор | 42.10 |
| 18 -2R.060 | Storage | Магацин | 22.85 |
| TOTAL NET KITCHEN / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА КУХИЊЕ: | | | 1223.46 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 18-2C.01 | Corridor | Ходник | 44.41 |
| 18-2C.02 | Corridor | Ходник | 94.46 |
| 18-2Ck.03 | Corridor | Ходник | 47.16 |
| 18-2Ck.04 | Corridor | Ходник | 133.15 |
| 18-2Ck.05 | Corridor | Ходник | 101.36 |
| 18-2Ck.06 | Corridor | Ходник | 18.23 |
| 18-2L.01 | Elevator shaft | Лифт | 1.49 |
| 18-2L.02 | Elevator shaft | Лифт | 1.49 |
| 18-2L.03 | Elevator shaft | Лифт | 4.75 |
| 18-2L.04 | Elevator shaft | Лифт | 4.14 |
| 18-2L.05 | Elevator shaft | Лифт | 4.14 |
| 18-2L.06 | Elevator shaft | Лифт | 4.62 |
| 18-2S.01 | Stairs | Степениште | 17.47 |
| 18-2S.02 | Stairs | Степениште | 12.19 |
| 18-2S.03 | Stairs | Степениште | 13.44 |
| TOTAL NET OF COMMUNICATIONS / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | 502.50 |
| УКУПНА НЕРТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -2 (-7.40/185.10): | | | 2250.63 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -2 (-7.40/185.10): | | | 2437.97 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| СУТЕРЕН -1 | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака пр.** | **назив просторије** | | **П ($m^2$)** |
| LAUNDRY | | ВЕШЕРНИЦА | |
| 18 -1R.001 | Storage | Остава | 21.92 |
| 18 -1R.002 | Staff rest room | Просторија за одмор особља вешераја | 20.95 |
| 18 -1R.003 | Anteroom | Претпростор | 2.69 |
| 18 -1R.003a | Cleaners` room | Трокадеро | 2.22 |
| 18 -1R.004 | Toilet | Тоалет | 5.22 |
| 18 -1R.005 | Office manager | Начелник одељења | 14.54 |
| 18 -1R.006 | Office supervision | Шеф одељења | 14.81 |
| 18 -1R.007 | Office engineer | Инжењер сектора | 13.64 |
| 18 -1R.008 | Staff chang. r. (35 lockers) | Гардеробери (35 ормарића) | 17.08 |
| 18 -1R.009 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 4.90 |
| 18 -1R.010 | Restroom -female | Тоалет- женски | 21.71 |
| 18 -1R.011 | Anteroom | Претпростор | 4.53 |
| 18 -1R.012 | Washing - DIRTY ZONE | ПРАЊЕ - ПРЉАВА зона | 96.69 |
| 18 -1R.013 | Washing - CLEAN ZONE | ПРАЊЕ - ЧИСТА зона | 73.62 |
| 18 -1R.014 | Hygienic gate | Хигијенски пункт | 5.90 |
| 18 -1R.015 | Drying / Ironning | Сушење / Пеглање | 105.55 |
| 18 -1R.016 | Clean linen | Одлагање чистог веша | 34.92 |
| 18 -1R.017 | Linen repair | Кројачница | 8.36 |
| 18 -1R.018 | Entance area - clean | Улазно-излазна зона - чиста | 8.84 |
| TOTAL NET LAUNDRY / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ВЕШЕРНИЦА: | | | 478.09 |
| ADMINISTRATION | | АДМИНИСТРАЦИЈА | |
| 18 -1R.019 | Open space office administration | Администрација | 212.30 |
| 18 -1R.020 | Tehnical room | Техничка просторија | 18.94 |
| 18 -1R.021 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 16.33 |
| 18 -1R.022 | Restroom -female | Тоалет- женски | 16.10 |
| 18 -1R.023 | Meeting room | Сала за састанке | 36.50 |
| 18 -1R.024 | Office administration | Администрација | 33.33 |
| 18 -1R.025 | Office manager | Начелник одељења | 17.69 |
| 18 -1R.026 | Office - IT | Канцеларија - IT | 16.93 |
| 18 -1R.027 | Entance area - control | Улазни хол - контрола улаза | 28.39 |
| 18 -1R.028 | Entance area - control | Улазни хол - контрола улаза | 41.88 |
| TOTAL NET ADMINISTRATION / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА АДМИНИСТРАЦИЈА: | | | 438.39 |
| | KITCHEN | КУХИЊА | |
| 18 -1R.029 | Entrance area | Улазна зона | 17.28 |
| 18 -1R.030 | Staff chang. r. (62 lockers) female | Гардеробери (62 ормарића) женски | 34.91 |
| 18 -1R.031 | Restroom femail | Тоалет женски | 38.20 |
| 18 -1R.032 | Anteroom | Претпростор | 4.66 |
| 18 -1R.033 | Cleaners` room | Трокадеро | 3.67 |
| 18 -1R.034 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 19.32 |
| 18 -1R.035 | Staff chang. r. (30 lockers) male | Гардеробери (30 ормарића) мушки | 19.63 |
| 18 -1R.036 | Cold room prepared meal | Комора за готову храну (+2/+4°C) | 69.75 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 -1R.037 | Office manager | Шеф кухиње | 12.25 |
| 18 -1R.038 | Bread cutting | Сечење хлеба | 21.29 |
| 18 -1R.039 | Distribution of food on plates | Дистрибуција хране на тањирима (+8/+12°C) | 204.84 |
| 18 -1R.040 | Room for plate cart and dishes | Комора за колица са тањирима и суђем (+2/+4°C) | 47.20 |
| 18 -1R.041 | Cold room for cart | Комора за хлађење колица (+2/+4°C) | 54.87 |
| 18 -1R.042 | Room for washing cart | Прање колица | 64.54 |
| 18 -1R.043 | Room for keeping and regeneration cart | Простор за чување и регенарешију колица | 175.82 |
| 18 -1R.044 | Room for washing dishes | Прање суђа | 152.38 |
| 18 -1R.045 | Distribution area | Ветробран - зона дистрибуције хране | 23.62 |
| 18 -1R.046 | Terrace | Тераса | 18.18 |
| 18 -1Ck.08 | Corridor - clean | Ходник - чист | 162.60 |
| 18 -1Ck.09 | Corridor - dirty | Ходник - прљав | 35.53 |
| 18 -1Ck.010 | Corridor - clean | Ходник - чист | 39.19 |
| TOTAL NET - KITCHEN / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА КУХИЊЕ: | | | 1219.73 |
| | | | |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 18-0C.01 | Corridor | Ходник | 31.78 |
| 18-0C.02 | Corridor | Ходник | 113.56 |
| 18-0C.03 | Corridor | Ходник | 117.99 |
| 18-0C.04 | Corridor | Ходник | 23.65 |
| 18-0C.05 | Corridor | Ходник | 22.14 |
| 18-0C.06 | Corridor | Ходник | 52.58 |
| 18-0C.07 | Corridor | Ходник | 28.13 |
| 18-0L.01 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.02 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.03 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.04 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.05 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.06 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0S.01 | Stairs | Степениште | 17.92 |
| 18-0S.02 | Stairs | Степениште | 12.41 |
| 18-0S.03 | Stairs | Степениште | 12.93 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | 433.09 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -1 (-3.65/188.86): | | | 2569.30 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -1 (-3.65/188.86): | | | 2886.11 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| ПРИЗЕМЉЕ | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака пр.** | **назив просторије** | | **П ($m^2$)** |
| | | ОНКОЛОГИЈА | |
| 18 -0R.001 | Ambulance room (3) | Амбуланта (3) | 17.97 |
| 18 -0R.002 | Interventions | Интервенције | 20.51 |
| 18 -0R.003 | Consilium room (2) | Конзилијум (2) | 20.88 |
| 18 -0R.004 | Consilium room (3) | Конзилијум (3) | 22.46 |
| 18 -0R.005 | Storage | Остава | 11.41 |
| 18 -0R.006 | Storage | Остава | 15.18 |
| 18 -0R.007 | Admission and waiting room | Пријем пацијената и чекаоница | 64.94 |
| 18 -0R.008 | Head nurse`s room | Соба главне сестре | 6.40 |
| 18 -0R.009 | Kitchen | Кухиња | 18.04 |
| 18 -0R.010 | Anteroom | Претпростор | 12.35 |
| 18 -0R.011 | Preparation of cytostatics | Ламинарна соба | 13.37 |
| 18 -0R.012 | Chemotherapy room | Дневна болница | 44.80 |
| 18 -0R.012a | Anteroom | Претпростор | 5.03 |
| 18 -0R.013 | Ambulance room (1) | Амбуланта (1) | 17.87 |
| 18 -0R.014 | Ambulance room (2) | Амбуланта (2) | 18.62 |
| 18 -0R.015 | Ambulance room (4) | Амбуланта (4) | 10.92 |
| 18 -0R.016 | Cleaners` room | Трокадеро | 3.48 |
| 18 -0R.017 | Toilet | Тоалет | 11.73 |
| 18 -0R.018 | Patients` room | Болесничка соба | 23.97 |
| 18 -0R.018a | Toilet | Тоалет | 2.48 |
| 18 -0R.019 | Patients` room | Болесничка соба | 24.00 |
| 18 -0R.019a | Toilet | Тоалет | 2.46 |
| 18 -0R.020 | Patients` room | Болесничка соба | 24.48 |
| 18 -0R.020a | Toilet | Тоалет | 2.46 |
| 18 -0R.021 | Patients` room | Болесничка соба | 24.36 |
| 18 -0R.021a | Toilet | Тоалет | 2.46 |
| 18 -0R.022 | Patients` room | Болесничка соба | 24.49 |
| 18 -0R.022a | Toilet | Тоалет | 2.46 |
| 18 -0R.023 | Patients` room | Болесничка соба | 24.35 |
| 18 -0R.023a | Toilet | Тоалет | 2.46 |
| 18 -0R.024 | Patients` room | Болесничка соба | 24.32 |
| 18 -0R.024a | Toilet | Тоалет | 2.46 |
| 18 -0R.025 | Patients` room | Болесничка соба | 23.85 |
| 18 -0R.025a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.026 | Patients` room | Болесничка соба | 12.40 |
| 18 -0R.026a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.027 | Patients` room | Болесничка соба | 12.41 |
| 18 -0R.027a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.028 | Patients` room | Болесничка соба | 13.19 |
| 18 -0R.028a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.029 | Patients` room | Болесничка соба | 11.88 |
| 18 -0R.029a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.030 | Interventions | Интервенције | 13.64 |
| 18 -0R.031 | Patients` room | Болесничка соба | 14.09 |
| 18 -0R.031a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.032 | Patients` room | Болесничка соба | 12.10 |
| 18 -0R.032a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.033 | Doctor`s room | Лекарска соба | 11.19 |
| 18 -0R.034 | Doctor`s room | Лекарска соба | 11.26 |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 -0R.035 | Toilet | Тоалет | 5.81 |
| 18 -0R.036 | Doctor`s room | Лекарска соба | 9.59 |
| 18 -0R.036a | Toilet | Тоалет | 3.01 |
| 18 -0R.037 | Doctor`s room | Лекарска соба | 10.39 |
| 18 -0R.038 | Storage | Остава | 2.76 |
| 18 -0R.039 | Anteroom | Претпростор | 11.87 |
| 18 -0R.040 | Doctor`s room | Лекарска соба | 12.81 |
| 18 -0R.040a | Toilet | Тоалет | 2.34 |
| 18 -0R.040b | Storage | Остава | 5.14 |
| 18 -0R.041 | Patients` room | Болесничка соба | 27.75 |
| 18 -0R.041a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.042 | Patients` room | Болесничка соба | 15.28 |
| 18 -0R.042a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.043 | Kitchen | Кухиња | 19.17 |
| 18 -0R.044 | Office | Службена просторија | 10.22 |
| 18 -0R.045 | Doctor`s room | Лекарска соба | 15.70 |
| 18 -0R.045a | Toilet | Тоалет | 3.05 |
| 18 -0R.046 | Toilet | Тоалет | 12.03 |
| 18 -0R.047 | Reception room | Шалтер сала | 15.87 |
| 18 -0R.048 | Patients` room | Болесничка соба | 12.61 |
| 18 -0R.048a | Toilet | Тоалет | 3.04 |
| 18 -0R.049 | Patients` room | Болесничка соба | 12.24 |
| 18 -0R.049a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.050 | Patients` room | Болесничка соба | 12.14 |
| 18 -0R.050a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.051 | Head of technition`s room | Главни техничар радиотерапије | 12.81 |
| 18 -0R.052 | Technition`s room | Соба медицинског техничара | 18.60 |
| 18 -0R.053 | Interventions | Интервенције | 16.84 |
| 18 -0R.054 | Head of departmnet | Начелник радиологије | 15.19 |
| 18 -0R.055 | Doctor`s room | Лекарска соба | 16.17 |
| 18 -0R.056 | Toilet | Тоалет | 4.45 |
| 18 -0R.057 | Patients` room | Болесничка соба | 18.76 |
| 18 -0R.057a | Toilet | Тоалет | 18.76 |
| 18 -0R.058 | Doctor`s room | Лекарска соба | 9.10 |
| 18 -0R.059 | Nuclear medicine room | Соба нуклеарне медицине | 38.41 |
| 18 -0R.060 | Patients` room | Болесничка соба | 23.41 |
| 18 -0R.060a | Toilet | Тоалет | 3.02 |
| 18 -0R.061 | Patients` room | Болесничка соба | 24.42 |
| 18 -0R.061a | Toilet | Тоалет | 2.44 |
| 18 -0R.062 | Patients` room | Болесничка соба | 24.42 |
| 18 -0R.062a | Toilet | Тоалет | 2.44 |
| 18 -0R.063 | Patients` room | Болесничка соба | 24.69 |
| 18 -0R.063a | Toilet | Тоалет | 2.44 |
| 18 -0R.064 | Patients` room | Болесничка соба | 24.14 |
| 18 -0R.064a | Toilet | Тоалет | 2.44 |
| 18 -0R.065 | Patients` room | Болесничка соба | 23.02 |
| 18 -0R.065a | Toilet | Тоалет | 7.01 |
| 18 -0R.066 | Meeting room | Сала за састанке | 48.58 |
| 18 -0R.067 | Patients` room | Болесничка соба | 24.33 |
| 18 -0R.067a | Toilet | Тоалет | 2.43 |
| 18 -0R.068 | Patients` room | Болесничка соба | 25.05 |
| 18 -0R.068a | Toilet | Тоалет | 2.43 |
| 18 -0R.069 | Patients` room | Болесничка соба | 23.63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 -0R.069a | Toilet | Тоалет | 2.43 |
| 18 -0R.070 | Patients` room | Болесничка соба | 24.41 |
| 18 -0R.070a | Toilet | Тоалет | 2.43 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОНКОЛОГИЈЕ: | | | 1403.92 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 18-0C.01 | Corridor | Ходник | 109.22 |
| 18-0C.02 | Corridor | Ходник | 98.10 |
| 18-0C.03 | Corridor | Ходник | 60.92 |
| 18-0C.04 | Corridor | Ходник | 6.82 |
| 18-0C.05 | Corridor | Ходник | 128.94 |
| 18-0L.01 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.02 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.03 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.04 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.05 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0S.01 | Stairs | Степениште | 15.70 |
| 18-0S.02 | Stairs | Степениште | 9.11 |
| 18-0S.03 | Stairs | Степениште | 17.63 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | 446.44 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА +/-0.00 (192.50): | | | 1850.36 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА +/-0.00 (192.50): | | | 2087.38 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА:**

| **ОБЈЕКАТ 18 - НОВОПРОЈЕКТОВАНО** | | | |
|---|---|---|---|
| **БР.** | **НАЗИВ ЕТАЖЕ** | **НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$)** | **БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$)** |
| -2 | ОСНОВА СУТЕРЕНА | 2250.63 | 2437,97 |
| -1 | ОСНОВА СУТЕРЕНА | 2569.30 | 2886.11 |
| 0 | ОСНОВА ПРИЗЕМЉА | 1850.36 | 2087.38 |
| 1 | КРОВ ЛИФТ КУЋИЦА | 19.40 | 30.00 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **6689.69** | **7441.46** |

АРХИТЕКТОНСКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7
21000 Нови Сад

Tel: 021.511.551
Fax:063.298.134
office@aginstitut.com
www.aginstitut.com

ПИБ: 107062214
ЖР: 285-2211000000454-76

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПОВРШИНА - УКУПНО:**

| БР. | ОБЈЕКТИ | НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$) | БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| 8. | ОБЈЕКАТ 12 - ПОСТОЈЕЋЕ | 4.041,15 | 5.399,86 |
| 9. | ОБЈЕКАТ 18 - ПОСТОЈЕЋЕ | 6.637,39 | 7.247,62 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **10.678,54** | **12.647,48** |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ПОВРШИНА - УКУПНО:**

| БР. | ОБЈЕКТИ | НЕТО ПОВРШИНА ($m^2$) | БРУТО ПОВРШИНА ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| 1. | ОБЈЕКАТ 14А | 20.111,20 | 24.167,35 |
| 2. | НАДЗЕМНА ОТВОРЕНА ГАРАЖА | 11.394,80 | 12.179,90 |
| 3. | ПОРТИРНИЦА СА НАДСТРЕШНИЦОМ | 15,56 | 56,00 |
| 4. | ТРАФО СТАНИЦА | 270,48 | 306,53 |
| 5. | ОБЈЕКАТ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ И МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА | 316,19 | 362,45 |
| 6. | ОБЈЕКАТ ЗА ОБРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА | 84,05 | 106,50 |
| 7. | ТОПЛА ВЕЗА (ПОДРУМ, ПРИЗЕМЉЕ И ПРВИ СПРАТ) | 379,12 | 505,83 |
| 8. | ОБЈЕКАТ 12 - НОВО | 6.284,65 | 8.329,08 |
| 9. | ОБЈЕКАТ 18 - НОВО | 6.689,69 | 7.441,46 |
| | **УКУПНА ПОВРШИНА** | **45.545,74** | **53.455,10** |

Одговорни пројектант

Слађана Нарић Петровић, дипл. инж. арх.,
БР. ЛИЦЕНЦЕ ИКС: 321 А306 21

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# 1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# СИТУАЦИОНИ ПЛАН
## постојеће стање

# УРБАНИСТИЧКИПРОЈЕКАТ

урбанистичко архитектонске разраде локације
10486/5 КО Крагујевац IV
за потребе доградње и уређења комплекса
изградњом, доградњом и реконструкцијом
објеката
Универзитетског клиничког центра Крагујевац




## ЛЕГЕНДА:

- граница између катастарских општина Крагујевац III и Крагујевац IV
- граница предметне парцеле 10486/5 КО Крагујевац IV која је уједно и граница обухвата Урбанистичког пројекта

### ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ:

- објекти који се овим пројектом задржавају
- објекти који се овим пројектом реконструишу
- објекти који се овим пројектом реконструишу и дограђују
- објекти који се овим пројектом руше
- зелене површине које се реконструишу и уређују
- интерне колске и пешачке саобраћајнице/стазе, паркинзи и платои које се реконструишу и дограђују
- колски и пешачки прилази предметном комплексу који се овим пројектом задржавају

НАПОМЕНА: Спратност објеката дата је према уписаној у катастарском операту

### ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА:

- заштићена околина Управне зграде Болнице
- заштићени објекат Управне зграде Болнице
- валоризовани простор
- валоризовани објекти
- С — споменик др Михајлу Илићу

### ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ПРЕМА НУМЕРАЦИЈИ И ФУНКЦИЈИ:

| ● број објекта интерно/корисник | □ број објекта из катастра | функција објекта |
|---|---|---|
| 2 | 5 | Клиника за психијатрију и одељење инфективних болести |
| 3 | 16 | Централна апотека и финансијска администрација |
| 4 | 10/24 | Болничка кухиња |
| 5 | 12 | Управа и администрација и одељење дерматологије |
| 6 | 11/18 | Физикална медицина и одељење рехабилитације |
| 8 | 14 | Психијатријска дневна болница и музеј здравствене заштите |
| 9 | 15 | Интерна дневна болница и амбуланта |
| 10 | 9 | Педијатријска амбуланта |
| 11 | 7/25 | Педијатријска клиника и амбуланта за школску децу |
| 12 | 2 | Ургентни центар и амбуланте |
| 13 | 3/9 | Клиника за урологију и нефрологију |
| 14 | 1 | Блок са операционим салама |
| 15 | 1 | Хируршки блок |
| 16 | 4 | Интерна клиника |
| 17 | 6 | Центар за неурологију |
| 18 | 26 | Објекти у изградњи и одељење онкологије |
| 19 | 17 | Топлана |
| 23 | 28/29/31 | Радиотерапија - бункер са акцелератором |
| 24 | - | Магнетна резонанца |
| - | 20/21/22/23 | Инфраструктурни објекти |
| 25 | - | Верски објекат |


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор: МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл. грађ. инж. — број лиценце: 321 А306 21

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа: СИТУАЦИОНИ ПЛАН - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ СА ПРИКАЗОМ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ, РУШЕ, РЕКОНСТРУИШУ И ДОГРАЂУЈУ

ознака врсте техничке документације: **ИДР** ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

| број пројекта : | датум: | размера: | цртж.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:1000 | 1 |

594*580mm

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# СИТУАЦИОНИ ПЛАН
## новопројектовано стање

# УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

урбанистичко архитектонске разраде локације 10486/5 КО Крагујевац IV
за потребе доградње и уређења комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката
Универзитетског клиничког центра Крагујевац




## ЛЕГЕНДА:

- граница између катастарских општина Крагујевац III и Крагујевац IV
- граница предметне након планиране парцелације и препарцелације привремене ознаке "pr.br.1" Крагујевац IV
- регулациона линија према плановима ширег окружења
- грађевинска линија према ПГР "Насеља Добре воде - Бубањ" у Крагујевцу
- грађевинска линија планираних објеката дата метричком методом, док ће се за позиционирање на терену користити геореферентирана подлога која ће се доставити геометру
- осе јавних саобраћајница
- 191.75 планиране нивелете у метрима анв
- 188.65 постојеће нивелете у метрима анв

Улази у планиране објекте и објекте који се реконструишу и дограђују:

- УЛАЗ ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ
- КОЛСКИ УЛАЗ НОВИ ОБЈЕКАТ
- УЛАЗ НОВИ ОБЈЕКАТ
- УЛАЗ ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ

Паркинг места на отвореном (без гаража):

- паркинг места за путничке аутомобиле димензија 2,5x5м - 449 комада
- паркинг места за путничке аутомобиле особа са посебним потребама 3,7x5м - 64 комада
- паркинг места за возила хитне помоћи димензија 2,5x6,8м - 7 комада

Укупно паркинг места на отвореном: 572

- C споменик др Михајлу Илићу

- објекти који се овим пројектом задржавају
- објекти који се овим пројектом реконструишу
- објекти који се овим пројектом реконструишу и дограђују
- новопланирани објекти
- новопланирани подземни објекти
- планирани препусти на објектима
- ТВ нова планирана топла веза између објеката 14а, 12, 14 и 15
- интерне саобраћајнице са својим осама
- паркинзи за путничке аутомобиле
- паркинзи за возила хитне помоћи
- пешачке стазе и платои
- К5 платои за контејнере комуналног и амбалажног отпада (1контејнер је запремине 1,1м$^3$) са ознакама локације, укупно планирано 96 комада
- обавезно ограђивање простора инфективне клинике
- зелене површине
- колски и пешачки прилази предметном комплексу који се овим пројектом задржавају и реконструишу
- колски и пешачки прилази предметном комплексу планирани према плановима ширег подручја

НАПОМЕНА: Спратност објеката дата је за постојеће објекте према стварном стању на терену

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ И ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА ПРЕМА НУМЕРАЦИЈИ И ФУНКЦИЈИ:

| ● број објекта интерно/корисник | ☐ број објекта из катастра | функција објекта |
|---|---|---|
| 2 | 5 | Клиника за психијатрију и одељење инфективних болести |
| 3 | 16 | Централна апотека и финансијска администрација |
| 5 | 12 | Управа и администрација и одељење дерматологије |
| 6 | 11/18 | Физикална медицина и одељење рехабилитације |
| 10 | 9 | Педијатријска амбуланта |
| 11 | 7/25 | Педијатријска клиника и амбуланта за школску децу |
| 12 | 2 | Ургентни центар и амбуланте |
| 13 | 3/9 | Клиника за урологију и нефрологију |
| 14 | 1 | Блок са операционим салама |

| ● број објекта интерно/корисник | ☐ број објекта из катастра | функција објекта |
|---|---|---|
| 15 | 1 | Хируршки блок |
| 16 | 4 | Интерна клиника |
| 17 | 6 | Центар за неурологију |
| 18 | 26 | Објекти у изградњи и одељење онкологије |
| 19 | 17 | Топлана |
| 23 | 28/29/31 | Радиотерапија - бункер са акцелератором |
| 24 | - | Магнетна резонанца |
| - | 20/21/22/23 | Инфраструктурни објекти |
| 25 | - | Верски објекат |

| број објекта интерно/корисник | ☐ број објекта из катастра | функција објекта |
|---|---|---|
| 14А | - | Болнички објекат |
| 26 | - | Портирница |
| 27 | - | Трансформаторска станица |
| 28 | - | Спратна гаража |
| 29 | - | Топлотна станица и зграда медицинских гасова |
| 30 | - | МО станица за прераду медицинског отпада |
| 31 | - | Укопани дизел агрегат |
| 32 | - | Плато за чилере |
| 33 | - | Подземна ретензија атмосферских вода |
| 34 | - | Пумпна станица атмосферских вода |
| | | |


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор: МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/,ИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл. | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа: СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА ОСНОВОМ ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ

ознака врсте техничке документације: ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

| број пројекта : | датум: | размера: | цртж.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:1000 | 2 |

594*580mm

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ 14А

# ОСНОВА ПОДРУМА




| ПОДРУМ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
| | STERILE SERVICE DEPARTMENT | СЛУЖБА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ | |
| 14A.-1R.001 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.79 |
| 14A.-1R.002 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.79 |
| 14A.-1R.003 | Staff changing room (10 lockers) | Гардероба особља | 13.49 |
| 14A.-1R.004 | Staff changing room (5 lockers) | Гардероба особља | 13.71 |
| 14A.-1R.005 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 47.73 |
| 14A.-1R.006 | Office | Канцеларија | 26.30 |
| 14A.-1R.007 | Store: detergent | Остава - средства за чишћење | 7.20 |
| 14A.-1R.008 | Wash room | Простор за прање и припрему | 102.43 |
| 14A.-1R.009 | Technical room | Техничка просторија | 37.41 |
| 14A.-1R.010 | Cleaners room | Соба за чистачице | 4.44 |
| 14A.-1R.011 | I.A.P. room and sterilizer loading | Стерилизатор - пуњење и паковање инструмената | 129.31 |
| 14A.-1R.012 | Textile packaging | Паковање текстила | 15.37 |
| 14A.-1R.013 | Transfer area (supply and staff) | Трансфер зона (средства и запослени) | 8.76 |
| 14A.-1R.014 | Sterilizer unloading | Стерилизатор - пражњење | 105.10 |
| 14A.-1R.015 | Trolley park - clean | Простор за чиста колица | 20.26 |
| 14A.-1R.016 | Hold: contaminated returns / trolley washing | Пријем прљавих колица / прање колица | 18.88 |
| 14A.-1R.017 | Technical room for central sterilization | Техничка просторија централне стерилизације | 13.28 |
| 14A.-1R.018 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 3.24 |
| 14A.-1R.019 | Prostor za otpremanje sterilnog materijala | Dispatch area | 35.14 |
| 14A.-1R.020 | Store: sterilizer stock (O.R.) | Стерилно - залиха | 63.20 |
| 14A.-1R.021 | Store: sterilizer stock (Ward) | Стерилно - залиха | 33.11 |
| | УКУПНО СЛУЖБА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ: | | 707.96 |
| | STAFF CHANGING ROOMS | ГАРДЕРОБА | |
| 14A.-1R.022 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 32.66 |
| 14A.-1R.023 | WC: staff | Тоалет за особље | 24.31 |
| 14A.-1R.024 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.97 |
| 14A.-1R.025 | Staff changing room (55 lockers) | Гардероба особља | 25.44 |
| 14A.-1R.026 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 31.38 |
| 14A.-1R.027 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.71 |
| 14A.-1R.028 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.32 |
| 14A.-1R.029 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 30.92 |
| 14A.-1R.030 | Staff changing room (60 lockers) | Гардероба особља | 32.06 |
| 14A.-1R.031 | WC: staff | Тоалет за особље | 23.70 |
| 14A.-1R.032 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 12.00 |
| | УКУПНО ГАРДЕРОБА: | | 283.47 |
| | FACILITIES FOR DIAGNOSTIC IMAGING AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | САДРЖАЈИ ЗА СНИМАЊЕ/ ИНТЕРВЕНЦИЈА/ РАДИОЛОГИЈА | |
| 14A.-1R.033 | MRI room | Просторија за MRI | 32.84 |
| 14A.-1R.034 | Technical equipm. room | Техничка опрема | 8.35 |
| 14A.-1R.035 | Patient prep. | Припрема пацијената | 14.53 |
| 14A.-1R.036 | Viewing room | Командна соба | 24.20 |
| 14A.-1R.037 | CT room | Просторија за CT | 40.73 |
| 14A.-1R.038 | Technical equipm. room - CT | Техничка просторија за CT | 11.86 |
| 14A.-1R.039 | Changing room | Гардероба за пацијенте | 4.60 |
| 14A.-1R.040 | X-RAY room | Рентген | 30.00 |
| 14A.-1R.041 | Viewing room | Командна соба | 9.38 |
| 14A.-1R.042 | Changing room | Гардероба за пацијенте | 3.07 |
| 14A.-1R.043 | Changing room | Гардероба за пацијенте | 3.31 |
| 14A.-1R.044 | X-RAY room | Рентген | 27.66 |
| 14A.-1R.045 | Viewing room | Читање налаза / писање извештаја | 73.03 |
| 14A.-1R.046 | Ultrasound room | Ултразвук | 16.96 |
| 14A.-1R.047 | Store: equipment | Остава - опрема | 19.00 |
| 14A.-1R.048 | Store: linen | Остава - чист веш | 20.87 |
| 14A.-1R.049 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 18.40 |
| 14A.-1R.050 | Office: doctor duty | Канцеларија | 21.52 |
| 14A.-1R.051 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 5.85 |
| 14A.-1R.052 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 23.76 |
| 14A.-1R.053 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.88 |
| 14A.-1R.054 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.88 |
| 14A.-1R.055 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 5.46 |
| 14A.-1R.056 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 25.19 |
| 14A.-1R.057 | Office | Канцеларија | 18.26 |
| 14A.-1R.058 | Office | Канцеларија | 16.57 |
| 14A.-1R.059 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 26.82 |
| 14A.-1R.060 | Waiting area | Чекаоница | 6.55 |
| 14A.-1R.061 | Reception | Пријем | 12.04 |
| 14A.-1R.062 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 7.40 |
| 14A.-1R.063 | Anaesthesia / recovery | Припрема и буђење пацијената | 15.30 |
| 14A.-1R.064 | Scrub-up / gown. bay | Хируршко прање руку | 7.29 |
| 14A.-1R.065 | Angiography room | Ангиографија | 46.24 |
| 14A.-1R.066 | Viewing room | Командна соба | 10.42 |
| 14A.-1R.067 | Store: catheters / sterile packs | Остава катетера - стерилно | 5.33 |
| 14A.-1R.068 | Store: catheters / sterile packs | Остава катетера - стерилно | 5.77 |
| 14A.-1R.069 | Scrub-up / gown. bay | Хируршко прање руку | 7.54 |
| 14A.-1R.070 | Viewing room | Командна соба | 10.42 |
| 14A.-1R.071 | Machine room | Машинска просторија | 16.38 |
| 14A.-1R.072 | Angiography room | Ангиографија | 46.91 |
| 14A.-1R.073 | Anaesthesia / recovery | Припрема и буђење пацијената | 15.45 |
| 14A.-1R.074 | Clean utility | Радна соба - чисто | 13.05 |
| 14A.-1R.075 | Recovery bay | Соба за опоравак | 79.61 |
| 14A.-1R.076 | Staff changing room (6 lockers) | Гардероба особља | 5.91 |
| 14A.-1R.077 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.16 |
| 14A.-1R.078 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.16 |
| 14A.-1R.079 | Staff changing room (6 lockers) | Гардероба особља | 4.91 |
| 14A.-1R.080 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 5.80 |
| 14A.-1R.080a | | | 40.80 |
| | УКУПНО САДРЖАЈИ И СНИМАЊЕ / ИНТЕРВЕНЦИЈА / РАДИОЛОГИЈА: | | 881.45 |
| | | ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ | |
| 14A.-1R.081 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 16.24 |
| 14A.-1R.082 | Technical room | Техничка просторија унос опреме | 24.30 |
| 14A.-1R.083 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 8.03 |
| 14A.-1R.084 | Technical room | Техничка просторија | 13.93 |
| 14A.-1R.085 | Technical room | Техничка просторија | 11.51 |
| 14A.-1R.086 | Technical room | Техничка просторија | 61.90 |
| 14A.-1R.087 | Technical room | Техничка просторија | 45.34 |
| | УКУПНО ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ: | | 135.90 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 14A.-1C.01 | corridor | ходници | 611.24 |
| 14A.-1S.01 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1S.02 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | 9.05 |
| 14A.-1L.02 | lift | лифт | 8.04 |
| 14A.-1L.03 | clean hoist | лифт чисто | 4.07 |
| 14A.-1L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | 4.07 |
| 14A.-1L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | 8.04 |
| 14A.-1L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | 9.05 |
| 14A.-1L.07 | dirty hoist | лифт прљаво | 4.07 |
| 14A.-1L.08 | sterile hoist | лифт прљаво | 4.07 |
| | УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | 718.64 |
| | **УКУПНО ПОДРУМ НЕТО:** | | **2727.42** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **УКУПНО ПОДРУМ БРУТО:** | | **3124.99** |

С И Ј З

±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| одговорни пројектант: | број лиценце: | део пројекта: |
|---|---|---|
| Слађана Нарић Петровић, диа | 321 А306 21 | 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа подрума |

| ознака врсте техничке документације: | број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|---|
| **ИДР** идејно решење | ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.1.1 |

# ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

| ПРИЗЕМЉЕ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П (м²) |
| | ACCIDENT AND EMERGENCY FACILITIES | ХИТНА И УРГЕНТНА МЕДИЦИНА | |
| 14A.0R.001 | Administrative desk | Административни пулт | 11.40 |
| 14A.0R.002 | Waiting area | Чекаоница | 23.44 |
| 14A.0R.003 | Meeting room | Сала за састанке | 13.57 |
| 14A.0R.004 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.91 |
| 14A.0R.005 | WC: staff | Тоалет за особље | 8.33 |
| 14A.0R.006 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 12.85 |
| 14A.0R.007 | Office: head of dept. | Канцеларија - начелник | 18.08 |
| 14A.0R.008 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 11.82 |
| 14A.0R.009 | Doctor's office | Радна соба лекара | 14.29 |
| 14A.0R.010 | WC: patient | Тоалет за пацијенте | 7.34 |
| 14A.0R.011 | WC: patient | Тоалет за пацијенте | 7.34 |
| 14A.0R.012 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 4.00 |
| 14A.0R.013 | Doctor's office | Ординација | 17.39 |
| 14A.0R.014 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.015 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.016 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.017 | Doctor's office | Ординација | 17.36 |
| 14A.0R.018 | Ultrasound room | Ултразвук | 18.26 |
| 14A.0R.019 | Patient prep. | Припрема пацијената | 14.85 |
| 14A.0R.020 | Triage | Тријажа | 19.87 |
| 14A.0R.021 | Waiting area | Чекаоница | 73.19 |
| 14A.0R.022 | Parking bay | Простор за смештај болничких колица | 10.15 |
| 14A.0R.023 | Waiting area | Чекаоница | 20.81 |
| 14A.0R.024 | Status lab. | Брза лабораторија | 8.28 |
| 14A.0R.025 | Treatment room - plaster | Гипс сала | 18.61 |
| 14A.0R.026 | Aid station | Превијалиште | 16.06 |
| 14A.0R.027 | Nurse's office | Радна соба - сестре | 18.00 |
| 14A.0R.028 | Coordination desk-nurses | Координациони пулт сестре | 13.26 |
| 14A.0R.029 | Security | Обезбеђење | 6.25 |
| 14A.0R.030 | Video surveillance | Видео надзор | 8.00 |
| 14A.0R.031 | WC | Тоалет | 2.64 |
| 14A.0R.032 | Administration office | Канцеларија за администрацију | 16.98 |
| 14A.0R.033 | Record store | Архив | 5.95 |
| 14A.0R.034 | Coordination desk -nurses | Координациони пулт сестре | 35.87 |
| 14A.0R.035 | Parking bay | Простор за смештај болничких колица и стречера | 40.80 |
| 14A.0R.036 | Cleaning of stretchers and troley | Чишћење стречера и колица | 7.83 |
| 14A.0R.037 | Sattf restroom | Одмор помоћног особља (интерхоспитални транспорт) | 10.07 |
| 14A.0R.038 | WC: visitors | Тоалет за пратњу | 3.35 |
| 14A.0R.039 | WC: visitors | Тоалет за пратњу | 3.35 |
| 14A.0R.040 | Consultation room | Простор за разговор са пратњом | 13.30 |
| 14A.0R.041 | Waiting area | Чекаоница | 23.40 |
| 14A.0R.042 | Decontamination and washing of patients | Деконтаминација и пране пацијената | 7.00 |
| 14A.0R.043 | Stretcher patients waiting bay | Задржавање пацијената | 7.46 |
| 14A.0R.044 | Corpse storage | Простор за привремени смештај преминулих | 12.74 |
| 14A.0R.045 | Resuscitation room | Соба за реанимацију | 124.72 |
| 14A.0R.046 | Clean utility | Радна соба - чисто | 11.66 |
| 14A.0R.047 | Staff restroom | Одмор запослених | 12.80 |
| 14A.0R.048 | WC: staff | Тоалет особље | 4.76 |
| 14A.0R.049 | Doctor on call | Дежурни доктор | 14.09 |
| 14A.0R.050 | WC: sattf (ensuite) | Тоалет за особље | 3.58 |
| 14A.0R.051 | Anteroom | Предпростор | 8.50 |
| 14A.0R.052 | Intervention room | Сала за интервенције | 37.02 |
| 14A.0R.053 | Store: clean | Остава - чисто | 7.75 |
| 14A.0R.054 | Coordination desk -nurses | Координациони пулт сестре | 16.03 |
| 14A.0R.055 | Anteroom | Предпростор | 9.35 |
| 14A.0R.056 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 21.75 |
| 14A.0R.057 | Anteroom | Предпростор | 9.35 |
| 14A.0R.058 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 22.17 |
| 14A.0R.059 | Store: equipment | Остава уређаја | 14.25 |
| 14A.0R.060 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 11.41 |
| 14A.0R.061 | Store: dirty | Остава - прљаво | 8.51 |
| 14A.0R.062 | X-RAY room | Рентген | 28.40 |
| 14A.0R.063 | Viewing room | Командна соба | 9.36 |
| 14A.0R.064 | CT room | Просторија за CT | 31.50 |
| 14A.0R.065 | Technical equipm. room - CT | Техничка просторија за CT | 4.30 |
| 14A.0R.066 | Waiting area | Чекаоница | 19.28 |
| 14A.0R.067 | Temporary care (holding zone) | Привремено збрињавање (холдинг зона) | 73.00 |
| 14A.0R.068 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 6.55 |
| 14A.0R.069 | Interventions | Мане интервенције | 74.18 |
| 14A.0R.070 | Ultrasound room | Ултразвук | 14.52 |
| 14A.0R.071 | Anaesthesia / recovery | Припрема и буђење пацијената | 12.29 |
| 14A.0R.072 | Endoscopy room | Ендоскопска сала | 20.34 |
| 14A.0R.073 | Cleaning and disposal of endoscopes | Чишћење и одлагање ендоскопа | 12.42 |
| 14A.0R.074 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 4.88 |
| 14A.0R.075 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.80 |
| 14A.0R.076 | Clean utility | Радна соба - чисто | 8.80 |
| 14A.0R.077 | Reception & Clinical store | Пулт сестара | 11.12 |
| 14A.0R.078 | Doctor's office | Радна соба лекара | 12.93 |
| 14A.0R.079 | Observation area (6+4 beds) | Опсервација | 288.10 |
| 14A.0R.080 | Anteroom | Предпростор | 5.10 |
| 14A.0R.081 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 12.79 |
| 14A.0R.082 | Anteroom | Предпростор | 5.10 |
| 14A.0R.083 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 11.39 |
| 14A.0R.084 | Isolation bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 13.40 |
| 14A.0R.085 | Doctor on call | Дежурни лекар | 12.41 |
| 14A.0R.086 | WC: sattf (ensuite) | Тоалет за особље | 3.68 |
| 14A.0R.087 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.37 |
| 14A.0R.088 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 4.49 |
| 14A.0R.089 | Store: clean | Остава - чисто | 9.26 |
| 14A.0R.090 | Doctor's office | Ординација - пријем на болничко лечење | 16.64 |
| 14A.0R.091 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 16.24 |
| 14A.0R.092 | Anteroom | Предпростор | 13.39 |
| 14A.0R.093 | Technical room | Техничка просторија- уношење опреме | 23.28 |
| | УКУПНО ХИТНА И УРГЕНТНА МЕДИЦИНА: | | 1801.60 |

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.0S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.0S.002 | Staircase | Степениште | 27.39 |
| 14A.0L.001 | Visitors lifts | Лифт за посетиоце | |
| 14A.0L.002 | Visitors lifts | Лифт за посетиоце | |
| 14A.0L.003 | Clean hoist | Лифт чисто | |
| 14A.0L.004 | Dirty hoist | Лифт прљаво | |
| 14A.0L.005 | Inpatients lifts | Лифт за лежеће пацијенте | |
| 14A.0L.006 | Inpatients lifts | Лифт за лежеће пацијенте | |
| 14A.0E.001 | Entrance area 1 | Улаз 1 | 22.35 |
| 14A.0E.002 | Entrance area 2 | Улаз 2 | 31.80 |
| 14A.0E.003 | Entrance area 3 | Улаз 3 | 36.95 |
| 14A.0C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 147.26 |
| 14A.0C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 48.50 |
| 14A.0C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 89.75 |
| 14A.0C.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 19.44 |
| 14A.0C.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 42.49 |
| 14A.0C.006 | Corridor 6 | Ходник 6 | 136.36 |
| 14A.0C.007 | Corridor 7 | Ходник 7 | 45.10 |
| 14A.0C.008 | Corridor 8 | Ходник 8 | 76.51 |
| | УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | 752.37 |
| | УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ НЕТО: | | 2553.97 |

| | | |
|---|---|---|
| УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ БРУТО: | | 3004.96 |

| | | |
|---|---|---|
| УКУПНО ОБЈЕКАТ НЕТО: | | 20 111.20 |
| УКУПНО ОБЈЕКАТ БРУТО: | | 24 167.35 |




±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/ф: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничка центра у Србије Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1,2,4/5/8 спрат 11 000 Београд.

назив објекта:
Допрашна и уређење комплекса наградним, допрашним и реконструкцијом образа Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048625 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | Јединица: 321 А306 21 | број пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 14А, новопројектовано стање-основа приземља | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР идејно решење | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шт.бр: 1.7.1.2 |

# ОСНОВА 1. СПРАТА




| ПРВИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака просторије** | **назив просторије** | | **П (m²)** |
| | | **ОП БЛОК** | |
| 14A.1R.001 | WC: Staff | Тоалет за особље | 9.80 |
| 14A.1R.002 | Staff changing room | Гардероба особља | 22.96 |
| 14A.1R.003 | WC: Staff | Тоалет особља | 9.96 |
| 14A.1R.004 | Staff changing room | Гардероба особља | 23.12 |
| 14A.1R.005 | Staff restroom | Одмор запослених | 12.53 |
| 14A.1R.006 | Manager OR | Менаџер ОП блока | 12.75 |
| 14A.1R.007 | Patient preparation | Припрема пацијента | 11.70 |
| 14A.1R.008 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.61 |
| 14A.1R.009 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.010 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 13.25 |
| 14A.1R.011 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.012 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.013 | Patient preparation | Припрема пацијента | 11.72 |
| 14A.1R.014 | Patient preparation | Припрема пацијента | 11.72 |
| 14A.1R.015 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.016 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.017 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 13.25 |
| 14A.1R.018 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.019 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.020 | Patient preparation | Припрема пацијента | 11.72 |
| 14A.1R.021 | Patient preparation | Припрема пацијента | 11.72 |
| 14A.1R.022 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.023 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.024 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 13.25 |
| 14A.1R.025 | OR ISO 7 | Операциона сала ISO 7 | 49.98 |
| 14A.1R.026 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 7.40 |
| 14A.1R.027 | Patient preparation | Припрема пацијента | 12.34 |
| 14A.1R.028 | Office: Head nurse | Главна сестра | 12.19 |
| 14A.1R.029 | Office: Doctor on call | Дежурни хирург | 11.20 |
| 14A.1R.030 | Clean utility | Радна просторија чисто | 16.00 |
| 14A.1R.031 | Clean transfer area | Пропусник чисто | 9.51 |
| 14A.1R.032 | Store - clean | Остава чисто | 35.93 |
| 14A.1R.033 | Store - anaesthesia | Остава анестезија | 13.61 |
| 14A.1R.034 | Store - sterile | Остава стерилно | 20.13 |
| 14A.1R.035 | Status Lab. | Брза лабораторија | 6.33 |
| 14A.1R.036 | Scrub up / gown. room | Хируршко прање руку и припрема | 10.18 |
| 14A.1R.037 | Viewing room | Командна соба | 25.51 |
| 14A.1R.038 | Hibrid OR ISO 5 | Хибридна операциона сала ISO 5 | 63.59 |
| 14A.1R.039 | Patient preparation | Припрема пацијента | 12.65 |
| 14A.1R.040 | Disposal and cleaning of dirty stretchers | Одлагање прљавих стренера / Чишћење стренера | 17.45 |
| 14A.1R.041 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 6.32 |
| 14A.1R.042 | Cleaners room | Трокадеро / Остава чистачице | 5.40 |
| 14A.1R.043 | Store: dirty | Привремено одлагање прљавог | 7.56 |
| 14A.1R.044 | Tehnical room | Техничка просторија | 17.00 |
| | УКУПНО: | | 836.27 |
| | | ПЕРИОПЕРАТИВНА НЕГА | |
| 14A.1R.045 | Coordination desk-nurses | Координационi пулт сестре / радни простор чисто | 10.30 |
| 14A.1R.046 | Store - dirty | Остава прљаво | 5.39 |
| 14A.1R.047 | Preoperative care | Преоперативна нега пацијента | 64.24 |
| 14A.1R.048 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.66 |
| 14A.1R.049 | Postoperative care | Постоперативна нега пацијента | 137.48 |
| 14A.1R.050 | Coordination desk-nurses | Координационi пулт сестре / радни простор чисто | 11.42 |
| 14A.1R.51 | Store - clean | Остава чисто | 9.23 |
| | УКУПНО: | | 241.71 |
| | | ИНТЕНЗИВНА НЕГА | |
| 14A.1R.052 | Anteroom | Предпростор | 6.84 |
| 14A.1R.053 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 27.78 |
| 14A.1R.054 | Office: doctor on call | Дежурни лекар / Радна соба лекара | 14.98 |
| 14A.1R.055 | WC: Staff | Тоалет за особље | 3.84 |
| 14A.1R.056 | Coordination desk-nurses | Координационi пулт сестре | 17.41 |
| 14A.1R.057 | Coordination desk-nurses | Координационi пулт сестре | 8.05 |
| 14A.1R.058 | Intensive care 9 beds | Интензивна нега 9 постеља | 277.29 |
| 14A.1R.059 | Coordination desk-nurses | Координационi пулт сестре | 8.05 |
| 14A.1R.060 | Intensive care 6 beds | Интензивна нега 6 постеља | 221.83 |
| 14A.1R.061 | Anteroom | Предпростор | 6.57 |
| 14A.1R.062 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 23.77 |
| 14A.1R.063 | Office: head nurse | Главна сестра | 12.62 |
| 14A.1R.064 | Office | Канцеларија | 17.85 |
| 14A.1R.065 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 9.63 |
| 14A.1R.066 | Consultations / Visitors restroom | Консултације / одмор посетиоца | 19.18 |
| 14A.1R.067 | WC: Staff and visitors | Тоалет за запослене и посетиоце | 9.90 |
| 14A.1R.068 | Anteroom chang.room | Предпростор гардероба | 8.10 |
| 14A.1R.069 | Staff chang. room F | Гардероба особља Ж | 14.55 |
| 14A.1R.070 | Staff chang. room M | Гардероба особља М | 13.88 |
| 14A.1R.071 | Visitors chang. room | Гардероба посетиоца | 10.64 |
| 14A.1R.072 | Store - clean | Остава чисто | 18.54 |
| 14A.1R.073 | Clean utility | Радна соба чисто | 27.36 |
| 14A.1R.074 | Store - clean | Остава чисто | 13.86 |
| 14A.1R.075 | Dirty utility | Радна соба прљаво | 16.10 |
| 14A.1R.076 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 5.32 |
| 14A.1R.077 | Store: dirty | Привремено одлагање прљавог | 6.57 |
| | УКУПНО: | | 820.52 |
| | | ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ | |
| 14A.1R.078 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 13.72 |
| 14A.1R.079 | Store: medical equipment | Остава медицинских уређаја | 12.41 |
| 14A.1R.080 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 19.94 |
| 14A.1R.081 | WC: Staff | Тоалет запослених | 6.02 |
| 14A.1R.082 | Cleaners room | Трокадеро / остава чистачице | 3.83 |
| 14A.1R.083 | Office: doctor on call | Дежурни лекар / радна соба лекара | 14.01 |
| 14A.1R.084 | WC: Staff | Тоалет за особље | 3.23 |
| 14A.1R.085 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 9.97 |
| 14A.1R.086 | Patients transfer area and disposal of dirty stretchers | Пропусник за пацијенте и одлагање коришћених стренера | 28.85 |
| 14A.1R.087 | Dirty transfer area | Пропусник прљаво | 17.59 |
| 14A.1R.088 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 14.80 |
| 14A.1R.089 | Disposal of clean stretchers OR | Одлагање коришћених стренера ОП блок | 11.20 |
| | УКУПНО: | | 155.57 |
| | **HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS** | **ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | |
| 14A.-1C.01 | staircase | ходеници | 575.94 |
| 14A.-1S.01 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1S.02 | staircase | степениште | 28.48 |
| 14A.-1L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.-1L.02 | lift | лифт | |
| 14A.-1L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.-1L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.-1L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.-1L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.-1L.07 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.-1L.08 | sterile hoist | лифт прљаво | |
| | УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | 632.90 |
| | УКУПНО 1.СПРАТ НЕТО: | | 2686.96 |

| | | |
|---|---|---|
| | **УКУПНО 1.СПРАТ БРУТО:** | **3383.20** |

±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д. Тодора Јоановића 47/, Нови Сад,
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@agristitut.com;
web: www.agristitut.com ohttp://www.agristitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта
"Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, "Пастерова 1/,АПТИЛ спрат,11 000 Београд,
назив објекта:
Доградња и уређење комплекса породилног, дечјег болнице и реконструкцији објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, мастер.инж.арх. Јелена Лукина, мастер.инж.арх Катарина Данков, мастер.инж.арх | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 14А -новопројектована спаша-основа 1. спрата | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.1.3 |

# ОСНОВА 2. СПРАТА




## ДРУГИ СПРАТ

| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | CARDIO & VASCULAR WARD UNIT | КАРДИО-ВАСКУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ | |
| 14A.2R.001 | Waiting area | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.2R.002 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.002a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.003 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.003a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.004 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.2R.004a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.005 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.005a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.006 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.006a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.2R.007a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.2R.008a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.2R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.47 |
| 14A.2R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.2R.018a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.019a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.66 |
| 14A.2R.020a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.35 |
| 14A.2R.021a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.022a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.023a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.024 | Switchgear room | Електро просторија разводно постројење | 15.70 |
| 14A.2R.025 | Store: equipment | Остава - опрема | 8.00 |
| 14A.2R.026 | Store: general | Остава - опште | 7.70 |
| 14A.2R.027 | Office: doctors write up | Писање навијатија | 12.47 |
| 14A.2R.028 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 16.72 |
| 14A.2R.029 | Clean utility | Радна соба - чисто | 14.57 |
| 14A.2R.030 | Reception | Пријем | 15.82 |
| 14A.2R.031 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.86 |
| 14A.2R.032 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.06 |
| 14A.2R.033 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 14.42 |
| 14A.2R.034 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 10.07 |
| 14A.2R.035 | Interview room | Соба за разговоре | 14.14 |
| 14A.2R.036 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.2R.037 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.67 |
| 14A.2R.038 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.2R.039 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 2.25 |
| 14A.2R.040 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.74 |
| УКУПНО КАРДИО-ВАСКУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ: | | | 736.98 |
| | NEUROSURGERY WARD UNIT | НЕУРОХИРУРГИЈА | |
| 14A.2R.041 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.26 |
| 14A.2R.042 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.65 |
| 14A.2R.043 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.043a | WC: ensuite | Купатило | 3.67 |
| 14A.2R.044 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.044a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.2R.045 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.2R.045a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.2R.046 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.2R.046a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.2R.047 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.047a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.048 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.048a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.049 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.049a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.050 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.050a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 36.43 |
| 14A.2R.051a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.2R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.052a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.2R.053a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.2R.054 | Doctor on call | Дежурни лекар | 18.17 |
| 14A.2R.055 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.2R.056 | Office | Канцеларија | 24.74 |
| 14A.2R.057 | Office | Канцеларија | 25.27 |
| 14A.2R.058 | Office | Канцеларија | 24.15 |
| 14A.2R.059 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.34 |
| 14A.2R.060 | Doctor on call | Дежурни лекар | 19.43 |
| 14A.2R.061 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.30 |
| 14A.2R.062 | Office: doctors write up | Писање навијатија | 18.39 |
| 14A.2R.063 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.2R.064 | Control | Портирница | 5.52 |
| 14A.2R.065 | Store: equipment | Остава - опрема | 7.40 |
| 14A.2R.066 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.2R.067 | Clean utility | Радна соба - чисто | 15.91 |
| 14A.2R.068 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.86 |
| 14A.2R.069 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.60 |
| 14A.2R.070 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.68 |
| 14A.2R.071 | Reception | Пријем | 20.41 |
| 14A.2R.072 | Office: doctors write up | Писање навијатија | 18.10 |
| 14A.2R.073 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 19.00 |
| 14A.2R.074 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 16.90 |
| 14A.2R.075 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.39 |
| 14A.2R.076 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 7.19 |
| 14A.2R.077 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.11 |
| 14A.2R.078 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.2R.079 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.2R.080 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.2R.081 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| 14A.2R.082 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 52.46 |
| УКУПНО НЕУРОХИРУРГИЈА: | | | 714.09 |

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.2T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.2T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.2S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.2S.002 | Staircase | Степениште | 29.10 |
| 14A.2S.003 | Staircase | Степениште | 8.34 |
| 14A.2S.004 | Staircase | Степениште | 8.34 |
| 14A.2L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.2L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.2L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.2L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.2L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.2L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.2C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 75.11 |
| 14A.2C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 280.55 |
| 14A.2C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 70.02 |
| 14A.2C.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 37.40 |
| 14A.2C.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 160.09 |
| 14A.2C.006 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.2C.007 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 745.68 |
| УКУПНО 2.СПРАТ НЕТО: | | | 2196.75 |

| | | |
|---|---|---|
| УКУПНО 2.СПРАТ БРУТО: | | 2698.34 |




±0.00 =193.46

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com, mtrio2www.aginstitut.com

инвеститор:
Министарство здравља, Дирекција за имплементацију пројекта
"Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и изградња Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 108БИС КО Крагујевац,IV
назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 108БИС КО Крагујевац,IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| пројектант главни пројектант: Снежана Марић Петровић, дипл | broj licence: 321 A306 21 | врста пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Торбица, маст.инж.арх. Јелена Лукина, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 14А -новопројектована спаја-основа 2. спрата | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шифра: 1.7.1.А |

# ОСНОВА 3. СПРАТА




| ТРЕЋИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
| | CARDIOLOGY WARD UNIT & CCUs | КАРДИОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ | |
| 14A.3R.001 | Waiting room | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.3R.002 | Interview room | Соба за разговоре | 13.41 |
| 14A.3R.003 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.3R.004 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.33 |
| 14A.3R.005 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.3R.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 1.95 |
| 14A.3R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.65 |
| 14A.3R.007a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.57 |
| 14A.3R.008a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.33 |
| 14A.3R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.51 |
| 14A.3R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.3R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.20 |
| 14A.3R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.018a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.019a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.020a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.021a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.022a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.3R.023a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.024 | Double bedroom | Двокреветна соба | 17.92 |
| 14A.3R.024a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.3R.025 | Double bedroom | Двокреветна соба | 22.58 |
| 14A.3R.025a | WC: ensuite | Купатило | 4.07 |
| 14A.3R.026 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 16.88 |
| 14A.3R.027 | Office: doctors write up | Соба за навођење | 18.39 |
| 14A.3R.028 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.3R.029 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 6.36 |
| 14A.3R.030 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 54.32 |
| 14A.3R.031 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 23.31 |
| 14A.3R.032 | Doctor on call | Дежурни лекар | 21.94 |
| 14A.3R.033 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.3R.034 | Store: clinical equipment | Остава: медицинска опрема | 23.68 |
| 14A.3R.035 | Office: ward head | Канцеларија | 15.83 |
| 14A.3R.036 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 8.44 |
| 14A.3R.037 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 13.77 |
| 14A.3R.038 | Office: doctors write up | Соба за навођење | 14.87 |
| 14A.3R.039 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 12.32 |
| 14A.3R.040 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 19.93 |
| 14A.3R.041 | Lobby | Фијелер | 7.17 |
| 14A.3R.042 | Status Lab. | Брза лабораторија | 12.04 |
| 14A.3R.043 | Multi bedroom | Вишекреветна соба | 315.39 |
| 14A.3R.044 | Staff comm. base | Одељенски імфо пулт | 22.35 |
| 14A.3R.045 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 12.68 |
| 14A.3R.046 | Clean utility | Радна соба - чисто | 12.68 |
| 14A.3R.047 | Staff chang. room (14 lockers) | Гардероба особља | 16.36 |
| 14A.3R.049 | Staff chang. room (13 lockers) | Гардероба особља | 13.16 |
| 14A.3R.049 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.3R.050 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.3R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.3R.051a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.052a | WC: ensuite | Купатило | 3.54 |
| 14A.3R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.3R.053a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.054 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.3R.054a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.3R.055 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.3R.055a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.056 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.3R.056a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.3R.057 | Office | Канцеларија | 16.02 |
| 14A.3R.058 | Changing room (relatives) | Гардероба за посетиоце | 5.18 |
| 14A.3R.059 | Reception & Clinical store | Пулт медицинских сестара | 12.32 |
| 14A.3R.060 | Switchgear room | Енергетско просторија розводно постројење | 14.22 |
| 14A.3R.061 | Store: equipment | Остава: опрема | 7.40 |
| 14A.3R.062 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.3R.063 | Clean utility | Радна соба - чисто | 16.12 |
| 14A.3R.064 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.22 |
| 14A.3R.065 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.24 |
| 14A.3R.066 | Treatment room: stress test | Соба за тестирање (тест оптерећења) | 20.54 |
| 14A.3R.067 | Reception | Пријем | 19.87 |
| 14A.3R.068 | Cons./exam./treat. room | Преглед и интервенције | 18.11 |
| 14A.3R.069 | Office:headnurse | Канцеларија - главна сестра | 17.68 |
| 14A.3R.070 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 18.10 |
| 14A.3R.071 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 14.99 |
| 14A.3R.072 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.12 |
| 14A.3R.073 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.3R.074 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.3R.075 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.3R.076 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| УКУПНО 3.СПРАТ: | | | 1562.50 |

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.3T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.3T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.3S.001 | Staircase | Степенице | 28.48 |
| 14A.3S.002 | Staircase | Степенице | 28.48 |
| 14A.3L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.3L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.3L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.3L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.3L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.3L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.3C.001 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.3C.002 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| 14A.3C.003 | Corridor 1 | Ходник 1 | 21.89 |
| 14A.3C.004 | Corridor 2 | Ходник 2 | 513.65 |
| 14A.3C.005 | Corridor 3 | Ходник 3 | 4.26 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 645.01 |
| УКУПНО 3.СПРАТ НЕТО: | | | 2207.52 |

| | | |
|---|---|---|
| | УКУПНО 3.СПРАТ БРУТО: | 2681.77 |

±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.Д. Трифуна Јовановића 4/7, Нови Сад,
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@agrinstitut.com;
web: www.agrinstitut.com; http://www.agrinstitut.com/


ИНВЕСТИТОР:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Постројење 1/ АТЕР спрат 11 000 Београд,
ЗАДАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Главни пројекат грађевинског комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048к/3 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл. | бројеви лицењења: 321 А306 21 | назив пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадници: Тијана Трбовић, мастер.инж.арх. Јелена Алексић, мастер.инж.арх. Катарина Даинов, мастер.инж.арх | | назив целине: Објекат интерне ознаке 14А -новопројектована спојена-основа 3. спрата |
| ознака врсте техничке документације: ИДР идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шифра: 1.7.1.5 |

# ОСНОВА 4. СПРАТА




## ЧЕТВРТИ СПРАТ

| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | CARDIOLOGY WARD UNIT & CCUs | КАРДИОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ | |
| 14A.4R.001 | Waiting room | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.4R.002 | Interview room | Соба за разговоре | 13.41 |
| 14A.4R.003 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.4R.004 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.33 |
| 14A.4R.005 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.4R.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 1.95 |
| 14A.4R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.65 |
| 14A.4R.007a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.57 |
| 14A.4R.008a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.33 |
| 14A.4R.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.51 |
| 14A.4R.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.4R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.20 |
| 14A.4R.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.018a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.019a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.020a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.021a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.022a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.4R.023a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.024 | Double bedroom | Двокреветна соба | 17.92 |
| 14A.4R.024a | WC: ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.4R.025 | Double bedroom | Двокреветна соба | 22.58 |
| 14A.4R.025a | WC: ensuite | Купатило | 4.07 |
| 14A.4R.026 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 16.88 |
| 14A.4R.027 | Office: doctors write up | Соба за навођење | 18.39 |
| 14A.4R.028 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.4R.029 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 6.36 |
| 14A.4R.030 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 54.32 |
| 14A.4R.031 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 23.31 |
| 14A.4R.032 | Doctor on call | Дежурни лекар | 21.94 |
| 14A.4R.033 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.4R.034 | Store: clinical equipment | Остава: медицинска опрема | 23.68 |
| 14A.4R.035 | Office: ward head | Канцеларија | 15.83 |
| 14A.4R.036 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 8.44 |
| 14A.4R.037 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 13.77 |
| 14A.4R.038 | Office: doctors write up | Соба за навођење | 14.87 |
| 14A.4R.039 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 12.32 |
| 14A.4R.040 | Isolation single bedroom | Једнокреветна соба за изолацију | 19.93 |
| 14A.4R.041 | Lobby | Филтер | 7.17 |
| 14A.4R.042 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 12.04 |
| 14A.4R.043 | Multi bedroom | Вишекреветна соба | 315.39 |
| 14A.4R.044 | Staff comm. base | Одељенски info пулт | 22.35 |
| 14A.4R.045 | Clean utility | Радна соба - чисто | 12.68 |
| 14A.4R.046 | Clean utility | Радна соба - чисто | 12.68 |
| 14A.4R.047 | Staff chang. room (14 lockers) | Гардероба особља | 16.36 |
| 14A.4R.048 | Staff chang. room (13 lockers) | Гардероба особља | 13.16 |
| 14A.4R.049 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.4R.050 | WC: staff | Тоалет за особље | 5.50 |
| 14A.4R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.4R.051a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.052a | WC: ensuite | Купатило | 3.54 |
| 14A.4R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.4R.053a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.054 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.4R.054a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.4R.055 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.4R.055a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.056 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.4R.056a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.4R.057 | Office | Канцеларија | 16.02 |
| 14A.4R.058 | Changing room (relatives) | Гардероба за посетиоце | 5.18 |
| 14A.4R.059 | Reception & Clinical store | Пулт медицинских сестара | 12.32 |
| 14A.4R.060 | Switchgear room | Електро просторија разводна постројења | 14.22 |
| 14A.4R.061 | Store: equipment | Остава: опрема | 7.40 |
| 14A.4R.062 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.4R.063 | Clean utility | Радна соба - чисто | 16.12 |
| 14A.4R.064 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.22 |
| 14A.4R.065 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.24 |
| 14A.4R.066 | Treatment room: stress test | Соба за тестирање (тест оптерећења) | 20.54 |
| 14A.4R.067 | Reception | Пријем | 19.87 |
| 14A.4R.068 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 18.11 |
| 14A.4R.069 | Office: head nurse | Канцеларија- главна сестра | 17.68 |
| 14A.4R.070 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 18.10 |
| 14A.4R.071 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 14.99 |
| 14A.4R.072 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.12 |
| 14A.4R.073 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.4R.074 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.4R.075 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.4R.076 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| УКУПНО КАРДИОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ: | | | 1562.50 |

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.4T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.4T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.4S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.4S.002 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.4L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.4L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.4L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.4L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.4L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.4L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.4C.006 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.4C.007 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| 14A.4C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 21.89 |
| 14A.4C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 510.94 |
| 14A.4C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 4.26 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 642.30 |
| УКУПНО 4.СПРАТ НЕТО: | | | 2204.80 |

| | | |
|---|---|---|
| | УКУПНО 4.СПРАТ БРУТО: | 2681.77 |

±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.о. Београд Јованова бр 47/, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@agrinsti.com;
web: www.agrinsti.com; http://www.agrinsti.com


инвеститор:
Министарство здравља, Управа за заједничке послове пројекта Д.о. Београд Немањина 22-26, Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац / Институт за болести срца и крвних судова Клинички центар Србије Пасјачка 1, 11409 Београд, 11.00 Београд

назив објекта:
Доградња и санација комплекса амбуланти, дијагностике и реконструкција објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048615 КО Крагујевац,IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл. инж. арх. | број лиценце: 321 А306 21

сарадник: Тијана Трбовић, мастер инж.арх., Јелена Анђелић, мастер инж.арх, Катарина Домић, мастер инж.арх

назив врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

назив пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа: Објекат интерне апаних 14А -новопројектована етажа-основа 4. спрата

| број пројекта : | датум: | размера: | шифра: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.1.6 |

# ОСНОВА 5. СПРАТА




## ПЕТИ СПРАТ

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | CHEST SURGERY WARD UNIT | ХИРУРГИЈА - ГРУДНО | |
| 14A.SR.001 | Waiting room | Чекаоница | 47.19 |
| 14A.SR.002 | Interview room | Соба за разговоре | 14.47 |
| 14A.SR.003 | Anteroom | Предпростор | 2.70 |
| 14A.SR.004 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.37 |
| 14A.SR.005 | Anteroom | Предпростор | 2.28 |
| 14A.SR.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 2.20 |
| 14A.SR.007 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.SR.008 | Office: 1 staff | Канцеларија | 18.97 |
| 14A.SR.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.SR.009a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.SR.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.SR.010a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.SR.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.41 |
| 14A.SR.011a | WC: ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.SR.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.58 |
| 14A.SR.012a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.SR.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.SR.013a | WC: ensuite | Купатило | 3.54 |
| 14A.SR.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.014a | WC: ensuite | Купатило | 3.59 |
| 14A.SR.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.015a | WC: ensuite | Купатило | 3.59 |
| 14A.SR.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.016a | WC: ensuite | Купатило | 3.59 |
| 14A.SR.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.97 |
| 14A.SR.017a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.018 | Switchgear room | Енергетска просторија разводна постројења | 15.70 |
| 14A.SR.019 | Reception & Clinical store | Пулт медицинских сестара | 16.17 |
| 14A.SR.020 | Clean utility | Радна соба - чисто | 14.59 |
| 14A.SR.021 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 14.65 |
| 14A.SR.022 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.90 |
| 14A.SR.023 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 16.35 |
| УКУПНО ХИРУРГИЈА-ГРУДНО: | | | 395.72 |
| | PULMOLOGY WARD UNIT & SUB-INTENSIVE | ПУЛМОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ | |
| 14A.SR.024 | Double bedroom | Двокреветна соба | 21.36 |
| 14A.SR.024a | WC: ensuite | Купатило | 4.01 |
| 14A.SR.025 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.66 |
| 14A.SR.025a | WC: ensuite | Купатило | 3.65 |
| 14A.SR.026 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.10 |
| 14A.SR.026a | WC: ensuite | Купатило | 3.71 |
| 14A.SR.027 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.SR.027a | WC: ensuite | Купатило | 3.77 |
| 14A.SR.028 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.SR.028a | WC: ensuite | Купатило | 3.64 |
| 14A.SR.029 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.33 |
| 14A.SR.029a | WC: ensuite | Купатило | 3.69 |
| 14A.SR.030 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.SR.030a | WC: ensuite | Купатило | 3.53 |
| 14A.SR.031 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.031a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.032 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.032a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.033 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.033a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.034 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.20 |
| 14A.SR.034a | WC: ensuite | Купатило | 3.53 |
| 14A.SR.035 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.035a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.036 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.036a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.037 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.037a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.038 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.038a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.039 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.039a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.040 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.040a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.041 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.SR.041a | WC: ensuite | Купатило | 3.58 |
| 14A.SR.042 | Double bedroom | Двокреветна соба | 17.92 |
| 14A.SR.042a | WC: ensuite | Купатило | 3.60 |
| 14A.SR.043 | Double bedroom | Двокреветна соба | 21.33 |
| 14A.SR.043a | WC: ensuite | Купатило | 4.22 |
| 14A.SR.044 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.71 |
| 14A.SR.044a | WC: ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.SR.045 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.SR.045a | WC: ensuite | Купатило | 3.68 |
| 14A.SR.046 | Store: equipment | Оставa - опрема | 7.40 |
| 14A.SR.047 | Store: general | Оставa - опште | 7.98 |
| 14A.SR.048 | Clean utility | Радна соба - чисто | 16.12 |
| 14A.SR.049 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.22 |
| 14A.SR.050 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.24 |
| 14A.SR.051 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 20.54 |
| 14A.SR.052 | Reception | Пријем | 20.41 |
| 14A.SR.053 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 15.91 |
| 14A.SR.054 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 19.16 |
| 14A.SR.055 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 16.90 |
| 14A.SR.056 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.39 |
| 14A.SR.057 | Hold: disposal | Отпад - привремено одлагање | 7.19 |
| 14A.SR.058 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 5.72 |
| 14A.SR.059 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.SR.060 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.SR.061 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.SR.062 | WC: staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| 14A.SR.063 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 52.30 |
| 14A.SR.064 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.63 |
| 14A.SR.065 | Office: head of department | Канцеларија | 26.14 |
| 14A.SR.066 | Doctor on call | Дежурни лекар | 19.60 |
| 14A.SR.067 | WC: staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.58 |
| 14A.SR.068 | Staff chang. room (Lockers) | Гардероба особља | 6.45 |
| 14A.SR.069 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.99 |
| 14A.SR.070 | Staff chang. room (Lockers) | Гардероба особља | 6.93 |
| 14A.SR.071 | WC: staff | Тоалет за особље | 3.99 |
| 14A.SR.072 | Status lab | Бриз лабораторија | 9.75 |
| 14A.SR.073 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 16.15 |
| 14A.SR.074 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 13.46 |
| 14A.SR.075 | Store: clinical equipment | Оставa - медицинска опрема | 14.33 |
| 14A.SR.076 | Anteroom | Предпростор | 6.05 |
| 14A.SR.077 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 7.03 |
| 14A.SR.078 | Multi bedroom | Вишекреветна соба | 160.27 |
| 14A.SR.079 | Staff comm. base | Пулт - медицинске сестре | 16.35 |
| 14A.SR.080 | Clean utility | Радна соба - чисто | 13.03 |
| 14A.SR.081 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 11.35 |
| УКУПНО ПУЛМОЛОГИЈА И ОДЕЉЕЊЕ ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ : | | | 1101.65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 14A.ST.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.ST.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.SS.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.SS.002 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.SL.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.SL.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.SL.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.SL.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.SL.05 | hospitals lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.SL.06 | hospitals lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.SC.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 46.27 |
| 14A.SC.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 134.40 |
| 14A.SC.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 34.52 |
| 14A.SC.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 23.56 |
| 14A.SC.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 75.70 |
| 14A.SC.006 | Corridor 6 | Ходник 6 | 272.78 |
| 14A.SC.007 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.SC.008 | Ante room | Предпростор | 133.87 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 692.44 |
| УКУПНО 5.СПРАТ НЕТО : | | | 2189.81 |

| | | |
|---|---|---|
| УКУПНО 5.СПРАТ БРУТО: | | 2681.77 |

±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.Д. Београд
Др. Зорана Јоановића 47/I, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@agrinstitut.com;
web: www.agrinstitut.com; http://www.agrinstitut.com/


НАЗИВ ПРОЈЕКТА:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Постројења 1.АТЛВ спрат 11 000 Београд,
ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА:
Катастарске парцеле комплекса изградњи, адаптацији и реконструкцији објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1046в/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слободан Марић Петровић, дипл. | бројеви лиценци: 321 А306 21 | ДЕО ПРОЈЕКТА: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадници: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Алексић, маст.инж.арх Катарина Даиков, маст.инж.арх | | Објекат интервенције ознаке 14А. новопројектована станка-основа 5. спрата / НАЗИВ ЦРТЕЖА: | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шифра: 1.7.1.7 |

# ОСНОВА 6. СПРАТА




## ШЕСТИ СПРАТ

| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | PLASTIC SURGERY | ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА | |
| 14A.6R.001 | Waiting area | Чекаоница | 51.34 |
| 14A.6R.002 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.002a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.003 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.003a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.004 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.32 |
| 14A.6R.004a | WC; ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.005 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.005a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.006 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.006a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.007 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.6R.007a | WC; ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.008 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.6R.008a | WC; ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.6R.009 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.009a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.010 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.010a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.011 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.011a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.012 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.012a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.013 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.013a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.014 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.014a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.015 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.015a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.016 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.016a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.017 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.47 |
| 14A.6R.017a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.018 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.91 |
| 14A.6R.018a | WC; ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.019 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.019a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.020 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.66 |
| 14A.6R.020a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.021 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.35 |
| 14A.6R.021a | WC; ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.022 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.022a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.023 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.023a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.024 | Switchgear room | Енергро просторија разводно постројење | 15.70 |
| 14A.6R.025 | Store: equipment | Остава - опрема | 8.00 |
| 14A.6R.026 | Store: general | Остава - опште | 7.70 |
| 14A.6R.027 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 12.47 |
| 14A.6R.028 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 16.72 |
| 14A.6R.029 | Clean utility | Радна соба - чисто | 14.57 |
| 14A.6R.030 | Reception | Пријем | 15.82 |
| 14A.6R.031 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.86 |
| 14A.6R.032 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 12.06 |
| 14A.6R.033 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 14.42 |
| 14A.6R.034 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 10.07 |
| 14A.6R.035 | Interview room | Соба за разговоре | 14.14 |
| 14A.6R.036 | Anteroom | Предпростор | 3.04 |
| 14A.6R.037 | WC; disabled | Тоалет за ОСОК | 3.47 |
| 14A.6R.038 | Anteroom | Предпростор | 2.92 |
| 14A.6R.039 | WC; visitors | Тоалет за посетиоце | 2.25 |
| 14A.6R.040 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.74 |
| | УКУПНО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА: | | 736.98 |
| | | СТАЦИОНАРНА НЕГА | |
| 14A.6R.041 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.26 |
| 14A.6R.042 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 24.65 |
| 14A.6R.043 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.043a | WC; ensuite | Купатило | 3.67 |
| 14A.6R.044 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.044a | WC; ensuite | Купатило | 3.55 |
| 14A.6R.045 | Double bedroom | Двокреветна соба | 19.42 |
| 14A.6R.045a | WC; ensuite | Купатило | 3.57 |
| 14A.6R.046 | Double bedroom | Двокреветна соба | 20.50 |
| 14A.6R.046a | WC; ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.6R.047 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.047a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.048 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.048a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.049 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.049a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.050 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.050a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.051 | Double bedroom | Двокреветна соба | 36.43 |
| 14A.6R.051a | WC; ensuite | Купатило | 3.40 |
| 14A.6R.052 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.052a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.053 | Double bedroom | Двокреветна соба | 18.17 |
| 14A.6R.053a | WC; ensuite | Купатило | 3.45 |
| 14A.6R.054 | Doctor on call | Дежурни лекар | 18.17 |
| 14A.6R.055 | WC; staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.45 |
| 14A.6R.056 | Office | Канцеларија | 24.74 |
| 14A.6R.057 | Office | Канцеларија | 25.27 |
| 14A.6R.058 | Office | Канцеларија | 24.15 |
| 14A.6R.059 | Office: head of department | Канцеларија - начелник | 13.34 |
| 14A.6R.060 | Doctor on call | Дежурни лекар | 19.43 |
| 14A.6R.061 | WC; staff (ensuite) | Тоалет за особље | 3.30 |
| 14A.6R.062 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 18.39 |
| 14A.6R.063 | Cleaners room | Соба за чистачице | 6.36 |
| 14A.6R.064 | Control | Портирница | 5.52 |
| 14A.6R.065 | Store: equipment | Остава - опрема | 7.40 |
| 14A.6R.066 | Store: general | Остава - опште | 7.98 |
| 14A.6R.067 | Clean utility | Радна соба - чисто | 15.91 |
| 14A.6R.068 | Assisted bathroom | Купатило за непокретне пацијенте | 17.86 |
| 14A.6R.069 | Ward pantry | Дистрибутивна кухиња | 15.60 |
| 14A.6R.070 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.68 |
| 14A.6R.071 | Reception | Пријем | 20.41 |
| 14A.6R.072 | Office: doctors write up | Писање извештаја | 18.10 |
| 14A.6R.073 | Cons./exam./treat. room | Прегледи и интервенције | 19.00 |
| 14A.6R.074 | Staff restroom | Просторија за одмор особља | 16.90 |
| 14A.6R.075 | Dirty utility | Радна соба - прљаво | 8.39 |
| 14A.6R.076 | Hold: disposal | Остава - привремено одлагање | 7.19 |
| 14A.6R.077 | Corpse storage | Привремени смештај преминулих | 6.11 |
| 14A.6R.078 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.6R.079 | WC; staff | Тоалет за особље | 2.03 |
| 14A.6R.080 | Anteroom | Предпростор | 2.77 |
| 14A.6R.081 | WC; staff | Тоалет за особље | 2.02 |
| 14A.6R.082 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 52.46 |
| | УКУПНО СТАЦИОНАРНА НЕГА: | | 714.09 |

| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
|---|---|---|---|
| 14A.6T.001 | Terrace 1 | Тераса 1 | 3.98 |
| 14A.6T.002 | Terrace 2 | Тераса 2 | 25.76 |
| 14A.6S.001 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.6S.002 | Staircase | Степениште | 29.10 |
| 14A.6S.003 | Staircase | Степениште | 28.48 |
| 14A.6S.004 | Staircase | Степениште | 29.10 |
| 14A.6L.01 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.6L.02 | visitors lifts | лифт за посетиоце | |
| 14A.6L.03 | clean hoist | лифт чисто | |
| 14A.6L.04 | dirty hoist | лифт прљаво | |
| 14A.6L.05 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.6L.06 | Inpatients lifts | лифт за лежеће болеснике | |
| 14A.6C.001 | Corridor 1 | Ходник 1 | 75.11 |
| 14A.6C.002 | Corridor 2 | Ходник 2 | 280.55 |
| 14A.6C.003 | Corridor 3 | Ходник 3 | 70.02 |
| 14A.6C.004 | Corridor 4 | Ходник 4 | 37.40 |
| 14A.6C.005 | Corridor 5 | Ходник 5 | 160.09 |
| 14A.6C.006 | Ante room | Предпростор | 5.13 |
| 14A.6C.007 | Ante room | Предпростор | 13.39 |
| УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: | | | 786.58 |
| УКУПНО 6.СПРАТ НЕТО: | | | 2237.66 |

| | | |
|---|---|---|
| УКУПНО 6.СПРАТ БРУТО: | | 2681.77 |

±0.00 =193.46

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.р. Зорбија Јовановића 47, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Слађана Нарић Петровић, дипл. грађ. инж.
БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ: 321 A306 21
САРАДНИЦИ:
Тијана Трбовић, мастер инж. арх.
Јелена Лукић, мастер инж. арх.
Катарина Даков, мастер инж. арх.

ИНВЕСТИТОР:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1 7.БЛОК спрат 11 000 Београд,
РАДНИ ОБЈЕКАТ:
Доградња и доградња комплекса хирургије, дијагностике и реконструкције објекта, Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048/5 КО Крагујевац IV

ДЕО ПРОЈЕКТА:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

НАЗИВ ЦРТЕЖА:
Основа интерне ознаке 14A
-новопројектована етажа-основа 6. спрата

| БРОЈ ПРОЈЕКТА: | ДАТУМ: | РАЗМЕРА: | БРОЈ ЦРТЕЖА: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.1.8. |

ИДР идејно решење

# ТЕХНИЧКА ЕТАЖА




| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | **TECHNICAL FLOOR** | ТЕХНИЧКА ЕТАЖА | |
| 14A.7R.01 | Technical room | техничка просторија | 133.90 |
| 14A.7R.02 | Technical room | техничка просторија | 103.55 |
| 14A.7R.03 | Technical room | техничка просторија | 248.02 |
| 14A.7R.04 | Roof | кров | |
| 14A.7R.05 | Anteroom | предпростор | 41.69 |
| 14A.7R.06 | Anteroom | предпростор | 13.78 |
| 14A.7R.07 | Technical room | техничка просторија | 421.76 |
| 14A.7R.08 | Roof | кров | |
| 14A.7R.09 | Anteroom | предпростор | 85.40 |
| 14A.7R.10 | Roof | кров | |
| 14A.7S.01 | Staircase | степениште | 29.10 |
| 14A.7S.02 | Staircase | степениште | 29.10 |
| 14A.7L.01 | Lift | лифт | |
| 14A.7L.02 | Lift | лифт | |
| | УКУПНО ТЕХНИЧКА ЕТАЖА НЕТО: | | 1106.31 |

| | | |
|---|---|---|
| | **УКУПНО ТЕХНИЧКА ЕТАЖА БРУТО:** | **1228.78** |

±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/I,11118 спрат:11 000 Београд,

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса матичњака, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Лукић, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа техничке етаже |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. размера: R 1:100 арт.бр: 1.7.1.9 |

# ОСНОВА КРОВА







±0.00 =193.46


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@agiinstitut.com;
web: www.agiinstitut.com; http://www.agiinstitut.com/


| | |
|---|---|
| инвеститор: Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац." Пастерова 1/ЈИП/II спрат,11 000 Београд. | |
| назив објекта: Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV | |
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 |
| део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Катарина Данков, маст.инж.арх | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-основа крова |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | |
| број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. |
| размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.1.10 |

# ПРЕСЕК 1-1




±0.00 =193.46

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад<br>тел/фах: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com ;http://www.aginstitut.com/ | инвеститор:<br>Министарство здравља, Извештај за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији- Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Пастерова 1,Б/ИЛ/В спрат,11 000 Београд,<br>назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса породилног, догрудног и реконструкција објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1046/5 КО Крагујевац,IV | |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Јелена Личина, маст.инж.арх<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат интерне ознаке 14А<br>-новопројектована етажа- пресек 1-1 |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум:<br>новембар 2023. | размера:<br>R 1:100 | цртж.бр:<br>1.7.1.11 |

# ПРЕСЕК 2-2




±0.00 =193.46

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com/

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац." Пастерова 1/ЈИТЛ спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 14А -новопројектована стање- пресек 2-2 | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР идејно решење | | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. |
| | | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.1.12 |




# ЈУГОЗАПАДНА/ГЛАВНА ФАСАДА

±0.00 =193.46

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com; | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац." Растерова 1/ЈИТЈЛ спрат.11 000 Београд | |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV | |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Јелена Личина, маст.инж.арх<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-југозападна/главна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | дотум:<br>новембар 2023. |
| | размера:<br>R 1:100 | црт.бр:<br>1.7.1.13 |




# ЈУГОИСТОЧНА/БОЧНА ФАСАДА

±0.00 =193.46

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com; | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац." Постерова 1/ЈИТЛ/II спрат,11 000 Београд. | |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV | |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Јелена Личина, маст.инж.арх<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат интерне ознаке 14А -новопројектована стање-југоисточна/бочна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | | |

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.1.14 |




# СЕВЕРОЗАПАДНА/БОЧНА ФАСАДА

±0.00 =193.46

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ЈИП/II спрат.11 000 Београд |
| | | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац,IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Јелена Личина, маст.инж.арх<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат интерне ознаке 14А -новопројектовано стање-северозападна/бочна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | | |

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.1.15 |




# СЕВЕРОИСТОЧНА/ЗАДЊА ФАСАДА

±0.00 =193.46

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com; | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац." Пастерова 1/ЈИП/II спрат.11 000 Београд. | |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV | |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Јелена Личина, маст.инж.арх<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат интерне ознаке 14А -новопројектована стање-североисточна/главна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум:<br>новембар 2023. |
| | размера:<br>R 1:100 | црт.бр:<br>1.7.1.16 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# НАДЗЕМНА ОТВОРЕНА ПАРКИНГ ГАРАЖА




## ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1832.90 |
| G.02 | | трафо/ел. енергетска возила | 65.39 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | рампа | 200.49 |
| G.05 | | канцеларија | 10.66 |
| G.06 | | остава | 2.89 |
| G.07 | | тоалет | 2.41 |
| G.08 | | степениште | 10.88 |
| G.09 | | прелаз/простор | 3.83 |
| G.10 | | степениште | 10.88 |
| G.11 | | прелаз/простор | 3.83 |
| G.12 | | степениште | 10.69 |
| G.13 | | прелаз/простор | 10.11 |
| G.14 | | лифт | 3.74 |
| G.15 | | мета-садном блок | 3.19 |
| G.16 | | улаз | 1.64 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2374.04 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

46 ПМ
9 ПМ ОСОК
2 ПМ ЕП

УКУПНО: 57 ПМ

УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У ГАРАЖИ:

258 ПМ
29 ПМ ОСОК
2 ПМ ЕП

УКУПНО: 289 ПМ

Укупна НЕТО површина објекта надземне гараже =11.394,80м$^2$,

Укупна БРУТО површина надземне паркинг гараже =12.179,90м$^2$.

±0.00 =193.60


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.о.о. Бошка Јовановића 47, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com http://www.aginstitut.com


| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.грађ.инж. | број лиценце: 321 А306 21 | фаза пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбојевић, мастер.инж.арх. Катарина Дамков, мастер.инж.арх | назив пројекта: Надземна отворена паркинг гаража - новопројектована стања - основа приземља | |
| врста техничке документације: ИДР идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шт.бр: 1.7.2.1 |

инвеститор:
Министарство здравља, Управа за интелигентну пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац / Лесковац 1 (АПЛ)" спрат 11 000 Београд,
назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048/5 КО Крагујевац,IV




## ОСНОВА I СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1764.86 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степенице | 10.88 |
| G.05 | | пролаз/простор | 9.68 |
| G.06 | | степенице | 10.88 |
| G.07 | | пролаз/простор | 9.68 |
| G.08 | | степенице | 10.69 |
| G.09 | | пролаз/простор | 10.11 |
| G.10 | | лифт | 3.74 |
| G.11 | | инсталационо блок | 3.19 |
| G.12 | | улаз | 1.64 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2236.35 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

ОСНОВА I СПРАТА

50 ПМ
6 ПМ ОСОК

УКУПНО: 56 ПМ

УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У ГАРАЖИ:

258 ПМ
29 ПМ ОСОК
2 ПМ ЕП

УКУПНО: 289 ПМ

Укупна НЕТО површина објекта надземне гараже =11.394,80м$^2$,

Укупна БРУТО површина надземне паркинг гараже =12.179,90м$^2$.

±0.00 =193.60

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 47, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com http://www.aginstitut.com

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл
бр. лиценце: 321 А306 21

сарадник:
Тијана Трбовић, мастер.инж.арх.
Катарина Дамков, мастер.инж.арх

инвеститор:
Министарство здравља, Дирекција за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" /Пасторова 1 (АПЗ) Београд 11 000 Београд,
назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048/5 КО Крагујевац,IV

дело пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа:
Надземна отворена паркинг гаража
- новопројектовано стање - основа I спрата

врста техничке документације:
ИДР идејно решење

| бр. пројекта : | датум: | размера: | шт. бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.2.2 |




## ОСНОВА II СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | паркинг | 1744.86 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степениште | 10.88 |
| G.05 | | предпростор | 9.68 |
| G.06 | | степениште | 10.88 |
| G.07 | | предпростор | 9.68 |
| G.08 | | степениште | 10.69 |
| G.09 | | предпростор | 10.11 |
| G.10 | | лифт | 3.74 |
| G.11 | | инсталациони блок | 3.19 |
| G.12 | | лифт | 1.64 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2236.35 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

ОСНОВА II СПРАТА

50 ПМ
6 ПМ ОСОК

УКУПНО: 56 ПМ

УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У ГАРАЖИ:

258 ПМ
29 ПМ ОСОК
2 ПМ ЕП

УКУПНО: 289 ПМ

Укупна НЕТО површина објекта надземне гараже =11.394,80м$^2$,

Укупна БРУТО површина надземне паркинг гараже =12.179,90м$^2$.

±0.00 =193.60





АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Јосифа Јовановића 47, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com http://www.aginstitut.com


| | | |
|---|---|---|
| инвеститор: Министарство здравља, Управа за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пасјачева 1 (АПЗ) 8 спрат 11 000 Београд, назив објекта: Доградња и уклањање конструктивних елемената, доградњом и реконструкцијом објекта: Универзитетски клинички центар Крагујевац, 1048/5 КО Крагујевац,IV | | |
| пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.грађ. | број лиценце: 321 А306 21 | врста пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, мост.инж.арх. Катарина Дамков, мост.инж.арх | | назив пројекта: Надземна отворена паркинг гаража - новопројектована спојна - основа II спрата |
| врста техничке документације: ИДР идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шт.бр: 1.7.2.3 |




## ОСНОВА III СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | паркиг | 1744.86 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степениште | 10.88 |
| G.05 | | предпростор | 9.68 |
| G.06 | | степениште | 10.88 |
| G.07 | | предпростор | 9.68 |
| G.08 | | степениште | 10.69 |
| G.09 | | предпростор | 10.11 |
| G.10 | | инфр | 3.74 |
| G.11 | | месторасположни блок | 3.19 |
| G.12 | | инфр | 1.64 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2236.35 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

ОСНОВА III СПРАТА

50 ПМ
6 ПМ ОСОК

УКУПНО: 56 ПМ

УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У ГАРАЖИ:

258 ПМ
29 ПМ ОСОК
2 ПМ ЕП

УКУПНО: 289 ПМ

Укупна НЕТО површина објекта надземне гараже =11.394,80м$^2$,

Укупна БРУТО површина надземне паркинг гараже =12.179,90м$^2$.

±0.00 =193.60

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Јосифа Јованића 47, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com http://www.aginstitut.com

| | | |
|---|---|---|
| носилац пројекта: Слађана Нарић Петровић, дипл | Слађана Нарић Петровић | број лиценце: 321 A306 21 | врста пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, мастер.инж.арх. Катарина Дамков, мастер.инж.арх | | | назив објекта: Надземна отворена паркинг гаража - новопројектована етажа - основа III спрата |
| врста техничке документације: **ИДР** идејно решење | | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1; датум: новембар 2023.; размера: R 1:100; шифра: 1.7.2.4 |

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пасјачева 1 (АПВ) спрат 11 000 Београд,




## ОСНОВА I V СПРАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| G.01 | | гаража | 1840.22 |
| G.02 | | рампа | 200.49 |
| G.03 | | рампа | 200.49 |
| G.04 | | степениште | 10.88 |
| G.05 | | предпростор | 9.68 |
| G.06 | | степениште | 10.88 |
| G.07 | | предпростор | 9.68 |
| G.08 | | степениште | 10.69 |
| G.09 | | предпростор | 10.11 |
| G.10 | | лифт | 3.74 |
| G.11 | | инсталациони блок | 3.19 |
| G.12 | | лифт | 1.64 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 2311.71 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 2435.98 |

ОСНОВА I V СПРАТА

62 ПМ
2 ПМ ОСОК

УКУПНО: 64 ПМ

УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У ГАРАЖИ:

258 ПМ
29 ПМ ОСОК
2 ПМ ЕП

УКУПНО: 289 ПМ

Укупна НЕТО површина објекта надземне гараже =11.394,80м$^2$,

Укупна БРУТО површина надземне паркинг гараже =12.179,90м$^2$.

±0.00 =193.60


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Јозефа Јовановића 47, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com http://www.aginstitut.com


| | | |
|---|---|---|
| пројектант пројекта: Слађана Марић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | врста пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, мост.инж.арх. Катарина Дамков, мост.инж.арх | | назив целине: Надземна отворена паркинг гаража - новопројектована станд - основа IV спрата |
| врста техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |
| број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 |
| шифра: 1.7.2.5 | | |

инвеститор:
Министарство здравља, Управа за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Лесковачка 1 (АПЗ) 8 спрат 11 000 Београд,

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048/5 КО Крагујевац,IV

# ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ




УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У ГАРАЖИ:

258 ПМ

29 ПМ ОСОК

2 ПМ ЕП

УКУПНО: 289 ПМ

±0.00 =193.60

Укупна НЕТО површина објекта надземне гараже =11.394,80м$^2$,

Укупна БРУТО површина надземне паркинг гараже =12.179,90м$^2$.


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Јосифа Јовановића 47, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com http://www.aginstitut.com


| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.грађ. | број лиценце: 321 A306 21 | назив пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, мастер.инж.арх. Катарина Дамков, мастер.инж.арх | | назив целине: Надземна отворена паркинг гаража - новопројектована страна - основа кровних равни |
| врста техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. / размера: R 1:100 / шифра: 1.7.2.6 |

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Лесковачка 1 (АПЗ) 8 спрат 11 000 Београд,

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048/5 КО Крагујевац,IV




±0.00 =193.60

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/,ЈИП/III спрат,11 000 Београд | |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV | |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце:<br>321 A306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање - пресек 1-1 |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>EA 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. / размера: R 1:100 / црт.бр: 1.7.2.7 |




| | |
|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/,ЈИП/III спрат,11 000 Београд |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац,IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дия | број лиценце:<br>321 А306 21 |
| | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | назив цртежа:<br>Надземна отворена паркинг гаража - новопројектовано стање - пресек 2-2 |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум:<br>новембар 2023. | размера:<br>R 1:100 | црт.бр:<br>1.7.2.8 |




| | |
|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дия | број лиценце:<br>321 А306 21 |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| | назив цртежа:<br>Надземна отворена паркинг гаража<br>- новопројектована стање - југоисточна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум:<br>новембар 2023. | размера:<br>R 1:100 | црт.бр:<br>1.7.2.9 |




| | |
|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце:<br>321 А306 21 |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| | назив цртежа:<br>Надземна отворена паркинг гаража<br>- новопројектовано стање - северозападна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 |
| датум:<br>новембар 2023. | размера:<br>R 1:100 |
| цртбр:<br>1.7.2.10 | |




±0.00 =193.60

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац".Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд |
| | | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Надземна отворена паркинг гаража<br>- новопројектовано стање - североисточна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум:<br>новембар 2023. | размера:<br>R 1:100 | црт.бр:<br>1.7.2.11 |




±0.00 =193.60

| | |
|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дия | број лиценце:<br>321 А306 21 |
| | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | назив цртежа:<br>Надземна отворена паркинг гаража<br>- новопројектовано стање - југозападна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум:<br>новембар 2023. | размера:<br>R 1:100 | црт.бр:<br>1.7.2.12 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ ПОРТИРНИЦЕ СА НАДСТРЕШНИЦОМ




# ПОРТИРНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| P.001 | office | канцеларија | 12.13 |
| P.002 | toilet | тоалет | 3.44 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 15.56 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 21.00 |

# НАДСТРЕШНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| | сапору | надстрешница | 35.00 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 35.00 |

±0.00 =196.00




АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - основа приземља | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:50 | цртеж бр: 1.7.3.1 |




±0.00 =196.00





АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - основа кровних равни

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта :
ЕА 2106/23-03-1

датум:
новембар 2023.

размера:
R 1:50

црт.бр:
1.7.3.2




±0.00 =196.00

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд |
| | | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - пресек 1-1 |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. / размера: R 1:50 / цртеж бр: 1.7.3.3 |




±0.00 =196.00

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.
број лиценце: 321 А306 21
део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа: Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - пресек 2-2

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | цртеж.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.3.4 |




±0.00 =196.00

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд |
| | | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - северозападна фасада |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. / размера: R 1:50 / цртеж бр: 1.7.3.5 |




±0.00 =196.00

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.
број лиценце: 321 А306 21

део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа: Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - југоисточна фасада

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

број пројекта : ЕА 2106/23-03-1

датум: новембар 2023.

размера: R 1:50

цртеж бр: 1.7.3.6




**ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА**




**СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА**

±0.00 =196.00

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.
број лиценце: 321 А306 21
део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа: Објекат портирнице са надстрешницом - новопројектовано стање - југозападна и североисточна фасада

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

број пројекта : ЕА 2106/23-03-1

датум: новембар 2023.

размера: R 1:50

цртеж бр: 1.7.3.7

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ ТРАФО СТАНИЦЕ




## ТРАФО СТАНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| TS.001 | HV/LV room | HV/LV просторија | 88.20 |
| TS.002 | DG main board room | Просторија за развод DG | 24.30 |
| TS.003 | TR room | TR просторија | 10.50 |
| TS.004 | TR room | TR просторија | 10.50 |
| TS.005 | DG room | DG просторија | 67.68 |
| TS.006 | HVAC room | Машинска просторија | 40.95 |
| TS.007 | ODS room | Просторија ОДС-а | 17.84 |
| TS.008 | TR room | TR просторија | 10.51 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 270.48 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 306.53 |

±0.00 =195.90

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Сарића Јовановића 4/7, Нови Сад,
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>
одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл
сарадник: Тијана Трбовић, мастр.инж.арх, Катарина Данков, мастр.инж.арх

инвеститор: Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Постерова 1/ИПЗ/II спрат, 11 000 Београд,
назив објекта: Доградња и уређење комплекса наградним, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048/5 КО Крагујевац,IV

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| број елабората: 321 А306 21 | број пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | | | |
| | назив цртежа: Објекат трафо станице - новопројектовано стање - основа приземља | | | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:50 | цртеж бр: 1.7.4.1 |




±0.00 =195.90




АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат трафо станице - новопројектовано стање - основа кровних равни |

| ознака врсте техничке документације: | број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|---|
| **ИДР** идејно решење | ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.4.2 |




±0.00 =195.90

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд<br>назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат трафо станице - новопројектовано стање - пресек 1-1 |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. / размера: R 1:50 / црт.бр: 1.7.4.3 |




±0.00 =195.90

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>tel/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд<br>назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа:<br>Објекат трафо станице - новопројектовано стање - пресек 2-2 |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. / размера: R 1:50 / црт.бр: 1.7.4.4 |




±0.00 =195.90

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат трафо станице - новопројектовано стање - северозападна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта :
ЕА 2106/23-03-1

датум:
новембар 2023.

размера:
R 1:50

црт.бр:
1.7.4.5




±0.00 =195.90

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат трафо станице - новопројектовано стање - југоисточна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта :
ЕА 2106/23-03-1

датум:
новембар 2023.

размера:
R 1:50

црт.бр:
1.7.4.6




±0.00 =195.90

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа:
Објекат трафо станице - новопројектовано стање - југозападна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.4.7 |




**СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА**

±0.00 =195.90

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат трафо станице - новопројектовано стање - североисточна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта :
ЕА 2106/23-03-1

датум:
новембар 2023.

размера:
R 1:50

црт.бр:
1.7.4.8

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ И МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА




## ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TP.001 | | | 162.57 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 180.00 |

## ОБЈЕКАТ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MG.001 | | Медицински гасови | 76.89 |
| MG.002 | | Медицински ваздух | 36.30 |
| MG.003 | | Технички ваздух | 40.42 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА | | | 153.62 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 182.45 |

ОБЈЕКАТ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

±0.00 =185.35

З С Ј И


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Борђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање - основа приземља

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.5.1 |








АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Борђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање - основа кровних равни |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:50 | црт.бр: 1.7.5.2 |




±0.00 =185.35

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа: Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање - пресек 1-1

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

број пројекта : ЕА 2106/23-03-1

датум: новембар 2023.

размера: R 1:50

црт.бр: 1.7.5.3




±0.00 =185.35

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа:
Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање - пресек 2-2

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта :
ЕА 2106/23-03-1

датум:
новембар 2023.

размера:
R 1:50

црт.бр:
1.7.5.4




±0.00 =185.35

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова
- новопројектовано стање - југоисточна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.5.5 |




±0.00 =185.35

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова
- новопројектовано стање - северозападна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.5.6 |




АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова
- новопројектовано стање - североисточна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.5.7 |




±0.00 =185.35

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат топлотне подстанице и медицинских гасова - новопројектовано стање - југозападна фасада |

| ознака врсте техничке документације: | број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|---|
| **ИДР** идејно решење | ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.5.8 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД




# МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| МО.001 | Dirty waste inputting | Унос прљавог отпада | 5.75 |
| МО.002 | Packaging | Паковање | 6.22 |
| МО.003 | Packaging washing | Прање амбалаже | 5.75 |
| МО.004 | Sterilization | Стерилизација | 42.88 |
| МО.005 | Office | Канцеларија | 6.05 |
| МО.006 | WC | Тоалет | 1.23 |
| МО.007 | Shower | Туш | 1.53 |
| МО.008 | Changing room | Гардероба | 7.08 |
| МО.009 | Clean waste outputting | Изношење чистог отпада | 7.55 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 84.05 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 106.50 |

±0.00 =184.30




АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21

део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат за медицински отпад - новопројектовано стање - основа приземља

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта : ЕА 2106/23-03-1

датум: новембар 2023.

размера: R 1:50

цртеж бр: 1.7.6.1







АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат за медицински отпад - новопројектовано стање - основа кровних равни

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта :
ЕА 2106/23-03-1

датум:
новембар 2023.

размера:
R 1:50

црт.бр:
1.7.6.2




±0.00 =184.30

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21
део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа: Објекат за медицински отпад - новопројектовано стање - пресек 1-1

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење
број пројекта : ЕА 2106/23-03-1
датум: новембар 2023.
размера: R 1:50
цртБр: 1.7.6.3




±0.00 =184.30

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, диа

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат за медицински отпад - новопројектовано стање - пресек 2-2

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.6.4 |




±0.00 =184.30

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21
део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат за медицински отпад - новопројектовано стање - североисточна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта : ЕА 2106/23-03-1
датум: новембар 2023.
размера: R 1:50
цртбр: 1.7.6.5




**ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД**

±0.00 =184.30

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21
део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа: Објекат за медицински отпад - новопројектовано стање - југозападна фасада

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | цртеж.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:50 | 1.7.6.6 |




**СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА**




**ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА**

±0.00 =184.30

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21
део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх

назив цртежа:
Објекат за медицински отпад - новопројектовано стање - северозападна и југоисточна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

број пројекта : ЕА 2106/23-03-1
датум: новембар 2023.
размера: R 1:50
цртеж.бр: 1.7.6.7

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНЕ ТОПЛЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ НОВОПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА 14 А И ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| ТВ1 | | топла веза - подрум | 112.81 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 112.81 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 150.20 |

Топла веза ТВ1 - подрум - између 14А и 12

**ОСНОВА ПОДРУМА**

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/ах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ЈИП/III спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| одговорни пројектант: | број лиценце: | део пројекта: |
|---|---|---|
| Слађана Нарић Петровић, дия | 321 А306 21 | 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Јелена Личина, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх.

назив цртежа:
Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа подрума

| ознака врсте техничке документације: | број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|---|
| **ИДР** идејно решење | ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.7.1 |




| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| ТВ1 | | топла веза - приземље | 88.80 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | | | 88.80 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА: | | | 104.22 |




Топла веза ТВ2 - приземље - између 12, 13, 14 и 15

**ОСНОВА ПРИЗЕМЉА**


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/ах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ЈИТЛ/II спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048б/5 КО Крагујевац IV

| одговорни пројектант: | број лиценце: | део пројекта: |
|---|---|---|
| Слађана Нарић Петровић, дипл | 321 А306 21 | 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |

сарадник:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Јелена Личина, маст.инж.арх.
Катарина Данков, маст.инж.арх.

назив цртежа:
Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа приземља

| ознака врсте техничке документације: | број пројекта : | датум: | размера: | шрт.бр: |
|---|---|---|---|---|
| **ИДР** идејно решење | ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.7.2 |




| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| П1 | | пасарела 1 - први спрат | 177.46 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА П1: | | | 177.46 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА П1: | | | 186.21 |

| ознака пр. | назив просторије | | П (m²) |
|---|---|---|---|
| П2 | | пасарела 2 - први спрат | 60.05 |
| | | | |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА П2: | | | 60.05 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА П2: | | | 65.20 |

Пасарела 1 и Пасарела 2 - први спрат - топла веза између 14А, 12, 14 и 15

**ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА**


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/ах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ВИТИ спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх. | | назив цртежа: Топла везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа првог спрата | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шрт.бр: 1.7.7.3 |







Пасарела 1 и Пасарела 2 - први спрат - топла веза између 14А, 12, 14 и 15

**ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА**

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Борђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/ах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ЈИП/III спрат.11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх. | | назив цртежа: Топла везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Основа кровних равни |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.7.4 |




Топла веза ТВ1 - подрум - између 14А и 12

**ПРЕСЕК 2-2**




Топла веза ТВ1 - подрум - између 14А и 12
Топла веза ТВ2 - приземље - између 12, 13, 14 и 15
Пасарела 1 и Пасарела 2 - први спрат - топла веза између 14А, 12, 14 и 15

**ПРЕСЕК 1-1**




Топла веза ТВ1 - подрум - између 14А и 12
Пасарела 1 - први спрат - топла веза између 14А, 12, 14 и 15

**ПРЕСЕК 3-3**




Пасарела први спрат - топла веза између 14А, 12, 14 и 15

**СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА**

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ВИТ/III спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл. | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх. Катарина Данков, маст.инж.арх. | | назив цртежа: Топле везе између новопланираног болничког објекта 14А, реконструисаног објекта 12 и постојећих објеката 14 и 15 у нивоу подрума, приземља и првог спрата - Пресек 1-1, Пресек 2-2, Пресек 3-3, Северозападна фасада | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шрт.бр: 1.7.7.5 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ 12
# постојеће стање




ОСНОВА ПОДРУМА

**ЛЕГЕНДА СИМБОЛА И ОЗНАКА:**

±0.00 / 80.00 — КОТА ПРИЗЕМЉА

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- ЗИДАНИ ОПЕКЕ
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШУПЉА ОПЕКА У ПРОДУЖНОМ МАЛТЕРУ

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

ПОДРУМ

**ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ**

| ПОЗИЦИЈА | КОРИСНИЦИ КОМУНИКАЦИЈА | ПОДЛОГА | ЗИДОВИ | ПЛАФОН | $O_{net}$ | $P_{net}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -K0.1 | ходник | керамичке плочице | глазиране керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 28,10 | 91,26 |
| -K0.2 | ходник | керамичке плочице | глазиране керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 28,10 | 91,26 |
| -K0.3 | ходник | керамичке плочице | глазиране керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 76,39 | 156,70 |
| -K0.3 | ходник | керамичке плочице | глазиране керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 11,88 | 101,24 |

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ КОРИСНИКА КОМУНИКАЦИЈА: 457,18

**КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗА ЈЕДИНИЧКИ ПРОСТОР**

| ПОЗИЦИЈА | ПОДЛОГА | ЗИДОВИ | ПЛАФОН | $O_{net}$ | $P_{net}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | керамичке плочице | Мат/сјајни дисперзиони | глатко/ гипсани малтер | 87,84 | 96,11 |
| -0.2 | керамичке плочице | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 58,21 | 110,98 |
| -0.3 | вакум станица/компресори вакуум | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 34,89 | 88,46 |
| -0.4 | станица за кисеоник | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 34,89 | 88,46 |
| -0.5 | техничка станица | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 21,39 | 55,90 |
| -0.6 | петропостор | дисперзиони | глатко/ гипсани малтер | 40,71 | 86,92 |
| -0.7 | соба техничара | епоксидни | глатко/ гипсани малтер | 34,52 | 87,80 |
| -0.8 | анекс сала | епоксидни | керамичке плочице | 37,10 | 97,19 |
| -0.9 | свечарница | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 15,75 | 14,96 |
| -0.10 | остава | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 13,30 | 11,94 |
| -0.11 | сервисна/дојна пекс | керамичке плочице | керамичке плочице | 11,60 | 8,41 |
| -0.12 | ходник | керамичке плочице | керамичке плочице | 7,98 | 3,46 |
| -0.13 | сервисна/ноћна кадаушонт | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 15,13 | 14,57 |
| -0.14 | службени простори | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 10,98 | 7,92 |
| -0.15 | соба за одмор | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 15,10 | 10,38 |
| -0.16 | службени простори | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 13,11 | 10,07 |
| -0.17 | ходник | керамичке плочице | керамичке плочице | 8,37 | 4,98 |
| -0.18 | ходник | керамичке плочице | керамичке плочице | 58,62 | 51,76 |
| -0.19 | службени простори | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 7,41 | 7,41 |
| -0.20 | соба техничара | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 27,51 | 26,19 |
| -0.21 | анекс сала | епоксидни | глатко/ гипсани малтер | 27,91 | 44,12 |
| -0.22 | претпростор | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 8,95 | 9,67 |
| -0.23 | остава | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 12,40 | 9,49 |
| -0.24 | директорска канцеларија | епоксидни | глатко/ гипсани малтер | 16,50 | 16,05 |
| -0.25 | остава | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 19,41 | 21,11 |
| -0.26 | кухиња | чеврсти полимер | керамичке плочице | 24,09 | 34,80 |
| -0.27 | аптика | чеврсти полимер | глатко/ гипсани малтер | 29,80 | 49,45 |
| -0.28 | ходник | керамичке плочице | керамичке плочице | 51,88 | 56,95 |
| -0.29 | лабораторија | керамичке плочице | аутоматска | 25,93 | 14,82 |
| -0.30 | лабораторија | епоксидни | керамичке плочице | 15,11 | 11,92 |
| -0.31 | објекативна сала | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 52,00 | 48,56 |
| -0.32 | чајна кухиња | керамичке плочице | глатко/ гипсани малтер | 19,88 | 16,16 |
| -0.33 | вакарска соба | епоксидни | керамичке плочице | 18,44 | 16,13 |
| -0.34 | вакарска соба | епоксидни | глатко/ гипсани малтер | 14,64 | 14,16 |
| -0.35 | лабораторија | епоксидни | керамичке плочице | 14,52 | 13,62 |
| -0.36 | лабораторија | епоксидни | керамичке плочице | 21,50 | 13,68 |
| -0.37 | вакарска соба | епоксидни | керамичке плочице | 21,50 | 13,77 |
| -0.38 | техничарска лабораторија | епоксидни | керамичке плочице | 14,40 | 13,83 |
| -0.39 | вакарска соба | епоксидни | глатко/ гипсани малтер | 14,40 | 13,91 |
| -0.40 | техничар-пр | епоксидни | глатко/ гипсани малтер | 14,40 | 13,90 |
| -0.41 | вакарска соба | епоксидни | глатко/ гипсани малтер | 16,38 | 13,94 |
| -0.42 | ходник | епоксидни | керамичке плочице | 52,88 | 55,96 |
| -0.43 | ходник | чеврсти полимер | глатко/ гипсани малтер | 27,01 | 25,42 |
| -0.44 | магацин | чеврсти полимер | глатко/ гипсани малтер | 89,60 | 96,98 |
| -0.45 | подземна соба | дисперзиони | глатко/ гипсани малтер | 11,19 | 7,90 |
| -0.46 | ПОДСТАНИЦА | дисперзиони | - | 2,27 | 44,68 |

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ЈЕДИНИЧНИ ПРОСТОРИ: 1347,13

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА: 1804,30

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | БРУТО $_{(m2)}$ |
|---|---|
| ПРИЗЕМЉЕ | 2597,85 |
| ПОДРУМ | 2012,01 |
| **УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРУТО)** | **4609,86** |

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
тел/фах +381 21 511551
e-mail: office@agrinstitut.com;
web: www.agrinstitut.com; http://www.agrinstitut.com/


ИНВЕСТИТОР:
Министарство здравља, Управа за имовинско-правне послове
"Реконструкција Клиничког центра у Србији-Београд, Нови Сад, Нис и Крагујевац", Пастерова 1/I-VIII спрат,11 000 Београд,
НАЗИВ ОБЈЕКТА:
Доградња и уређење комплекса патолошко, хируршког и реконструкција објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1646б/3 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОДГОВОРНИ ПROJЕКТАНТ: Слађана Нарић Петровић, дипл | broj licence: 321 A306 21 | ДЕО ПРОЈЕКТА: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| САРАДНИЦИ: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Алексић, маст.инж.арх Микија Ђурић, дипл.инж.арх. | | НАЗИВ ЦЕЛИНЕ: Објекат интерне санације 12 (РТ3 ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-основа подрума | |
| ЗЈАНА ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: **ИДР** идејно решење | БРОЈ ПРОЈЕКТА: ЕА 2106/23-03-1 | ДАТУМ: новембар 2023. | РАЗМЕРА: R 1:100 | ШИФ.ПРИ: 1.7.8.1.1 |




**ЛЕГЕНДА СИМБОЛА И ОЗНАКА:**

±0,00 / 80,00 — КОТА ПРИЗЕМЉА

УЛАЗ У ОБЈЕАКТ

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

АРМИРАНИ БЕТОН

ЗИД ОД ОПЕКЕ

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

ПРИЗЕМЉЕ

### ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ

| | ХОРИЗОНТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА | ОБРАДА: под | зид | плафон | О (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0.1 | ветробран | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=225cm | 7.68 | 3.68 |
| B0.2 | ветробран | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=225cm | 369.46 | 3.69 |
| X0.1 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=455cm | 39.10 | 91.24 |
| X0.2 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дрвена облога/дисперзија | дисперзија H=455cm | 74.39 | 154.70 |
| X0.3 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дрвена облога/дисперзија | спуштени плафон H=230cm/дисперзија H=320-470cm | 111.80 | 161.24 |
| X0.4 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 15.50 | 12.28 |
| X0.5 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 21.29 | 19.52 |
| X0.6 | ходник | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm/дисперзија H=320-470cm | 46.60 | 43.59 |
| X0.7 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 37.04 | 37.31 |
| X0.8 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 138.24 | 150.48 |
| X0.9 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 78.30 | 126.24 |
| X.10 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 58.46 | 65.38 |
| X.11 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 52.80 | 55.87 |
| | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | | | 925.22 |

### КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| | ПРОСТОРИЈЕ | ОБРАДА: под | зид | плафон | О (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | интернистичка амбуланта | гранитне плочице | ПВЦ профили, дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 27.67 | 37.48 |
| 0.2 | чајна кухиња | гранитне плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 13.18 | 7.49 |
| 0.3 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 10.66 | 4.56 |
| 0.4 | лекарска соба | гранитне плочице | дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 11.35 | 7.82 |
| 0.5 | лекарска соба | гранитне плочице | дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 11.44 | 7.97 |
| 0.6 | лекарска соба | гранитне плочице | дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 10.26 | 6.52 |
| 0.7 | реанимација | линолеум | керамичке плочице 230cm/дисперзија | спуштени плафон, дисперзија H=228-318cm | 22.44 | 30.90 |
| 0.8 | реанимација | линолеум | масна фарба/дисперзија | спуштени плафон H=285cm | 14.83 | 13.44 |
| 0.9 | реанимација | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 20.51 | 26.29 |
| 0.10 | службена просторија | ламинат | керамичке плочице 120cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 19.80 | 16.85 |
| 0.11 | интернистичка специјалистичка амбуланта | линолеум | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.87 | 16.80 |
| 0.12 | неуролошка амбуланта | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.87 | 16.91 |
| 0.13 | неуролошка амбуланта | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.71 | 16.39 |
| 0.14 | гипсара | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 21.23 | 28.15 |
| 0.15 | ортопедско превијалиште | керамичке плочице | керамичке плочице 142cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 22.56 | 17.59 |
| 0.16 | остава | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 6.98 | 2.92 |
| 0.17 | женски тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 7.69 | 2.38 |
| 0.18 | мушки тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 10.65 | 3.75 |
| 0.19 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 9.67 | 5.30 |
| 0.20 | скенер | линолеум | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 25.94 | 25.56 |
| 0.21 | скенер | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 30.47 | 41.20 |
| 0.22 | лекарска соба | линолеум | дисперзија | дисперзија H=320cm | 15.04 | 12.82 |
| 0.23 | лекарска соба | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm | 13.92 | 10.52 |
| 0.24 | ходник оператера | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm | 23.12 | 18.90 |
| 0.25 | операциона сала | линолеум | керамичке плочице 300cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 20.14 | 24.69 |
| 0.26 | стерилизација | керамичке плочице | керамичке плочице 300cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 11.48 | 6.59 |
| 0.27 | хитна ендоскопија | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 26.66 | 23.19 |
| 0.28 | лекарска соба | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 15.55 | 13.07 |
| 0.29 | соба за пацијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 26.56 | 24.12 |
| 0.30 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 27.25 | 26.63 |
| 0.31 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 27.38 | 27.15 |
| 0.32 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 27.35 | 27.11 |
| 0.33 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 52.25 | 60.62 |
| 0.34 | соба за апцијенте | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 52.46 | 59.84 |
| 0.35 | сала за колегијум | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 30.04 | 35.61 |
| 0.36 | службена просторија | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 14.94 | 13.51 |
| 0.37 | апотека | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 17.79 | 16.74 |
| 0.38 | соба инструметара и анестетичара | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 18.68 | 18.17 |
| 0.39 | остава | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 7.00 | 2.88 |
| 0.40 | оепрациона сала | линолеум | керамичке плочице 300cm | спуштени плафон H=300cm | 20.62 | 25.23 |
| 0.41 | претпростор сале | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 18.90 | 11.07 |
| 0.42 | дијализна соба | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 15.98 | 14.00 |
| 0.43 | филтер | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 24.19 | 13.33 |
| 044 | операциона сала | линолеум | керамичке плочице 300cm | спуштени плафон H=300cm | 18.25 | 20.67 |
| 0.45 | апотека | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320-470cm | 17.83 | 16.61 |
| 0.46 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 11.13 | 7.18 |
| 0.47 | директорова канцеларија | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm/дисперзија H=320-470cm | 26.03 | 18.79 |
| 0.48 | анестезиолог | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 14.37 | 12.82 |
| 0.49 | интернист | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 14.32 | 12.73 |
| 0.50 | хирург | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 14.33 | 12.75 |
| 0.51 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 215cm/дисперзија | спуштени плафон H=305cm | 27.44 | 11.94 |
| 0.52 | кухиња | керамичке плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.96 | 17.40 |
| 0.53 | портирница | керамичке плочице/гранитне плочице | дрвена облога/дисперзија | спуштени плафон H=240cm | 16.63 | 11.67 |
| 0.54 | специјалистичка амбуланта 1 | линолеум | керамичке плочице 160cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 43.61 | 41.94 |
| 0.55 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 120cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.92 | 16.99 |
| 0.56 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | спуштени плафон H=250cm | 13.70 | 5.42 |
| 0.57 | специјалистичка амбуланта 2 | линолеум/ламинат | керамичке плочице 160cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 38.85 | 36.92 |
| 0.58 | лекарска соба | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=230cm | 11.68 | 8.11 |
| 0.59 | ортопедски шалтер | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 9.17 | 5.20 |
| 0.60 | инфо пулт | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 8.35 | 4.17 |
| 0.61 | пошта | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=315cm | 13.09 | 10.15 |
| 0.62 | изолација | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 15.77 | 14.84 |
| 0.63 | мушки тоалет | гранитне плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 19.54 | 8.86 |
| 0.64 | тоалет за инвалиде | гранитне плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 9.47 | 4.38 |
| 0.65 | женски тоалет | гранитне плочице | керамичке плочице 160cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm | 27.79 | 13.39 |
| 0.66 | уролошка амбуланта | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | спуштени плафон H=320cm/дисперзија H=320cm | 53.04 | 44.94 |
| 0.67 | нечисто | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 9.74 | 5.36 |
| 0.68 | ординација | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 18.02 | 16.60 |
| 0.69 | очна амбуланта 1 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.85 | 16.90 |
| 0.70 | очна амбуланта 2 | линолеум | керамичке плочице 100cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 18.40 | 16.97 |
| 0.71 | очна амбуланта 3 | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.96 | 17.19 |
| 0.72 | гинеколошка амбуланта 1 | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=320cm | 17.64 | 18.58 |
| 0.73 | гинеколошка амбуланта 2 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 18.04 | 16.62 |
| 0.74 | гинеколошка амбуланта 3 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.56 | 16.40 |
| 0.75 | гинеколошка амбуланта 4 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.56 | 16.40 |
| 0.76 | гинеколошка амбуланта 5 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 17.64 | 16.04 |
| 0.77 | орл амбуланта 1 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 16.50 | 16.25 |
| 0.78 | орл амбуланта 2 | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 17.76 | 17.40 |
| | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА: | | | | | 1370.60 |

| | |
|---|---|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА: | 2295.82 |

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | БРГП (m²) |
|---|---|
| ПРИЗЕМЉЕ | 2587.85 |
| ПОДРУМ | 2812.01 |
| УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРГП): | 5399.86 |

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор: Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ЈИП/III спрат, 11 000 Београд

назив објекта: Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21
сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх.; Јелена Личина, маст.инж.арх; Никола Ерић, дипл.инж.арх.

део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-основа приземља

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.1.2



ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ




±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
телефон: +381 21 311551
e-mail: office@agrinstitut.com;
web: www.agrinstitut.com; http://www.agrinstitut.com;


| | |
|---|---|
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Слађана Нарић Петровић, дна | ДРОЈ ЛИЦЕНЦЕ: 321 А306 21 |
| САРАДНИК: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Алекна, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | |
| ОЗНАКА ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: **ИДР** идејно решење | |

ИНВЕСТИТОР:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клинички центара у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Постерова 1/ЈИТИ строг 11 000 Београд.

НАЗИВ ОБЈЕКТА:
Доградња и уређење комплекса наградњом, доградњом и реконструкцијом Објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1548/5 КО Крагујевац IV

ДВО ПРОЈЕКТА: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

НАЗИВ ЦЕЛЕВКО: Објекат интерне однаке 12 (РГ3 ознака објекта 2) (П0+П) постојеће стање-основа кровних равни

| ДРОЈ ПРОЈЕКТА: | ДАТУМ: | ДОДАЧЕРО: | ЦРТ.БР: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.8.1.3 |




ПРЕСЕК 1-1

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- МРШАВИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШЉУНКА
- ТЕРВОЛ
- БИТУМОПЕРЛИТ
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ГИПС КАРТОН
- НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-пресек 1-1 |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.8.1.4 |




ПРЕСЕК 2-2

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- МРШАВИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШЉУНКА
- ТЕРВОЛ
- БИТУМОПЕРЛИТ
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ГИПС КАРТОН
- НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>
ИНСТИТУТ ЗА ГРАДИТЕЛЬСТВО

| | | | |
|---|---|---|---|
| инвеститор: Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији; Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ДИП/III спрат,11 000 Београд | | | |
| назив објекта: Доградња и уређење комплекса наградним, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048б/5 КО Крагујевац IV | | | |
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГ3 ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-пресек 2-2 | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.1.5 |




ПРЕСЕК А-А

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- МРШАВИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШЉУНКА
- ТЕРВОЛ
- БИТУМОПЕРЛАТ
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ГИПС КАРТОН
- НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com ahttp://www.aginstitut.com>


| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Марић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | шрт.бр: 1.7.8.1.6 |

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији - Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Пастерова 1/ИВ/VIII спрат.11 000 Београд,

назив објекта:
Догоградња и уређење комплекса надградњом, доградњом и реконструкцијом објекта 3-неврватског клиничког центра Крагујевац, 10486/3, КО Крагујевац IV

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа:
Објекат интерне зграде 12 (РГ3 зграда објекта 2) (По+П)-постојеће стање-пресек А-А




СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@agrinstitut.com;
web: www.agrinstitut.com <http://www.agrinstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкцију Клиничког центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Лимина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед-северозападна фасада |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 · датум: новембар 2023. · размера: R 1:100 · црт.бр: 1.7.8.1.7 |




# ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com;

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центара у Србији - Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед-југоисточна фасада |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.1.8 |




ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед-југозападна фасада |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.1.9 |




СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П)-постојеће стање-изглед-североисточна фасада |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.1.10 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ 12
# новопројектовано стање




| ПОДРУМ | | | |
|---|---|---|---|
| ознака просторије | назив просторије | | П (m²) |
| 12.-1R.001 | Doctors office | Ординација | 15.49 |
| 12.-1R.002 | Doctors office | Ординација | 15.10 |
| 12.-1R.003 | Doctors office | Ординација | 15.75 |
| 12.-1R.004 | Doctors office | Ординација | 15.59 |
| 12.-1R.005 | Doctors office | Ординација | 15.59 |
| 12.-1R.006 | Kitchenette | Чајна кухиња | 15.85 |
| 12.-1R.007 | Autopsy room | Обдукциона сала | 16.26 |
| 12.-1R.008 | Pathology ambulance | Патолошка амбуланта | 15.59 |
| 12.-1R.009 | Storage | Остава | 7.44 |
| 12.-1R.010 | Anteroom | Предпростор | 8.11 |
| 12.-1R.011 | Doctors office | Ординација | 15.37 |
| 12.-1R.012 | Autopsy room | Обдукциона сала | 16.00 |
| 12.-1R.013 | Laboratory | Лабораторија | 15.37 |
| 12.-1R.014 | Laboratory | Лабораторија | 16.00 |
| 12.-1R.015 | Laboratory | Лабораторија | 15.59 |
| 12.-1R.016 | Staff chang. room | Гардероба особља | 10.76 |
| 12.-1R.017 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.19 |
| 12.-1R.018 | Staff chang. room | Гардероба особља | 11.01 |
| 12.-1R.019 | WC: staff | Тоалет за особље | 4.33 |
| 12.-1R.020 | Chapel | Капела | 32.42 |
| 12.-1R.021 | Technical room | Техничка просторија - електро | 17.63 |
| 12.-1R.022 | Storage | Остава | 16.00 |
| 12.-1R.023 | Pathology - reception / administration | Патологија - пријем / администрација | 17.48 |
| 12.-1R.024 | Staff restroom | Одмор запослених | 12.68 |
| 12.-1R.025 | Technical room | Техничка просторија | 26.04 |
| 12.-1R.026 | Technical room | Вакуум станица / Компримисани ваздух / Станица за азот и кисеоник | 49.99 |
| 12.-1R.027 | Technical room | Машинска просторија (климa и топлотна подстаница) | 155.56 |
| 12.-1R.028 | Storage | Остава | 17.66 |
| 12.-1R.029 | Anteroom | Предпростор | 4.66 |
| 12.-1R.030 | Office: head of dept. | Канцеларија - начелник | 16.89 |
| 12.-1R.031 | Storage | Остава | 10.30 |
| 12.-1R.032 | Technicians room | Соба техничара | 24.02 |
| 12.-1R.033 | Office | Службена просторија | 7.46 |
| 12.-1R.034 | WC | Тоалет | 4.50 |
| 12.-1R.035 | Office | Службена просторија | 10.44 |
| 12.-1R.036 | Staff restroom | Одмор запослених | 10.51 |
| 12.-1R.037 | Office | Службена просторија | 7.62 |
| 12.-1R.038 | Interventional cardiologist | Интервентни кардиолог | 14.45 |
| 12.-1R.039 | Angiography room | Ангио сала | 39.30 |
| 12.-1R.040 | Storage | Остава | 10.30 |
| 12.-1R.041 | Chang. room | Соба за пресвлачење пацијената | 13.88 |
| 12.-1R.042 | Technicians room | Соба техничара | 17.32 |
| 12.-1R.043 | Anteroom | Предпростор | 29.01 |
| 12.-1R.044 | Technical room | Машинска просторија | 6.75 |
| 12.-1R.045 | Sterilization PMS | Стерилизација ПМС | 8.41 |
| 12.-1R.046 | WC | Тоалет | 2.97 |
| 12.-1R.047 | Angiography room | Ангио сала | 43.65 |
| 12.-1R.048 | WC | Тоалет | 2.18 |
| 12.-1R.049 | Technical room | Подстаница | 45.00 |
| | | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА (без комуникације) | 924.46 |
| ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | | | |
| 12.-1C.01 | Corridor | Ходник | 54.53 |
| 12.-1C.02 | Corridor | Ходник | 48.41 |
| 12.-1C.03 | Corridor | Ходник | 24.38 |
| 12.-1C.04 | Corridor | Ходник | 132.56 |
| 12.-1C.05 | Corridor | Ходник | 27.85 |
| 12.-1C.06 | Corridor | Ходник | 22.63 |
| 12.-1C.07 | Corridor | Ходник | 8.29 |
| 12.-1C.08 | Corridor | Ходник | 250.74 |
| 12.-1R.050 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.-1R.051 | Anteroom | Предпростор | 5.95 |
| 12.-1S.01 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.-1S.02 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.-1L.01 | Clean hoist/staff lifts | Лифт за чисто/особље | 8.04 |
| 12.-1L.02 | Dirty hoist | Лифт прљаво | 4.07 |
| 12.-1L.03 | Patients lifts | Лифт за пацијенте | 8.04 |
| 12.-1L.04 | Patients lifts | Лифт за пацијенте | 4.07 |
| | | Инсталационих канала | 2.86 |
| | | Инсталационих канала | 2.86 |
| | | УКУПНО хоризонталне и вертикалне комуникације | 653.93 |
| | | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА: | 1578.39 |
| | | УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОДРУМА: | 2683.60 |

±0.00=192.58

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.Д. Тодора Јовановића 47/, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/,АКТИВ спрат,11 000 Београд.
назив објекта:
Доградња и уређење комплекса зградама, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 A306 21 | дело пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Торбовић, маст.инж.арх. Јелена Алексић, маст.инж.арх. Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектована спојне Основа подрума | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | ідт.бр: 1.7.8.2.1 |




| ПРИЗЕМЉЕ | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака просторије** | **назив просторије** | | **П (m²)** |
| 12.0R.000 | Entrance | Улаз 1 | 59.29 |
| 12.0R.001 | Entrance area | Улазни хол | 167.65 |
| 12.0R.002 | Waiting room | Чекаоница | 130.26 |
| 12.0R.003 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.74 |
| 12.0R.004 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.97 |
| 12.0R.005 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.82 |
| 12.0R.006 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.74 |
| 12.0R.007 | Ambulance | Амбуланта | 20.25 |
| 12.0R.008 | Ambulance | Амбуланта | 16.15 |
| 12.0R.009 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.010 | Ambulance | Амбуланта | 25.60 |
| 12.0R.011 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.012 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.013 | Ambulance | Амбуланта | 24.71 |
| 12.0R.014 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.0R.015 | Ambulance | Амбуланта | 27.62 |
| 12.0R.016 | Ambulance | Амбуланта | 17.64 |
| 12.0R.017 | Magnetic resonance | Магнетна резонанца | 131.30 |
| 12.0R.018 | Functional holter EKG | Функционални холтер ЕКГ | 18.85 |
| 12.0R.019 | Functional EP | Функционални ЕП | 18.81 |
| 12.0R.020 | Treatment room: stress test | Соба за тестирање (тест оптерећења) | 16.14 |
| 12.0R.021 | Functional ultrasound | Функционални ултразвук | 15.82 |
| 12.0R.022 | Functional echocardiography | Функционални ЕХО кардиографија | 16.91 |
| 12.0R.023 | Functional ultrasound | Функционални ултразвук | 14.81 |
| 12.0R.024 | Control desk | Надзорни пулт | 8.77 |
| 12.0R.025 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 46.12 |
| 12.0R.026 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 4.38 |
| 12.0R.027 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 47.32 |
| 12.0R.028 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 4.02 |
| 12.0R.029 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 30.73 |
| 12.0R.030 | Waiting room | Чекаоница | 7.43 |
| 12.0R.031 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 43.09 |
| 12.0R.032 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.71 |
| 12.0R.033 | Patients preparation | Припрема пацијената | 11.72 |
| 12.0R.034 | Intervention room | Соба за интервенције | 31.96 |
| 12.0R.035 | Doctors preparation | Припрема лекара | 11.08 |
| 12.0R.036 | Intervention room | Соба за интервенције | 34.26 |
| 12.0R.037 | Patients preparation | Припрема пацијената | 15.15 |
| 12.0R.038 | Clean utility | Радна соба - чисто | 18.09 |
| 12.0R.039 | Storage - clean | Остава - чисто | 17.53 |
| 12.0R.040 | Storage - medical equipment | Остава: медицинска опрема | 13.46 |
| 12.0R.041 | Cleaners room | Соба за чистачице | 4.37 |
| 12.0R.042 | Storage - dirty | Остава - прљаво | 18.49 |
| 12.0R.043 | Ambulance | Амбуланта | 18.30 |
| 12.0R.044 | Ambulance | Амбуланта | 17.52 |
| 12.0R.045 | Ambulance | Амбуланта | 17.17 |
| 12.0R.046 | Ambulance | Амбуланта | 24.80 |
| 12.0R.047 | Ambulance | Амбуланта | 24.90 |
| 12.0R.048 | Ambulance | Амбуланта | 15.31 |
| 12.0R.049 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 12.06 |
| 12.0R.050 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.0R.051 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.0R.052 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.0R.053 | Ambulance | Амбуланта | 24.62 |
| 12.0R.054 | Ambulance | Амбуланта | 16.06 |
| 12.0R.055 | Ambulance | Амбуланта | 25.09 |
| 12.0R.056 | Ambulance | Амбуланта | 16.06 |
| 12.0R.057 | Ambulance | Амбуланта | 24.36 |
| 12.0R.058 | Ambulance | Амбуланта | 16.83 |
| 12.0R.059 | Ambulance | Амбуланта | 20.15 |
| 12.0R.060 | Ambulance | Амбуланта | 16.60 |
| 12.0R.061 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.75 |
| 12.0R.062 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.68 |
| 12.0R.063 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.67 |
| 12.0R.064 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.0R.065 | Waiting room | Чекаоница | 130.84 |
| 12.0R.066 | Pharmacy | Апотека | 26.64 |
| 12.0R.067 | Reception | Пријемни пулт | 14.29 |
| 12.0R.068 | Staff comm. base | Пулт - медицинске сестре | 23.02 |
| 12.0R.069 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 16.64 |
| 12.0R.070 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 16.64 |
| 12.0R.071 | Staff restroom | Одмор запослених | 25.21 |
| 12.0R.072 | Doctors office | Ординација | 16.87 |
| 12.0R.073 | Functional EEG | Функционални ЕЕГ | 14.37 |
| 12.0R.074 | Functional EMNG | Функционални ЕМНГ | 12.48 |
| | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА** (без комуникације) | | 1814.26 |
| **ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | | | |
| 12.0C.01 | Corridor | Ходник | 62.02 |
| 12.0C.02 | Corridor | Ходник | 137.96 |
| 12.0C.03 | Corridor | Ходник | 171.26 |
| 12.0C.04 | Corridor | Ходник | 62.01 |
| 12.0C.05 | Corridor | Ходник | 55.59 |
| 12.0R.075 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.0R.076 | Anteroom | Предпростор | 6.03 |
| 12.0S.01 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.0S.02 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.0L.01 | | Лифт за чисто/особље | |
| 12.0L.02 | | Лифт прљаво | |
| 12.0L.03 | | Лифт за пацијенте | |
| 12.0L.04 | | Лифт за пацијенте | |
| | **УКУПНО** хоризонталне и вертикалне комуникације: | | 549.26 |
| | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:** | | **2363.52** |
| | **УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:** | | **2840.55** |

| | |
|---|---|
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА** | **6284.65** |
| **УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА** | **8329.08** |


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Јорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com ; mtfax:/www.aginstitut.com


инвеститор:
Министарство здравља, Задужбина за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији- Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Постарово 17/ИТУВ спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса гаражним, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, ГМБК/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|------|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | назив пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх, Јелена Аћимовић, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РТ3 ознака објекта 2) (По+Пр+1) новопројектовано стање Основа приземља | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | цртеж бр: 1.7.8.2.2 |




| ПРВИ СПРАТ | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака просторије** | **назив просторије** | | **П (m²)** |
| 12.1R.001 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 23.91 |
| 12.1R.002 | Study room - students | Радна соба / читаоница / студенти | 24.14 |
| 12.1R.003 | Multyfunctional room | Мултифункционална соба | 23.91 |
| 12.1R.004 | Waiting room | Чекаоница | 132.06 |
| 12.1R.005 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.74 |
| 12.1R.006 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.95 |
| 12.1R.007 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.82 |
| 12.1R.008 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.74 |
| 12.1R.009 | Ambulance | Амбуланта | 16.15 |
| 12.1R.010 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.011 | Ambulance | Амбуланта | 18.67 |
| 12.1R.012 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.013 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.014 | Ambulance | Амбуланта | 15.65 |
| 12.1R.015 | Ambulance | Амбуланта | 17.66 |
| 12.1R.016 | Ambulance | Амбуланта | 18.18 |
| 12.1R.017 | Ambulance | Амбуланта | 25.32 |
| 12.1R.018 | Ambulance | Амбуланта | 28.36 |
| 12.1R.019 | Ambulance | Амбуланта | 16.23 |
| 12.1R.020 | Ambulance | Амбуланта | 15.73 |
| 12.1R.021 | Ambulance | Амбуланта | 15.20 |
| 12.1R.022 | Staff chang. room | Гардероба особља | 10.80 |
| 12.1R.023 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 24.51 |
| 12.1R.024 | Patients preparation | Припрема пацијената | 17.72 |
| 12.1R.025 | Patients preparation | Припрема пацијената | 16.56 |
| 12.1R.026 | Changing room | Соба за пресвлачење | 3.83 |
| 12.1R.027 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.93 |
| 12.1R.028 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 25.43 |
| 12.1R.029 | Patients preparation | Припрема пацијената | 12.19 |
| 12.1R.030 | Changing room | Соба за пресвлачење | 3.92 |
| 12.1R.031 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 4.03 |
| 12.1R.032 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 25.43 |
| 12.1R.033 | Patients preparation | Припрема пацијената | 12.71 |
| 12.1R.034 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 31.89 |
| 12.1R.035 | Storage - clean | Остава - чисто | 8.92 |
| 12.1R.036 | Patients preparation | Припрема пацијената | 14.47 |
| 12.1R.037 | Endoscopy room | Сала за ендоскопију | 32.77 |
| 12.1R.038 | Patients day room | Дневни боравак пацијената | 31.85 |
| 12.1R.039 | Waiting room | Чекаоница | 7.45 |
| 12.1R.040 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 43.04 |
| 12.1R.041 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.01 |
| 12.1R.042 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 48.33 |
| 12.1R.043 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.72 |
| 12.1R.044 | Patients room | Соба за пацијенте - дневна болница | 48.57 |
| 12.1R.045 | WC: patients | Тоалет за пацијенте | 3.37 |
| 12.1R.046 | Control desk | Надзорни пулт | 8.85 |
| 12.1R.047 | Clean utility | Радна соба - чисто | 18.00 |
| 12.1R.048 | Storage - clean endoscops | Остава - чисти ендоскопи | 17.65 |
| 12.1R.049 | Storage - dirty endoscops | Остава - прљави ендоскопи | 12.61 |
| 12.1R.050 | Cleaners room | Соба за чистачице | 4.06 |
| 12.1R.051 | Storage - dirty | Остава - прљаво | 17.72 |
| 12.1R.052 | Ambulance | Амбуланта | 17.48 |
| 12.1R.053 | Ambulance | Амбуланта | 16.98 |
| 12.1R.054 | Ambulance | Амбуланта | 17.10 |
| 12.1R.055 | Ambulance | Амбуланта | 17.02 |
| 12.1R.056 | Ambulance | Амбуланта | 17.63 |
| 12.1R.057 | Ambulance | Амбуланта | 18.27 |
| 12.1R.058 | Ambulance | Амбуланта | 29.42 |
| 12.1R.059 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.060 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.061 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.062 | Ambulance | Амбуланта | 17.67 |
| 12.1R.063 | Ambulance | Амбуланта | 26.29 |
| 12.1R.064 | Ambulance | Амбуланта | 18.21 |
| 12.1R.065 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 12.44 |
| 12.1R.066 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.1R.067 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.1R.068 | WC: staff | Тоалет за особље | 7.68 |
| 12.1R.069 | Ambulance | Амбуланта | 25.85 |
| 12.1R.070 | Ambulance | Амбуланта | 17.34 |
| 12.1R.071 | General surgery | Превиђање - општа хирургија | 20.77 |
| 12.1R.072 | WC anteroom | Тоалет предпростор | 5.98 |
| 12.1R.073 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.68 |
| 12.1R.074 | WC: visitors | Тоалет за посетиоце | 7.67 |
| 12.1R.075 | WC: disabled | Тоалет за ОСОК | 3.80 |
| 12.1R.076 | Waiting room | Чекаоница | 88.67 |
| 12.1R.077 | Reception | Пријемни пулт | 14.29 |
| 12.1R.078 | Staff comm. base | Пулт - медицинске сестре | 23.03 |
| 12.1R.079 | Meeting / seminar room | Сала за састанке / семинаре | 17.13 |
| 12.1R.080 | Office: head nurse | Канцеларија - главна сестра | 17.13 |
| 12.1R.081 | Staff restroom | Одмор запослених | 25.93 |
| 12.1R.082 | Doctors office | Ординација | 17.10 |
| 12.1R.083 | Store: medical equipment | Остава: болничка опрема | 13.24 |
| 12.1R.084 | Storage - clean | Остава - чисто | 14.38 |
| | | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА** (без комуникација) | **1581.35** |
| **ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | | | |
| 12.1C.01 | Corridor | Ходник | 124.20 |
| 12.1C.02 | Corridor | Ходник | 71.22 |
| 12.1C.03 | Corridor | Ходник | 25.50 |
| 12.1C.04 | Corridor | Ходник | 159.98 |
| 12.1C.05 | Corridor | Ходник | 25.94 |
| 12.1C.06 | Corridor | Ходник | 147.02 |
| 12.1C.07 | Corridor | Ходник | 54.14 |
| 12.1C.08 | Corridor | Ходник | 63.62 |
| 12.1R.085 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.1R.086 | Anteroom | Предпростор | 5.86 |
| 12.1S.01 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.1S.02 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.1L.01 | | Лифт за чисто/особље | |
| 12.1L.02 | | Лифт прљаво | |
| 12.1L.03 | | Лифт за пацијенте | |
| 12.1L.04 | | Лифт за пацијенте | |
| | | **УКУПНО** хоризонталне и вертикалне комуникације | **731.86** |
| | | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА** | **2313.20** |
| | | **УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА:** | **2745.59** |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл. | број лиценце: 321 А306 21
сарадници:
Тијана Трбовић, маст.инж.арх.
Јелена Лечића, маст.инж.арх
Никола Ерић, дипл.инж.арх.

инвеститор:
Министарство здравља, Дирекција за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/I,NTUB спрат.11 000 Београд,
назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградним, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 104861/5 КО Крагујевац IV

врста пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
назив цртежа:
Објекат интерне ознаке 12 (РТ3 ознака објекта 2)
(По+П1+1)-новопројектована спрат
Основа првог спрата

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење
број пројекта: ЕА 2106/23-03-1
датум: новембар 2023.
размера: R 1:100
цртж.бр: 1.7.8.2.3




| ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ СА ИЗЛАЗОМ НА КРОВ | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака просторије** | **назив просторије** | | **П (m²)** |
| 12.ES.001 | Staircase | Степениште | 24.26 |
| 12.ER.001 | Anteroom | Предпростор | 5.28 |
| | | **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ИЗЛАЗА НА КРОВ:** | *29.54* |
| | | **УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ИЗЛАЗА НА КРОВ:** | **59.33** |

±0.00=192.58

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Теодора Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; ahttp://www.aginstitut.com

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Постварско 11,ЈАП,ПБ спрат 11 000 Београд,
назив објекта:
Амбуланте и пратећи комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 A306 21 | дело пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Лисица, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектована етаже Основа кровних равни са излазом на кров | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | цртеж бр: 1.7.8.2.4 |







±0.00=192.58

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Д.Д. Трг Др. Зорана Јоановића 4/7, Нови Сад<br>тел/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com ;http://www.aginstitut.com | ИНВЕСТИТОР:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ДИТИВ спрат 11 000 Београд.<br>НАЗИВ ОБЈЕКТА:<br>Дијагнозни и терапијски комплекс у Нишу, дорадом и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV | |
| ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:<br>Слађана Нарић Петровић, дипл | Број лиценце:<br>321 А306 21 | ДЕО ПРОЈЕКТА:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| САРАДНИК:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Јованка Лечић, маст.инж.арх<br>Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | НАЗИВ ЦРТЕЖА:<br>Објекат интерне однике 12 (РТЗ однка објекта 2) (П0+П1+1)-новопројектовано стање<br>Основа кровних равни |
| ОЗНАКА ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:<br>**ИДР** идејно решење | БРОЈ ПРОЈЕКТА :<br>ЕА 2106/23-03-1 | ДАТУМ: новембар 2023. · РАЗМЕРА: R 1:100 · ЦРТ.БР: 1.7.8.2.5 |




ПРЕСЕК 1-1

±0.00=192.58

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Лостерова 1/ЈИПЛ спрат 11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектована стање Пресек 1-1 |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.2.6 |




ПРЕСЕК 2-2

±0.00=192.58

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ЈИП/III спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектовано стање Пресек 2-2 |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.2.7 |




ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА

±0.00=192.58


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Лостерова 1/ЈИТЛЯ спрат 11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх. Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектована стање Југоисточна фасада |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.2.8 |




СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА
СА ПАСАРЕЛОМ

±0.00=192.58

| | | |
|---|---|---|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ<br>Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад<br>тел/fax: +381 21 511551<br>e-mail: office@aginstitut.com;<br>web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com> | инвеститор:<br>Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Лостерова 1/ЈИПЛ спрат 11 000 Београд | |
| | назив објекта:<br>Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048б/5 КО Крагујевац IV | |
| одговорни пројектант:<br>Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце:<br>321 А306 21 | део пројекта:<br>1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник:<br>Тијана Трбовић, маст.инж.арх.<br>Јелена Личина, маст.инж.арх<br>Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа:<br>Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектована стање<br>Северозападна фасада са пасарелом |
| ознака врсте техничке документације:<br>**ИДР** идејно решење | број пројекта :<br>ЕА 2106/23-03-1 | датум:<br>новембар 2023. |
| | размера:<br>R 1:100 | црт.бр:<br>1.7.8.2.9 |




±0.00=192.58

СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА
БЕЗ ПАСАРЕЛЕ


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
Телефон: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Ластерова 1/ЈИПЛ спрат 11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектована стање Северозападна фасада без пасареле |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.2.10 |




±0.00=192.58

СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектовано стање Североисточна фасада |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 · датум: новембар 2023. · размера: R 1:100 · црт.бр: 1.7.8.2.11 |




±0.00=192.58

ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Ластерово 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 12 (РГЗ ознака објекта 2) (По+П+1)-новопројектовано стање Југозападна фасада |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.8.2.12 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ 18
# постојеће стање



ОСНОВА СУТЕРЕН -2

**ЛЕГЕНДА СИМБОЛА И ОЗНАКА:**

±0.00 / 192.50 — НИВЕЛАЦИОНА КОТА

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

АРМИРАНИ БЕТОН

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЗИД ОД ГАС-БЕТОНА

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

ПОВРТ.N1

**ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ**

| ОЗНАКА | ПРОСТОРИЈА | ПОД | ЗИДОВИ | ПЛАФОН | $Н_{пр}$ | $П_{нето}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А-1.1 | КОРИСНИМА КОМУНИКАЦИЈА | | | | | |
| А-1.2 | степениште | армиранобетонска конструкција | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 223.04 | 224.81 |
| А-1.2 | степениште | армиранобетонска конструкција | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 57.86 | 74.04 |
| А-1.2 | степениште | армиранобетонска конструкција | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 140.48 | 157.12 |
| А-1.3 | излаз | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | 6.72 | 6.72 |
| А-1.3 | излаз | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | 4.95 | 1.49 |
| А-1.3 | излаз | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | 4.95 | 1.49 |
| А-1.4 | излаз | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | 8.42 | 4.22 |
| С-1.1 | степениште | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | 13.00 | 13.24 |
| С-1.2 | степениште | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | 10.04 | 10.01 |
| С-1.3 | степениште | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | армиранобетонска конструкција | 15.10 | 13.96 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ КОРИСНИЧКИХ КОМУНИКАЦИЈА | | | | | | 751.65 |

**КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

| ОЗНАКА | ПРОСТОРИЈА | ПОД | ЗИДОВИ | ПЛАФОН | $Н_{пр}$ | $П_{нето}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | просторија 1 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 34.17 |
| 1.1.2 | просторија 2 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 10.00 |
| 1.1.3 | просторија 3 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 21.18 |
| 1.1.4 | просторија 4 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 14.06 |
| 1.1.5 | просторија 5 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 29.26 |
| 1.1.6 | просторија 6 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 28.44 |
| 1.1.7 | просторија 7 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 28.26 |
| 1.1.8 | просторија 8 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 38.51 |
| 1.1.9 | просторија 9 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 38.39 |
| 1.1.10 | просторија 10 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 38.26 |
| 1.1.11 | просторија 11 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 38.41 |
| 1.1.12 | просторија 12 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 7.72 |
| 1.1.13 | просторија 13 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 22.38 |
| 1.1.14 | просторија 14 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 22.40 |
| 1.1.15 | просторија 15 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 38.52 |
| 1.1.16 | просторија 16 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 41.26 |
| 1.1.17 | просторија 17 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 21.48 |
| 1.1.18 | просторија 18 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 20.42 |
| 1.1.19 | просторија 19 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 21.48 |
| 1.1.20 | просторија 20 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 23.12 |
| 1.1.21 | просторија 21 | армиранобетонска | опека / блок | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 22.74 |
| 1.1.22 | излазак на спољни простор | армиранобетонска | опека / блок / спољ. завршна | армиранобетонска конструкција | 3.00 | 21.28 |
| 1.1.23 | подест | армиранобетонска | армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 16.90 |
| 1.1.24 | просторија 22 | армиранобетонска | опека / блок | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 17.82 |
| 1.1.25 | предпростор | армиранобетонска | опека / завршна | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 11.22 |
| 1.1.26 | ветрено простирање | армиранобетонска | армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 40.22 |
| 1.1.27 | просторија 23 | армиранобетонска | опека / блок | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 38.82 |
| 1.1.28 | просторија 24 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 14.36 |
| 1.1.29 | просторија 25 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 8.38 |
| 1.1.30 | просторија 26 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 8.23 |
| 1.1.31 | просторија 27 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 38.84 |
| 1.1.32 | просторија 28 | армиранобетонска | опека / блок | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 23.42 |
| 1.1.33 | просторија 29 | армиранобетонска | опека / блок | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 13.94 |
| 1.1.34 | просторија 30 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 22.48 |
| 1.1.35 | просторија 31 | армиранобетонска | опека / блок / армиранобетонски зидови | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 21.28 |
| 1.1.36 | просторија 32 | армиранобетонска | опека / блок | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 21.44 |
| 1.1.37 | просторија 33 | армиранобетонска | опека / блок | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 22.08 |
| 1.1.38 | просторија 34 | армиранобетонска | самоносећа преграда | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 12.28 |
| 1.1.39 | просторија 35 | армиранобетонска | самоносећа преграда | спуштени подгледи на бетону | 3.00 | 12.48 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | | | | | | 1668.76 |

| | |
|---|---|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | 2420.41 |

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | БРУТО$_{спрат}$ |
|---|---|
| Мреж.спрат | 2546.22 |
| Шахтови | 183.14 |
| Укупно | 2729.36 |
| УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРТП) | 2729.36 |

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Ул. Војвођанска 67, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com http://www.aginstitut.com/


инвеститор:
Министарство здравља, Задужује се извођачи радова
"Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Листови: 1.АПУВ стара 11 000 Београд,
назив објекта:
Доградња и реконструкција постојећег објекта, доградња и реконструкција објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1046/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић дипл | број лиценце: 321 А306 21 | назив пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадници: Катарина Данков, маст.инж.арх; Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат нивелне ознаке 18 (РТ3 објекат 26)-постојеће стање-основа сутерен -2 | |
| врста врста техничке документације: ИДР идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | арх.бр: 1.7.9.1. |



ОСНОВА СУТЕРЕН -1

**ЛЕГЕНДА СИМБОЛА И ОЗНАКА:**

±0,00 — НИВЕЛАЦИОНА КОТА

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

АРМИРАНИ БЕТОН

ЗИД ОД ОПЕКЕ

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

ПРИЗЕМЉЕ

**ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ**

| ПОЗИЦИЈА | КОРИСНОСЛУЖНА КОМУНИКАЦИЈА | ЗИДОВИ | | | $O_{ком}$ | $П_{ком}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗИДОВИ | ОТВОРИ | УКУПНО | | |
| A.0.1 | ходник | армирано-бетонски | глатко бетон + керамичарски | армирано-бетонски | 183,40 | 146,35 |
| A.0.2 | ходник | армирано-бетонски | глатко бетон + керамичарски | армирано-бетонски | 366,17 | 299,02 |
| A.0.1 | степ | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 8,75 | / |
| A.0.2 | степ | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 4,90 | / |
| A.0.3 | степ | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 4,90 | / |
| A.0.4 | степ | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 8,40 | / |
| C.0.1 | степениште | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 19,69 | 16,94 |
| C.0.2 | степениште | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 14,80 | 12,42 |
| C.0.3 | степениште | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 12,64 | 10,61 |
| C.0.4 | степениште | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 18,36 | 17,55 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ КОРИСНОСЛУЖНИХ КОМУНИКАЦИЈА | | | | | | 683,18 |

**КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

| ПОЗИЦИЈА | КОРИСНИ ПРОСТОР | ЗИДОВИ | | | $O_{ком}$ | $П_{ком}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗИДОВИ | ОТВОРИ | УКУПНО | | |
| -0.1 | просторија 1 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 18,86 | 14,81 |
| -0.2 | просторија 2 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 5,75 | 1,40 |
| -0.3 | просторија 3 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 3,94 | 0,59 |
| -0.4 | просторија 4 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 17,68 | 14,04 |
| -0.5 | просторија 5 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 3,07 | 0,69 |
| -0.6 | просторија 6 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 15,49 | 12,69 |
| -0.7 | просторија 7 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 16,12 | 12,66 |
| -0.8 | просторија 8 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 21,93 | 21,93 |
| -0.9 | просторија 9 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 21,77 | 21,77 |
| -0.10 | просторија 10 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 28,10 | 49,22 |
| -0.11 | просторија 11 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 21,55 | 44,05 |
| -0.12 | просторија 12 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 36,85 | 75,09 |
| -0.13 | просторија 13 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 18,05 | 19,37 |
| -0.14 | просторија 14 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 17,40 | 16,81 |
| -0.15 | просторија 15 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 17,24 | 17,06 |
| -0.16 | просторија 16 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 24,40 | 36,15 |
| -0.17 | просторија 17 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 25,76 | 38,90 |
| -0.18 | просторија 18 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 28,92 | 46,05 |
| -0.19 | просторија 19 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски + керамичарски | 22,66 | 27,39 |
| -0.20 | просторија 20 | армирано-бетонски | шупљи тонфор 20 cm | гипсани тонфор | 11,26 | 17,89 |
| -0.21 | просторија 21 | армирано-бетонски | шупљи тонфор 20 cm | гипсани тонфор | 13,60 | 11,46 |
| -0.22 | просторија 22 | армирано-бетонски | шупљи тонфор 20 cm | гипсани тонфор | 9,52 | 9,52 |
| -0.23 | просторија 23 | армирано-бетонски | шупљи тонфор 20 cm | гипсани тонфор | 11,85 | 8,41 |
| -0.24 | просторија 24 | армирано-бетонски | опека 15 cm + керамичарски | армирано-бетонски | 13,96 | 11,91 |
| -0.25 | просторија 25 | армирано-бетонски | опека 15 cm + керамичарски | армирано-бетонски | 13,72 | 6,10 |
| -0.26 | просторија 26 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски | 15,18 | 6,96 |
| -0.27 | просторија 27 | армирано-бетонски | опека 15 cm + керамичарски | армирано-бетонски | 44,92 | 70,05 |
| -0.28 | просторија 28 | армирано-бетонски | опека 15 cm + керамичарски | армирано-бетонски | 37,08 | 34,91 |
| -0.29 | просторија 29 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски | 22,49 | 16,18 |
| -0.30 | просторија 30 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски | 22,07 | 12,02 |
| -0.31 | просторија 31 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски | 22,15 | 14,81 |
| -0.32 | просторија 32 | армирано-бетонски | опека 15 cm + керамичарски | армирано-бетонски | 12,36 | 9,26 |
| -0.33 | просторија 33 | армирано-бетонски | опека 15 cm + керамичарски | армирано-бетонски | 11,18 | 7,11 |
| -0.34 | просторија 34 | армирано-бетонски | опека 30 cm | армирано-бетонски | 34,88 | 14,80 |
| -0.35 | просторија 35 | армирано-бетонски | армирано-бетон | армирано-бетонски | 75,11 | 76,11 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР: | | | | | | 767,12 |

| | |
|---|---|
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | 1437,31 |

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | | БРУТО$_{УКУП}$ |
|---|---|---|
| 1. | Објекат 2 (Г фаза) | 2040,13 |
| 2. | Објекат 1 (А фаза) | 2812,12 |
| 3. | Отворени | 294,24 |
| | УКУПНА БРУТО ГАЗИВНА ТРАЈЕКТОРИЈСКА ПОВРШИНА (БРТП): | 5146,49 |

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.Д. Београд - Огранак Нови Сад, Радничка 47/I, Нови Сад
тел/фах: +381 21 511551
e-mail: office@agroinstitut.com;
web: www.agroinstitut.com http://www.agroinstitut.com/


инвеститор: Министарство здравља, Управа за капитална улагања пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији" Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Пастерова 1,11000 Београд, тел/фах: +381 21 511551

назив објекта: Доградња и реконструкција клиничког апарата, доградња и реконструкција објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1046/5 КО Крагујевац,

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Марић Петровић дипл.инж.арх. | | број лиценце: 321 А306 21 | дио пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадници: Катарина Дојков, мастр.инж.арх; Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | | назив цртежа: Објекат нивелне ознаке 18 (РТ3 објекат 26)-постојећа спрат-основа сутерен -1 |
| врста техничке документације: ИДР идејно решење | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | арх.број: 1.7.9.1.2 |



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

**ЛЕГЕНДА СИМБОЛА И ОЗНАКА:**

±0,00 / 80,00 — КОТА ПРИЗЕМЉА

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

АРМИРАНИ БЕТОН

ЗИД ОД ОПЕКЕ

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НЕТО ПОВРШИНА

ПРВИ СПРАТ

### ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ

| | ХОРИЗОНТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА | обрада: под | зид | плафон | О (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X0.1 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280-285cm | 86.77 | 97.10 |
| X0.2 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 39.34 | 52.89 |
| X0.3 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 102.48 | 112.85 |
| X0.4 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=280-310cm | 62.89 | 60.67 |
| X0.5 | ходник | гранитне плочице | сокла 10cm/керамичке плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 114.28 | 134.32 |
| Л-0.1 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 9.02 | / |
| Л-0.2 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | / |
| Л-0.3 | лифт | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 4.90 | / |
| C-0.1 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 8.51 | 4.53 |
| C-0.2 | степениште | армирани бетон | армирани бетон | армирани бетон | 7.74 | 3.10 |
| | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | | | 465.46 |

### КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| | ПРОСТОРИЈЕ | обрада: под | зид | плафон | О (m) | П (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | амбуланта 3 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 17.22 | 17.97 |
| 0.2 | интервенције | керамичке плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 18.28 | 20.51 |
| 0.3 | конзилијум 2 | керамичке плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 18.28 | 20.88 |
| 0.4 | конзилијум 1 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 19.00 | 22.46 |
| 0.5 | остава | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 16.15 | 10.46 |
| 0.6 | остава | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 19.02 | 16.19 |
| 0.7 | шалтер | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 26.90 | 18.60 |
| 0.8 | соба главне сестре | гранитне плочице | дисперзија | дисперзија H=285cm | 10.14 | 6.39 |
| 0.9 | чајна кухиња | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=285cm | 19.10 | 18.04 |
| 0.10 | претпросторија | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 14.62 | 12.35 |
| 0.11 | ламинарна комора | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 14.70 | 13.37 |
| 0.12 | дневна болница хемотерапија | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 29.98 | 50.25 |
| 0.13 | амбуланта 1 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.98 | 17.87 |
| 0.14 | амбуланта 2 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.78 | 18.62 |
| 0.15 | амбуланта 4 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.92 | 10.94 |
| 0.16 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 7.70 | 3.48 |
| 0.17 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 24.40 | 11.73 |
| 0.18 | болесничка соба 1 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.69 | 26.54 |
| 0.19 | болесничка соба 2 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.73 | 26.56 |
| 0.20 | болесничка соба 3 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.54 | 27.04 |
| 0.21 | болесничка соба 4 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.08 | 26.92 |
| 0.22 | болесничка соба 5 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.81 | 27.05 |
| 0.23 | болесничка соба 6 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.81 | 26.91 |
| 0.24 | болесничка соба 7 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.77 | 26.88 |
| 0.25 | болесничка соба 8 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.85 | 27.08 |
| 0.26 | болесничка соба 9 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.12 | 15.93 |
| 0.27 | болесничка соба 10 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.12 | 15.93 |
| 0.28 | болесничка соба 11 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.46 | 16.71 |
| 0.29 | болесничка соба 12 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.90 | 15.41 |
| 0.30 | интервенција | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=320cm | 12.78 | 10.17 |
| 0.31 | болесничка соба 13 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.86 | 17.61 |
| 0.32 | болесничка соба 14 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.98 | 15.62 |
| 0.33 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.41 | 11.19 |
| 0.34 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.45 | 11.26 |
| 0.35 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 14.12 | 5.81 |
| 0.36 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 20.38 | 12.80 |
| 0.37 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | спуштени плафон H=280cm | 13.42 | 10.32 |
| 0.38 | остава | керамичке плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 7.00 | 2.76 |
| 0.39 | претпросторија | гранитне плочице | сокла 10cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.66 | 11.87 |
| 0.40 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 23.84 | 20.52 |
| 0.41 | болесничка соба 16 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 22.67 | 31.27 |
| 0.42 | болесничка соба 15 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 22.83 | 18.52 |
| 0.43 | кухиња | керамичке плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.67 | 19.17 |
| 044 | службена просторија | керамичке плочице | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.62 | 10.22 |
| 0.45 | лекарска соба | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 24.30 | 20.39 |
| 0.46 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 22.66 | 10.31 |
| 0.47 | остава | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.92 | 15.48 |
| 0.48 | болесничка соба 17 | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.22 | 16.16 |
| 0.49 | болесничка соба 18 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.05 | 15.77 |
| 0.50 | болесничка соба 19 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.00 | 15.67 |
| 0.51 | главни техничар радиотерапије | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 14.75 | 12.81 |
| 0.52 | соба медицинског техничара | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.28 | 18.60 |
| 0.53 | интервенција | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 13.66 | 11.55 |
| 0.54 | начелник радиологије | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 15.80 | 15.19 |
| 0.55 | лекарска соба | линолеум | керамичке плочице 150cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 16.22 | 16.17 |
| 0.56 | остава | керамичке плочице | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 12.42 | 4.45 |
| 0.57 | болесничка соба 20 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 17.88 | 18.76 |
| 0.58 | лекарска соба | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 12.38 | 9.10 |
| 0.59 | соба нуклеарне медицине | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.01 | 38.41 |
| 0.60 | болесничка соба 21 | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 22.81 | 26.94 |
| 0.61 | болесничка соба 22 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.79 | 26.94 |
| 0.62 | болесничка соба 23 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.79 | 26.94 |
| 0.63 | болесничка соба 24 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.86 | 27.22 |
| 0.64 | болесничка соба 25 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.66 | 26.56 |
| 0.65 | болесничка соба 26 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.86 | 31.02 |
| 0.66 | претпростор | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 8.56 | 4.24 |
| 0.67 | сала за састанке | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 30.12 | 47.95 |
| 0.68 | остава | линолеум | дисперзија | дисперзија H=350cm | 12.80 | 10.14 |
| 0.69 | болесничка соба 26 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.52 | 26.31 |
| 0.70 | болесничка соба 27 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 28.10 | 27.86 |
| 0.71 | болесничка соба 28 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.44 | 25.86 |
| 0.72 | болесничка соба 29 | линолеум | керамичке плочице 200cm/дисперзија | дисперзија H=350cm | 27.54 | 26.93 |
| 0.73 | тоалет | керамичке плочице | керамичке плочице 260cm | спуштени плафон H=260cm | 13.02 | 5.07 |
| | УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА - КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА: | | | | | 1356.98 |

| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА: | 6637.39 |
|---|---|

## ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БРУТО ПОВРШИНА

| | БРГП (m²) |
|---|---|
| ПРВИ СПРАТ | 2040.53 |
| ПРИЗЕМЉЕ | 2810.47 |
| ПОДРУМ | 2396.63 |
| УКУПНА БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА (БРГП): | 7247.62 |



±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор: Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта: Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21
сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх
Никола Ерић, дипл.инж.арх.

део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-основа приземља

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| EA 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.9.1.3 |



ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ

**ЛЕГЕНДА СИМБОЛА И ОЗНАКА:**

±0.00 / 0.00 — НИВЕЛАЦИОНА КОТА

39% — ПАД КРОВНЕ РАВНИ

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

ТР ЛИМ

БИТУМОПЕРЛИТ

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
телефон: +381 21 511551
e-mail: office@agrinstitut.com;
web: www.agrinstitut.com; http://www.agrinstitut.com/

инвеститор:
Министарство здравља, Дешница за инвестиционе пројекте
"Реконструкција Клиничке центара у Србији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац" Постерова 1/ДИТИВ спрат 11 000 Београд.

назив објекта:
Дограђена и уређена комплекса наградним, дограђеном и реконструкцијом објекта Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048б/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив целинског: Објекат интерне озноке 18 (РТЗ објекат 26)-постојеће стање-основа кровних равни |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 / датум: новембар 2023. / размера: R 1:100 / црт.бр: 1.7.9.1.4 |




ПРЕСЕК 1-1

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШЉУНКА
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ±0.00 192.51 НИВЕЛАЦИОНА КОТА

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


| | | | |
|---|---|---|---|
| инвеститор: Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ЛИ/III спрат,11 000 Београд | | | |
| назив објекта: Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV | | | |
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГ3 објекат 26)-постојеће стање-пресек 1-1 | |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | цртеж бр: 1.7.9.1.5 |

ПРЕСЕК 2-2

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШЉУНКА
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ±0.00 192.51 НИВЕЛАЦИОНА КОТА

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа | број лиценце: 321 A306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-пресек 2-2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.9.1.6 |




# ПРЕСЕК А-А

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШЉУНКА
- ГАС-БЕТОН
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ±0.00 / 192.51 НИВЕЛАЦИОНА КОТА

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>
АГИ ИНСТИТУТ

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ДИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх.
број лиценце: 321 А306 21

сарадник:
Катарина Данков, маст.инж.арх
Никола Ерић, дипл.инж.арх.

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа:
Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-пресек А-А

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.9.1.7 |




ПРЕСЕК Б-Б

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШАЉУНКА
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ±0.00 192.51 НИВЕЛАЦИОНА КОТА

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Борђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@agiinstitut.com;
web: www.agiinstitut.com ohttp://www.agiinstitut.com/

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Пастерова 1/ИПТВ спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Дограђивање и уређење комплекса надградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Марић Петровић, дипл.
бр. лиценце: 321 А306 21

сарадник:
Катарина Данков, маст.инж.арх
Никола Ерић, дипл.инж.арх.

назив пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа:
Објекат унутрашње намене 18 (РГ3 објекат 26)-постојеће стање-пресек Б-Б

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| бр. пројекта: | датум: | размера: | цртеж бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.9.1.8 |




ПРЕСЕК В-В

**ЛЕГЕНДА ШРАФУРА:**

- АРМИРАНИ БЕТОН
- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- СЛОЈ ШЉУНКА
- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
- ±0.00 192.51 НИВЕЛАЦИОНА КОТА

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Борђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com;


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији - Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Постерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-пресек В-В |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.9.1.9 |

ИСТОЧНА ФАСАДА

±0.00=192.51

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац".Пастерова 1/ЈИП/III спрат.11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дия | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-изглед-источна фасада |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.9.1.10 |




ЗАПАДНА ФАСАДА

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Борђа Јоановића 4/7, Нови Сад
Tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@agiratitut.com;
web: www.agiratitut.com; http://www.agiratitut.com;


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкцију Клиничких центара у Србији-Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац," Постерова 1/ЈИТ/III спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 104865 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-изглед-западна фасада |
| ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | црт.бр: 1.7.9.1.11 |




СЕВЕРНА ФАСАДА

±0.00=192.51


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац".Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант:
Слађана Нарић Петровић, дипл

број лиценце:
321 А306 21

део пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

сарадник:
Катарина Данков, маст.инж.арх
Никола Ерић, дипл.инж.арх.

назив цртежа:
Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-постојеће стање-изглед-северна фасада

ознака врсте техничке документације:
**ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.9.1.12 |

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ Tel: 021.511.551 ПИБ: 107062214 office@aginstitut.com
Др. Ђорђа Јоановића 4/7 Tel: 021.300.1870 ЖР: 285-2211454-76 www.aginstitut.com
21000 Нови Сад

# ОБЈЕКАТ 18
## новопројектовано стање

## ОСНОВА СУТЕРЕНА -2 - новопројектовано




| СУТЕРЕН -2 | | | |
|---|---|---|---|
| ознака пр. | назив просторије | | П ($m^2$) |
| | CENTRAL PHARMACY | ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА | |
| 18 -2R.001 | Reception of medicaments, unpacking and disposal | Пријем робе, распакивање и одлагање амбалаже | 42.28 |
| 18 -2R.002 | Storage of pharmaceutical garbage | Остава фармацеутског отпада | 12.69 |
| 18 -2R.003 | Night distribution | Сто ноћне дистрибуције | 8.51 |
| 18 -2R.004 | Storage of clean material | Складиште чистог материјала | 29.86 |
| 18 -02R.005 | Storage | Остава | 42.94 |
| 18 -2R.006 | Storage | Остава | 21.07 |
| 18 -2R.007 | Tehnical room | Техничка просторија | 17.02 |
| 18 -2R.008 | Storage of cooled material | Складиште хађеног материјала | 31.83 |
| 18 -2R.009 | Storage of uncooled material | Складиште нехађеног материјала | 48.84 |
| 18 -2R.010 | Preparation of magisterial drugs | Припрема магистралних лекова | 50.79 |
| 18 -2R.011 | Preparation of solution - emulsion | Припрема раствора - емулзија | 42.91 |
| 18 -2R.012 | Preparation of narcosis | Припрема наркозе | 26.68 |
| 18 -2R.013 | Issuing of medicines | Официна | 32.79 |
| 18 -2R.014 | Dispensing of medicines | Издавање лекова | 31.72 |
| 18 -2R.015 | Staff rest room | Просторија за одмор особља | 19.19 |
| 18 -2R.016 | Pharmacist room | Канцеларија фармацеута | 12.76 |
| 18 -2R.017 | Secretary room | Канцеларија секретара | 14.21 |
| 18 -2R.018 | Office manager | Канцеларија начелника одељења | 15.94 |
| 18 -2R.019 | Cleaners` room | Трокадеро | 4.13 |
| 18 -2R.020 | Restroom -female | Тоалет- женски | 7.12 |
| 18 -2R.021 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 11.39 |
| TOTAL NET CENTRAL PHARMACY/ УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ЦЕНТРАЛНЕ АПОТЕКЕ: | | | 524.67 |
| | KITCHEN | КУХИЊА | |
| 18 -2Rk.022 | Thermal processing of food | Термичка обрада хране (+24°C) | 164.34 |
| 18 -2Rk.023 | Air Handing Unit | Техничка просторија - клима коморе | 47.53 |
| 18 -2Rk.024 | Food preparation according to norms | Припрема хране према нормативима (+8/+12°C) | 65.54 |
| 18 -2Rk.025 | Preparation of dietary food | Припрема дијеталне хране (+24°C) | 48.91 |
| 18 -2Rk.026 | Washing - black dishes | Прање црног посуђа | 51.03 |
| 18 -2Rk.027 | Kitchen waste / garbage | Кухињски отпад | 54.11 |
| 18 -2Rk.028 | Storage of liquid | Магацин детерџената | 31.46 |
| 18 -2Rk.029 | Preparation of cakes | Посластичара | 33.58 |
| 18 -2Rk.030 | Storage of cakes | Магацин посластичаре | 17.00 |
| 18 -2Rk.031 | Preparation of fish | Припрема рибе | 11.48 |
| 18 -2Rk.032 | Preparation of chicken | Припрема пилетине | 14.69 |
| 18 -2Rk.033 | Preparation of meat | Припрема меса (+8/+12°C) | 12.10 |
| 18 -2Rk.034 | Preparation of vegetables | Припрема поврћа (+18°C) | 16.98 |
| 18 -2Rk.035 | Coldroom | Комора на (+...°C) | 10.81 |
| 18 -2Rk.036 | Coldroom | Комора на (+...°C) | 10.81 |
| 18 -2Rk.037 | Coldroom for cakes | Комора посластичаре (+..°C) | 13.30 |
| 18 -2Rk.038 | Coldroom for cakes | Комора посластичаре (+..°C) | 11.96 |
| 18 -2Rk.039 | Coldroom for eggs and milk products | Комора за јаја и млечне произивде (+..°C) | 10.12 |
| 18 -2Rk.040 | Coldroom for dry products | Комора сувих производа (+..°C) | 11.00 |
| 18 -2Rk.041 | Coldroom for fish | Комора рибе (+..°C) | 11.66 |
| 18 -2Rk.042 | Coldroom for chicken | Комора за пилетину (+..°C) | 11.70 |
| 18 -2R.043 | Coldroom for meat | Комора за месо (-..°C) | 12.00 |
| 18 -2R.044 | Coldroom for meat | Комора за месо(-..°C) | 6.37 |
| 18 -2R.045 | Coldroom for vegetables | Комора за поврће (-..°C) | 5.60 |
| 18 -2R.046 | Coldroom for fruit | Комора за воће (-..°C) | 66.16 |
| 18 -2R.047 | Storage for vegetables | Складиште и груба припрема поврћа | 41.62 |
| 18 -2R.048 | Storage | Магацин | 47.53 |
| 18 -2R.049 | Room for packaged products | Комора спакованих производа (+..°C) | 45.87 |
| 18 -2R.050 | Room for packaged products | Комора спакованих производа (+..°C) | 28.12 |
| 18 -2R.051 | Reception and arangment | Пријем и преслагање | 82.47 |
| 18 -2R.052 | Controller | Портирница | 9.53 |
| 18 -2R.053 | Staff rest room | Просторија за одмор особља | 25.05 |
| 18 -2R.054 | Anteroom | Претпростор | 4.35 |
| 18 -2R.055 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 4.20 |
| 18 -2R.056 | Restroom -female | Тоалет- женски | 7.31 |
| 18 -2R.057 | Storage | Магацин | 61.63 |
| 18 -2R.058 | Storage | Магацин | 50.60 |
| 18 -2R.059 | Anteroom | Претпростор | 42.10 |
| 18 -2R.060 | Storage | Магацин | 22.85 |
| TOTAL NET KITCHEN / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА КУХИЊЕ: | | | 1223.46 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 18-2C.01 | Corridor | Ходник | 44.41 |
| 18-2C.02 | Corridor | Ходник | 94.46 |
| 18-2Ck.03 | Corridor | Ходник | 47.16 |
| 18-2Ck.04 | Corridor | Ходник | 133.15 |
| 18-2Ck.05 | Corridor | Ходник | 101.36 |
| 18-2Ck.06 | Corridor | Ходник | 18.23 |
| 18-2L.01 | Elevator shaft | Лифт | 1.49 |
| 18-2L.02 | Elevator shaft | Лифт | 1.49 |
| 18-2L.03 | Elevator shaft | Лифт | 4.75 |
| 18-2L.04 | Elevator shaft | Лифт | 4.14 |
| 18-2L.05 | Elevator shaft | Лифт | 4.14 |
| 18-2L.06 | Elevator shaft | Лифт | 4.62 |
| 18-2S.01 | Stairs | Степениште | 17.47 |
| 18-2S.02 | Stairs | Степениште | 12.19 |
| 18-2S.03 | Stairs | Степениште | 13.44 |
| TOTAL NET OF COMMUNICATIONS / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | 502.50 |
| УКУПНА НЕРТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -2 (-7.40/185.10): | | | 2250.63 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -2 (-7.40/185.10): | | | 2437.97 |

±0.00=192.50


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац",Пастерова 1/ЈИП/III спрат,11 000 Београд

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 10486/5 КО Крагујевац IV


одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, диа
број лиценце: 321 А306 21
сарадник:
Катарина Данков, маст.инж.арх
Никола Ерић, дипл.инж.арх.


део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26)-новопројектовано стање ОСНОВА СУТЕРЕНА -2 (-7.50/185.01)

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

| број пројекта : | датум: | размера: | црт.бр: |
|---|---|---|---|
| ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.9.2.1 |

# ОСНОВА СУТЕРЕНА -1 - новопројектовано




| СУТЕРЕН -1 | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака пр.** | **назив просторије** | | **П (m²)** |
| LAUNDRY | | ВЕШЕРНИЦА | |
| 18 -1R.001 | Storage | Остава | 21.92 |
| 18 -1R.002 | Staff rest room | Просторија за одмор особља вешераја | 20.95 |
| 18 -1R.003 | Anteroom | Претпростор | 2.69 |
| 18 -1R.003a | Cleaners' room | Просторија | 2.22 |
| 18 -1R.004 | Toilet | Тоалет | 5.22 |
| 18 -1R.005 | Office manager | Начелник одељења | 14.54 |
| 18 -1R.006 | Office supervision | Шеф одељења | 14.81 |
| 18 -1R.007 | Office engineer | Инжењер сектора | 13.64 |
| 18 -1R.008 | Staff chang.r. (35 lockers) | гардероба (35 ормара/fro) | 17.08 |
| 18 -1R.009 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 4.90 |
| 18 -1R.010 | Restroom -female | Тоалет- женски | 21.71 |
| 18 -1R.011 | Anteroom | Претпростор | 4.53 |
| 18 -1R.012 | Washing - DIRTY ZONE | ПРАЊЕ - ПРЉАВА зона | 96.69 |
| 18 -1R.013 | Washing - CLEAN ZONE | ПРАЊЕ - ЧИСТА зона | 73.62 |
| 18 -1R.014 | Hygienic gate | Хигијенски пролаз | 5.90 |
| 18 -1R.015 | Drying / Ironing | Сушење / Пеглање | 105.55 |
| 18 -1R.016 | Clean linen | Складиште чистог веша | 34.92 |
| 18 -1R.017 | Linen repair | Кројница | 8.36 |
| 18 -1R.018 | Entance area - clean | Улазно-излазна зона - чиста | 8.84 |
| TOTAL NET LAUNDRY / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ВЕШЕРНИЦА: | | | 478.09 |
| ADMINISTRATION | | АДМИНИСТРАЦИЈА | |
| 18 -1R.019 | Open space office administration | Администрација | 212.30 |
| 18 -1R.020 | Tehnical room | Техничка просторија | 18.94 |
| 18 -1R.021 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 16.33 |
| 18 -1R.022 | Restroom -female | Тоалет- женски | 16.10 |
| 18 -1R.023 | Meeting room | Сала за састанке | 36.50 |
| 18 -1R.024 | Office administration | Администрација | 33.33 |
| 18 -1R.025 | Office manager | Начелник одељења | 17.69 |
| 18 -1R.026 | Office -IT | Канцеларија -IT | 16.93 |
| 18 -1R.027 | Entance area - control | Улазно/ел.-контрола улаза | 28.39 |
| 18 -1R.028 | Entance area - control | Улазно/ел.-контрола улаза | 41.88 |
| TOTAL NET ADMINISTRATION / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА АДМИНИСТРАЦИЈА: | | | 438.39 |
| KITCHEN | | КУХИЊА | |
| 18 -1R.029 | Entrance area | Улазна зона | 17.28 |
| 18 -1R.030 | Staff chang.r. (62 lockers) female | гардероба (62 ормара/fro) женски | 34.91 |
| 18 -1R.031 | Restroom femail | Тоалет женски | 38.20 |
| 18 -1R.032 | Anteroom | Претпростор | 4.66 |
| 18 -1R.033 | Cleaners' room | Просторија | 3.67 |
| 18 -1R.034 | Restroom -male | Тоалет- мушки | 19.32 |
| 18 -1R.035 | Staff chang.r. (30 lockers) male | гардероба (30 ормара/fro) мушки | 19.63 |
| 18 -1R.036 | Cold room prepared meal | комора за готову храну (+2/+4°C) | 69.75 |
| 18 -1R.037 | Office manager | Шеф кухиње | 12.25 |
| 18 -1R.038 | Bread cutting | Сечење хлеба | 21.29 |
| 18 -1R.039 | Distribution of food on plates | Дистрибуција хране на тањирима (+8/+12°C) | 204.84 |
| 18 -1R.040 | Room for plate cart and dishes | Комора за колица са тањирима и сувом (+2/+4°C) | 47.20 |
| 18 -1R.041 | Cold room for cart | Комора за чаршаве колица (+2/+4°C) | 54.87 |
| 18 -1R.042 | Room for washing cart | Прање колица | 64.54 |
| 18 -1R.043 | Room for keeping and regeneration cart | Простор за чување и регенерацију колица | 175.82 |
| 18 -1R.044 | Room for washing dishes | Прање суђа | 152.38 |
| 18 -1R.045 | Distribution area | Ветробран - зона дистрибуције хране | 23.62 |
| 18 -1R.046 | Terrace | Тераса | 18.18 |
| 18 -1Ck.08 | Corridor -clean | Ходник -чист | 162.60 |
| 18 -1Ck.09 | Corridor -dirty | Ходник -прљав | 35.53 |
| 18 -1Ck.010 | Corridor -clean | Ходник -чист | 39.19 |
| TOTAL NET - KITCHEN / УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА КУХИЊЕ: | | | 1219.73 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 18-0C.01 | Corridor | Ходник | 31.78 |
| 18-0C.02 | Corridor | Ходник | 113.56 |
| 18-0C.03 | Corridor | Ходник | 117.99 |
| 18-0C.04 | Corridor | Ходник | 23.65 |
| 18-0C.05 | Corridor | Ходник | 22.14 |
| 18-0C.06 | Corridor | Ходник | 52.58 |
| 18-0C.07 | Corridor | Ходник | 28.13 |
| 18-0L.01 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.02 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.03 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.04 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.05 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0L.06 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-0S.01 | Stairs | Степениште | 17.92 |
| 18-0S.02 | Stairs | Степениште | 12.41 |
| 18-0S.03 | Stairs | Степениште | 12.93 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | 433.09 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -1 (-3.65/188.86): | | | 2569.30 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА -1 (-3.65/188.86): | | | 2886.11 |


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Д.р. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
Tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com <http://www.aginstitut.com>


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Постројење 1/JMU/III спрат/11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса хирургије, доградња и реконструкција објекта Зиндерштајн клиничког центра Крагујевац, 1046б/5 КО Крагујевац IV

одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дипл.инж.арх. — бројлиценце: 321 А306 21

сарадник: Катарина Данков, маст.инж.арх; Никола Ерић, дипл.инж.арх.

врста пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

назив целине: Објекат интензивне терапије 18 (РТ3 објекат 26) новопројектовано стање ОСНОВА СУТЕРЕНА -1 (-3.75/188.75)

ознака врсте техничке документације: **ИДР** идејно решење

бројпројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: НОВЕМБАР 2023. | размера: R 1:100 | шифра бр: 1.7.9.2.2

# ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - новопројектовано




| ПРИЗЕМЉЕ | | | |
|---|---|---|---|
| **ознака пр.** | **назив просторије** | | **П (m²)** |
| | | ОНКОЛОГИЈА | |
| 18 -OR.001 | Ambulance room (3) | Амбуланта (3) | 17,97 |
| 18 -OR.002 | Interventions | Интервенције | 20,51 |
| 18 -OR.003 | Consilium room (2) | Конзилијум (2) | 20,88 |
| 18 -OR.004 | Consilium room (3) | Конзилијум (3) | 22,46 |
| 18 -OR.005 | Storage | Остава | 11,41 |
| 18 -OR.006 | Storage | Остава | 15,18 |
| 18 -OR.007 | Admission and waiting room | Пријем пацијената и чекаоница | 64,94 |
| 18 -OR.008 | Head nurse's room | Соба главне сестре | 6,40 |
| 18 -OR.009 | Kitchen | Кухиња | 18,04 |
| 18 -OR.010 | Anteroom | Претпростор | 12,35 |
| 18 -OR.011 | Preparation of cytostatics | Административна соба | 13,37 |
| 18 -OR.012 | Chemotherapy room | Дневна болница | 44,80 |
| 18 -OR.012a | Anteroom | Претпростор | 5,03 |
| 18 -OR.013 | Ambulance room (1) | Амбуланта (1) | 17,87 |
| 18 -OR.014 | Ambulance room (2) | Амбуланта (2) | 18,62 |
| 18 -OR.015 | Ambulance room (4) | Амбуланта (4) | 10,92 |
| 18 -OR.016 | Cleaners' room | Трокадеро | 3,48 |
| 18 -OR.017 | Toilet | Тоалет | 11,73 |
| 18 -OR.018 | Patients' room | Болесничка соба | 23,97 |
| 18 -OR.018a | Toilet | Тоалет | 2,48 |
| 18 -OR.019 | Patients' room | Болесничка соба | 24,00 |
| 18 -OR.019a | Toilet | Тоалет | 2,46 |
| 18 -OR.020 | Patients' room | Болесничка соба | 24,48 |
| 18 -OR.020a | Toilet | Тоалет | 2,46 |
| 18 -OR.021 | Patients' room | Болесничка соба | 24,36 |
| 18 -OR.021a | Toilet | Тоалет | 2,46 |
| 18 -OR.022 | Patients' room | Болесничка соба | 24,49 |
| 18 -OR.022a | Toilet | Тоалет | 2,46 |
| 18 -OR.023 | Patients' room | Болесничка соба | 24,35 |
| 18 -OR.023a | Toilet | Тоалет | 2,46 |
| 18 -OR.024 | Patients' room | Болесничка соба | 24,32 |
| 18 -OR.024a | Toilet | Тоалет | 2,46 |
| 18 -OR.025 | Patients' room | Болесничка соба | 23,85 |
| 18 -OR.025a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.026 | Patients' room | Болесничка соба | 12,40 |
| 18 -OR.026a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.027 | Patients' room | Болесничка соба | 12,41 |
| 18 -OR.027a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.028 | Patients' room | Болесничка соба | 13,19 |
| 18 -OR.028a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.029 | Patients' room | Болесничка соба | 11,88 |
| 18 -OR.029a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.030 | Interventions | Интервенције | 13,64 |
| 18 -OR.031 | Patients' room | Болесничка соба | 14,09 |
| 18 -OR.031a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.032 | Patients' room | Болесничка соба | 12,10 |
| 18 -OR.032a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.033 | Doctor's room | Лекарска соба | 11,19 |
| 18 -OR.034 | Doctor's room | Лекарска соба | 11,26 |
| 18 -OR.035 | Toilet | Тоалет | 5,81 |
| 18 -OR.036 | Doctor's room | Лекарска соба | 9,59 |
| 18 -OR.036a | Toilet | Тоалет | 3,01 |
| 18 -OR.037 | Doctor's room | Лекарска соба | 10,39 |
| 18 -OR.038 | Storage | Остава | 2,76 |
| 18 -OR.039 | Anteroom | Претпростор | 11,87 |
| 18 -OR.040 | Doctor's room | Лекарска соба | 12,81 |
| 18 -OR.040a | Toilet | Тоалет | 2,34 |
| 18 -OR.040b | Storage | Остава | 5,14 |
| 18 -OR.041 | Patients' room | Болесничка соба | 27,75 |
| 18 -OR.041a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.042 | Patients' room | Болесничка соба | 15,28 |
| 18 -OR.042a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.043 | Kitchen | Кухиња | 19,17 |
| 18 -OR.044 | Office | Службена просторија | 10,22 |
| 18 -OR.045 | Doctor's room | Лекарска соба | 15,70 |
| 18 -OR.045a | Toilet | Тоалет | 3,05 |
| 18 -OR.046 | Toilet | Тоалет | 12,03 |
| 18 -OR.047 | Reception room | Шалтер сала | 15,87 |
| 18 -OR.048 | Patients' room | Болесничка соба | 12,61 |
| 18 -OR.048a | Toilet | Тоалет | 3,04 |
| 18 -OR.049 | Patients' room | Болесничка соба | 12,24 |
| 18 -OR.049a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.050 | Patients' room | Болесничка соба | 12,14 |
| 18 -OR.050a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.051 | Head of technition's room | Главни техничар радиотерапије | 12,81 |
| 18 -OR.052 | Technition's room | Соба медицинског техничара | 18,60 |
| 18 -OR.053 | Interventions | Интервенције | 16,84 |
| 18 -OR.054 | Head of departmnet | Начелник радиологије | 15,19 |
| 18 -OR.055 | Doctor's room | Лекарска соба | 16,17 |
| 18 -OR.056 | Toilet | Тоалет | 4,45 |
| 18 -OR.057 | Patients' room | Болесничка соба | 18,76 |
| 18 -OR.057a | Toilet | Тоалет | 18,76 |
| 18 -OR.058 | Doctor's room | Лекарска соба | 9,10 |
| 18 -OR.059 | Nuclear medicine room | Соба нуклеарне медицине | 38,41 |
| 18 -OR.060 | Patients' room | Болесничка соба | 23,41 |
| 18 -OR.060a | Toilet | Тоалет | 3,02 |
| 18 -OR.061 | Patients' room | Болесничка соба | 24,42 |
| 18 -OR.061a | Toilet | Тоалет | 2,44 |
| 18 -OR.062 | Patients' room | Болесничка соба | 24,42 |
| 18 -OR.062a | Toilet | Тоалет | 2,44 |
| 18 -OR.063 | Patients' room | Болесничка соба | 24,69 |
| 18 -OR.063a | Toilet | Тоалет | 2,44 |
| 18 -OR.064 | Patients' room | Болесничка соба | 24,14 |
| 18 -OR.064a | Toilet | Тоалет | 2,44 |
| 18 -OR.065 | Patients' room | Болесничка соба | 23,02 |
| 18 -OR.065a | Toilet | Тоалет | 7,01 |
| 18 -OR.066 | Meeting room | Сала за састанке | 48,58 |
| 18 -OR.067 | Patients' room | Болесничка соба | 24,33 |
| 18 -OR.067a | Toilet | Тоалет | 2,43 |
| 18 -OR.068 | Patients' room | Болесничка соба | 25,05 |
| 18 -OR.068a | Toilet | Тоалет | 2,43 |
| 18 -OR.069 | Patients' room | Болесничка соба | 23,63 |
| 18 -OR.069a | Toilet | Тоалет | 2,43 |
| 18 -OR.070 | Patients' room | Болесничка соба | 24,41 |
| 18 -OR.070a | Toilet | Тоалет | 2,43 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОНКОЛОГИЈЕ: | | | 1403.92 |
| | HORISONTAL AND VERTICAL COMMUNICATIONS | ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | |
| 18-OC.01 | Corridor | Ходник | 109,22 |
| 18-OC.02 | Corridor | Ходник | 98,10 |
| 18-OC.03 | Corridor | Ходник | 60,92 |
| 18-OC.04 | Corridor | Ходник | 6,82 |
| 18-OC.05 | Corridor | Ходник | 128,94 |
| 18-OL.01 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-OL.02 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-OL.03 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-OL.04 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-OL.05 | Elevator shaft | Лифт | |
| 18-OS.01 | Stairs | Степениште | 15,70 |
| 18-OS.02 | Stairs | Степениште | 9,11 |
| 18-OS.03 | Stairs | Степениште | 17,63 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА: | | | 446,44 |
| УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА +/-0.00 (192.50): | | | 1850.36 |
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА +/-0.00 (192.50): | | | 2087.38 |

±0.00=192.50


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com/


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Лостерова 1/ЈИП/III спрат.11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048б/5 КО Крагујевац IV

| одговорни пројектант: | број лиценце: | део пројекта: |
|---|---|---|
| Слађана Нарић Петровић, дна | 321 А306 21 | 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |

сарадник:
Катарина Данков, маст.инж.арх
Никола Ерић, дипл.инж.арх.

назив цртежа:
Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26) новопројектовано стање
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА +/-0.00 (192.50)

| ознака врсте техничке документације: | број пројекта: | датум: | размера: | цртбр: |
|---|---|---|---|---|
| **ИДР** идејно решење | ЕА 2106/23-03-1 | новембар 2023. | R 1:100 | 1.7.9.2.3 |

ОСНОВА КРОВА - новопројектовано




| | |
|---|---|
| УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ИЗЛАЗА НА КРОВ / ЛИФТ КУЋИЦА (+6.65/199.15): | 30.00 |

±0.00=192.50


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
Тел/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com/


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничких центара у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Постерова 1/ЛИТИ спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса наградном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1048б/5 КО Крагујевац IV

| | | |
|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Тијана Трбовић, маст.инж.арх. Јелена Личина, маст.инж.арх Катарина Данков, маст.инж.арх | | назив цртежа: Објекат интерне озноке 18 (РТЗ објекат 26)-новопројектовано стање ОСНОВА КРОВА |
| ознака ЈЕСТЕ Техничке документације: ИДР идејно решење | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1; датум: новембар 2023.; размера: R 1:100; цртбр: 1.7.9.2.4 |



ПРЕСЕК 1-1



ПРЕСЕК 2-2



ПРЕСЕК 3-3

±0.00=192.50


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад
tel/fax: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com


инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Лостерово 1/ЈИПИ спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Доградња и уређење комплекса нарадном, доградном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1046/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | |
| сарадник: Катарина Данков, мост.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26) новопројектовано стање ПРЕСЕЦИ 1-1 / 2-2 / 3-3 | |
| ознака врсте техничке документације: ИДР идејно решење | | број пројекта: ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. |
| | | размера: R 1:100 | шрт.бр: 1.7.9.2.5 |




СЕВЕРНА ФАСАДА




ИСТОЧНА ФАСАДА

ЗАПАДНА ФАСАДА

±0.00=192.50

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ
Др. Ђорђа Јовановића 4/7, Нови Сад
тел/ф: +381 21 511551
e-mail: office@aginstitut.com;
web: www.aginstitut.com; http://www.aginstitut.com

инвеститор:
Министарство здравља, Јединица за имплементацију пројекта "Реконструкција Клиничког центра у Србији: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац", Пастерова 1/ЈИПИ спрат,11 000 Београд.

назив објекта:
Допрашна и пробијена комплекса нерадиком, допрашном и реконструкцијом објеката Универзитетског клиничког центра Крагујевац, 1046/5 КО Крагујевац IV

| | | | |
|---|---|---|---|
| одговорни пројектант: Слађана Нарић Петровић, дна | | број лиценце: 321 А306 21 | део пројекта: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |
| сарадник: Катарина Данков, мост.инж.арх Никола Ерић, дипл.инж.арх. | | | назив цртежа: Објекат интерне ознаке 18 (РГЗ објекат 26) новопројектовано стање ФАСАДЕ: СЕВЕРНА/ИСТОЧНА/ЗАПАДНА |
| ознака врсте техничке документације: ИДР идејно решење | | број пројекта : ЕА 2106/23-03-1 | датум: новембар 2023. | размера: R 1:100 | цртеж бр: 1.7.9.2.6 |